ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM NO PREVISTOSS CONTRATO 1968 DE 2022

Ítems	Actividad	Unidad	Descripción	Materiales y Equipos	Medida y pago
NP 33	Suministro e instalación de breaker 3 polos hasta 100 amperios	UND	Consiste en el suministro e instalación de un breaker de 3 polos hasta 100 AMP	Los mencionados en el APU, herramienta menor y demás que permitan el trabajo correspondiente.	La unidad de medida será la unidad (UND), debidamente ejecutada y aprobada.
NP 34	Adecuaciones cubierta talento humano	GLB	La actividad consiste en la limpieza e impermeabilización de 200 mt de canal, instalación de dos bajantes desde piso 3 a piso 1, construcción de una cada de inspección en el primer piso con sus conexiones respectivas, ajuste de tejas y sondeo de tuberías en primer piso para la conexión a la caja	Los mencionados en el APU, herramienta menor y demás que permitan el trabajo correspondiente.	La unidad de medida será la unidad (GLB), debidamente ejecutada y aprobada.
NP 35	Impermeabilización de cubierta	M2	Esta actividad se refiere al suministro e instalación de manto asfáltico para impermeabilización de cubierta	Los mencionados en el APU, herramienta menor y demás que permitan el trabajo correspondiente.	La unidad de medida será el metro cuadrado (M2), con aproximación del resultado a un decimal, debidamente ejecutada y aprobada.

Atentamente;



MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
C.C. 8.798.107 DE GALAPA (ATL)
REPRESENTANTE LEGAL