SUBDIR.REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL NIT: 800.187.597-1 FECHA: 10/05/2019

CONTRATO Nro. 13.2019

SEÑOR: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS **"INMOCOSTAS SAS"**
NIT/CEDULA: 900.305.993-3
DIRECCION: CALLE 25 Nro. 2 – 16 OFC 212 EDIF. Banco Popular - Choco Tel. 6717628
EMAIL: inmocostasas@gmail.com

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	IVA	Vlr Total

GASTOS DE INVERSION –REC 16
ITEM- MEJORAMIENTO DE LA INF. FISICA DE LA FGN A NIVEL NACIONAL- 2999080015-0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – 299908001502999011-02 **1** **203.994.430.00**

item	descripción	unidad	cant	v/r unitario	v/r total
	Impermeabilización terraza para almacén transitorio				**84.793.400,00**
1	Demolición piso en piedra royal	m2	312	10.000,00	3.120.000,00
2	Demolición zócalo en piedra royal	ml	102	4.000,00	408.000,00
3	Desmonte impermeabilización (manto)	m2	312	4.000,00	1.248.000,00
4	Impermeabilización elástica con resinas de poliuretano para terraza, de acuerdo a especificación técnica.	m2	312	120.000,00	37.440.000,00
5	Impermeabilización elástica con resinas de poliuretano para zócalo, de acuerdo a especificación técnica.	ml	102	30.000,00	3.060.000,00
6	Suministro e instalación Piedra sinu royal dorado, e=2cms, anticado, incluye dilataciones.	m2	312	100.000,00	31.200.000,00
7	Mortero de pega para piso	m2	312	12.000,00	3.744.000,00
8	Suministro e instalación Zócalo en piedra sinu royal dorado, anticado.	ml	102	30.000,00	3.060.000,00
9	Desmonte ventana en aluminio, 1,00 mts de altura * 1,90 de ancho	unidad	1	100.000,00	100.000,00
10	Persiana en aluminio, 1,00 mts de altura * 1,90 de ancho	m2	1,9	400.000,00	760.000,00
11	Reja de Seguridad en varilla de acero redondeado de 1", enmarcada en platina de acero	M2	3,63	180.000,00	653.400,00
	Mantenimiento acabados en pisos 1, 4 y 5 Torres E y F				**69.865.000,00**
12	Desmonte piso en vinilo y alfombra	m2	280	8.000,00	2.240.000,00
13	Pintura tipo acrílica tres manos	M2	911	12.000,00	10.932.000,00
14	Zócalo rígido en vinilo 7,5cms	ML	336,52	15.000,00	5.047.800,00
15	Reposición Piso en vinilo Formato 0,30*0,30Mts; Incluye mastico en polvo	M2	160	60.000,00	9.600.000,00
16	Suministro e instalación cerramiento en vidrio templado y aluminio, incluye puerta en madera, cerradura de seguridad	m2	7,23	1.200.000,00	8.676.000,00

17	Muro divisorio interior, drywall, placas de yeso laminado y aislamiento acústico con lana mineral,	M2	16,41	120.000,00	1.969.200,00
18	Lámpara solar; con panel de 6 voltios, 30 vatios, 12 mts de cable entre panel y lámpara, Luminaria tipo reflector con chasis en aluminio, luminaria de 100 vatios smd con batería de fostato de litio, con control remoto; interna a la lámpara, autonomía mínimo de 10Horas.	unidad	10	2.000.000,00	20.000.000,00
19	Suministro e instalación, porcelanato mate, formato 60*60 (Direcciones)	m2	120	80.000,00	9.600.000,00
20	Zócalo en porcelanato, h=9cms, longitud 60cms	ml	90	20.000,00	1.800.000,00
	Subtotal				**154.658.400,00**
	Administración	%	18%		27.838.512,00
	Imprevistos	%	2%		3.093.168,00
	Utilidad	%	10%		15.465.840,00
	IVA sobre Utilidad	%	19%		2.938.509,60
	Subtotal Costos Indirectos				49.336.029,60
	Total				**203.994.430,00**

SON: DOSCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE**********

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR ACTIVIDADES DE OBRA RELACIONADAS CON ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE CARIBE DE LA FGN SECCIONAL MEDELLIN. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA

CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO **UNSPSC 72101500** – SERVICIO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION, **72102900** - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES, Y **72103300** – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRCTURA

FORMA DE PAGO: 30 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA LA FACTURA
PLAZO DE EJECUCION: 90 DÍAS CALENDARIO

RUBRO PRESUPUESTAL: GASTOS DE INVERSION - RECURSO 16
ITEM - MEJORAMIENTO DE LA INF. FISICA DE LA FGN A NIVEL NACIONAL- 2999080015-0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – 299908001502999011-02

CERTIFICADO CDP SIIF Nro. 14119/06/03/2019
CUENTA AHORROS BANCO BBVA 612614842

OBSERVACIONES: CONSTITUIR PÓLIZAS

SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL
GRUPO DE CUENTAS
CARRERA 64C Nro 67-30 PISO 3 BLOQUE C
TELÉFONO 4446677 EXT. 4308 FAX: 4446545

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20% LA DEL CONTRATO Y CUATRO MESES MAS
ESTABILIDAD DE OBRA	20% Y CINCO AÑOS, A PARTIR DEL RECIBO DE OBRA
PRESTACIONES SOCIALES	5% LA DEL CONTRATO Y TRES AÑOS MAS
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS	200 SMMLV LA DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RECURSO	VALOR
14119	10	203.994.430.00

SECRETARIO
HERNAN DELGADO ORTIZ

REGISTRO SIIF

RECIBI

C.D.P 14119
FECHA: 06-03-2019

COMPROMISO 191219
Mayo -10/2019

AUTORIZADO FECHA

PROVEEDOR:

ORDENADOR
GRACIELA YAÑEZ ORDOÑEZ

JEFE PRESUPUESTO

C.C. O NIT
FECHA

ELABORO: _____ REVISO: _____ NRO FOLIOS: _____