Alcaldia Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

SECRETARÍA DE LAS TIC

FORMATO No. 5
PROPUESTA ECONÓMICA

ÍTEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de estructura de las sillas	Pintura esmalte a dos manos, incluye hacer resanes y reparaciones que se requieran.				
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de la madera de las sillas.	Pintura resistente en exteriores, incluye reposición de piezas en madera.				
		ORNATO				
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de la estructura de la matera	Pintura esmalte a dos manos, incluye reparaciones en concreto y/o demás materiales requeridos.				
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas decorativas de la matera.	Siembra de jardines con nuevas plantas en las materas de cada árbol solar.				
		ESTRUCTURA METÁLICA.				
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de estructura	Inspección visual, detección de daños y reparaciones en la estructura metálica por efecto de la oxidación y/o demás condiciones propias de la intemperie.				
6	Mantenimiento preventivo y correctivo tornillería y anclajes	Revisión y ajuste de tornillería, anclajes y soportes de las estructuras que sujetan los paneles solares.				
7	Limpieza y control de plagas en la estación de carga	Revisión y limpieza de presencia de nidos de aves, paneles de insectos.				
8	Revisión y reparación de daños en la fibra	Mantenimiento preventivo y correctivo Revestimiento en Fibra de vidrio, aglutinado con resinas de poliéster				
9	Reposición de las flores artificiales	Mantenimiento Correctivo de follaje de flores artificiales. (cambio de follaje flores mínimo 40 flores por árbol)				
10	Mantenimiento correctivo de rack de baterías	Limpieza y pintura correctiva de rack de baterías				
11	Mantenimiento preventivo y correctivo gabinete eléctrico	Limpieza y pintura correctiva del gabinete eléctrico				
12	Señalización del árbol (Letrero zona wifi)	Limpieza y pintura y/o cambio si está deteriorado, o cambio si esta instalación nueva si no está instalado				
		LUCES DECORATIVAS Y PERIMETRALES				
13	Reposición de bombillos LED	Cambio de todos los bombillos LED				
14	Mantenimiento sistema nocturno	Mantenimiento preventivo y correctivo estado sistema nocturno				

		de encendido automático				
SISTEMA ELÉCTRICO						
15	Mantenimiento integridad y voltajes polo a tierra	Mantenimiento preventivo y correctivo integridad y voltajes polo a tierra.				
16	Mantenimiento de breakers, porta fusibles y fusibles	Mantenimiento preventivo y correctivo de la seguridad eléctrica, breakers, porta fusibles y fusibles				
17	Revisión y ajuste de cableado eléctrico	Mantenimiento preventivo y correctivo en todas las conexiones del cableado eléctrico				
18	Mantenimiento inversor y reguladores de carga	Mantenimiento preventivo y correctivo de Inversor y reguladores de carga				
19	Reposición de tomacorrientes y puertos USB 4W	Cambio de todas las tomacorrientes a 110 y usb, restaurando las protecciones de humedad				
20	Mantenimiento sistema de producción energética	Mantenimiento preventivo y correctivo de la producción energética de los paneles y la potencia instalada				
BATERÍAS						
21	Mantenimiento preventivo y correctivo de las baterías	Cambio de por lo menos 2 baterías por sistema que estén desgatadas				
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS						
22	Revisión y ajustes de los paneles solares fotovoltaicos	Mantenimiento preventivo y correctivo de paneles solares fotovoltaicos				
23	Revisión y ajuste de anclaje a la estructura metálica	Revisión y ajuste, con informe técnico				
SENSORES						
24	Revisión, calibración y/o cambio de sensores OIT de polución gases y ruido	Inspección técnica, calibración y/o reposición técnica de los sensores OIT encarga				
25	Reposición de la tarjeta para la transmisión de datos.	Instalación de tarjeta y sensores IOT de temperatura, humedad, gases, ruido, consumo de energía.				
26	Actualización y/o ajustes en la interoperabilidad de la plataforma IOT .	Plataforma IOT configurada para el análisis de datos recepcionados. El aplicativo debe mostrar las mediciones, (pormenorizar proveedor, capacidad y demás características). Se debe realizar entrega de claves de ingreso y los accesos y documentación de la configuración.				

Alcaldia Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

SECRETARÍA DE LAS TIC

		Se debe asegurar soporte al servicio por 12 meses.				
SUBTOTAL						**$**
IVA						**$**
VALOR TOTAL PROPUESTA						**$**

(Este cuadro y su contenido se deben ajustar de acuerdo al servicio requerido, conforme a las condiciones técnicas, su modificación generará el rechazo de la propuesta.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA1: El valor total propuesto no debe superar el valor de la disponibilidad Presupuestal dispuesta en los presentes términos de referencia.
NOTA 2: la propuesta Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente.
NOTA3: En caso de que se verifique por parte del comité evaluador que en la oferta presentada se haya excedido alguno de los precios techo establecido en el estudio de mercado, o que la oferta total excede el presupuesto oficial, entendiéndose este como la sumatoria de los precios techo, la oferta será RECHAZADA.

Observaciones:

_____

Firma del Proponente

_____

Nombre Completo de quien firma por el proponente debidamente autorizado:

_____.