ITEM	Especificación	Cantidad	IMPORTADORA GORR		YAMAKI SAS		MERGE SAS		VALOR PROMEDIO UNITARIO	VALOR PROMEDIO TOTAL
			Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total		
1	Suministros e instalación de paneles acústicos absorbentes, fabricados en 100% poliéster reciclado, dimensiones de las láminas de acuerdo al espacio libre en el techo (lugar de montaje) teniendo en cuenta la infraestructura instalada relacionada con la ventilación, red contraincendios, detección de humo y sistema de sonido. Estos paneles deben ser de fácil anclaje para retirar en caso de realizar mantenimientos a los sistemas mencionados. Espesor: 12 mm.	80 m2	$ 428.634	$ 34.290.720	$ 436.843	$ 34.947.440	$ 432.269	$ 34.581.520	$ 432.582	$ 34.606.560
2	Suministros e instalación de paneles acústicos absorbentes, fabricados en 100% poliéster reciclado Dimensiones: láminas de 1,2x2,4 m Espesor: 12 mm.	20 m2	$ 408.395	$ 8.167.900	$ 416.217	$ 8.324.340	$ 415.269	$ 8.305.380	$ 413.293	$ 8.265.860
3	Suministros e instalación de división acústica móvil acabado melaminico tipo madera Dimensiones: 7,26 x 2,7 m Espesor: 12 cm. Con las siguientes caracteristicas: - Estructura interior de los paneles: metálica en Aluminio Anodizado tipo pesado, que garanticen su rigidez, un excelente comportamiento a la corrosión, y un menor peso. - Caras exteriores en madera aglomerada prensada de primera calidad con sello ecológico, material inmune y retardador de llama clase A, donde el riesgo de propagación del fuego sea mínimo y cuando arda su llama sea lenta y sus gases no sean tóxicos. - Sistema interno de sello acústico bidireccional: contra riel y piso, sistema insonorizante y de fijacióntelescópica que conforme el cierre mecánico de acondicionamiento manual. El sistema no debe requerir riel guía inferior, evitando la presencia de obstáculos en el piso. - Sellamiento vertical en perfiles macho-hembra extruidos en aluminio anodizado para ensamble panel-panel con vinilos de sellos insertos en el perfil que permitan mayor hermeticidad y un ajuste suave entre paneles. - Aislante acustico interior tipo mixto formado por capas en diferentes materiales aislantes. - Riel guia en aluminio tipo pesado AW 2Q. El riel debe venir diseñado con aletas laterales especiales para soportar y apoyar dinteles y cielos rasos, pero no deberá perforarse o afectarse con elementos ajenos que obstruyan el rodamiento. Las intersecciones serán acolilladas y/ocurvas fabricadas en acero terminadas con pintura electrostática de color similar al riel. - Suministro e instalación de dintel acústico STC 53, con acabado en placa de yeso encintado y masillado, debe incluir estructura de placa, placas de yeso de alta densidad , acabado de placa, lana o fibra de vidrio por dos cara y cámara de aire de 26 cm para esquema acústico, - 13 m2 de aislamiento acústico para muros de refuerzo - Acabados: Melamínico, color madera o fondo plano acabado textura,a convenir.	39,20 m2	$ 5.228.726	$ 204.966.059	$ 5.328.913	$ 208.893.390	$ 5.273.112	$ 206.705.990	$ 5.276.917	$ 206.855.146
4	Suministro e instalación de: - Puertas entamboradas en madera aglomerada de 100 mm de espesor - Marco en madera maciza o aglomerado con trampa acústica, para muro hasta de 16 cms de ancho. - Sello entre marco y vano con fibra de vidrio o poliuretano expansible inyectado - Sellos perimetrales en neopreno - Hojas compuestas por : aislante acústico interior tipo mixto de 2" de espesor. - Sello inferior con pirlán retráctil automático embebido dentro de las puertas. - Peso 50 kilos metro cuadrado - STC 53 - Cerradura sencilla puerta acustica para puerta de comunicación acústica, con 1 par de manijas acabadas en acero inoxidable. Incluir cilindro interno especial de 100 mm llave mariposa para tráfico comercial.	2	$ 11.943.320	$ 23.886.640	$ 12.172.013	$ 24.344.026	$ 11.954.072	$ 23.908.144	$ 12.023.135	$ 24.046.270
				$ 271.311.319		$ 276.509.196		$ 273.501.034		$ 273.773.836