| | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | SP-IN-04 | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA | | Fecha | 2/5/2022 |
| | SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO | Versión | 1 |
| | | **Pagina** | **1 de 2** |

## FICHA PRESENTACIÓN PROYECTO INTERVENCIÓN I.E ZONA RURAL

| DATOS GENERALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASUNTO:** | **CONVOCATORIA POSTULACIÓN PROYECTOS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA** | | | | | |
| **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:** | INST TEC JORGE GAITAN DURAN | | | | **CATEGORIA:** | PRINCIPAL |
| **NOMBRE DE LA SEDE:** | INST TEC JORGE GAITAN DURAN | | | | **COD_ DANE:** | 254001004087 |
| **DIRECCIÓN:** | CORREG AGUACLARA | | | | **ZONA:** | RURAL |
| **CORREO ELECTRONICO:** | coljorgegaitanduran@semcucuta.gov.co | | | | **TELEFONO:** | NO TIENE |
| **NOMBRE DEL RECTOR:** | Cenith Molina Villalba | | | | **CELULAR:** | 3167529645 |
| **MATRICULA TOTAL:** | 456 | **HOMBRES:** | 215 | | **MUJERES:** | 241 |
| **GEOLOCALIZACIÓN:** | +8.1416N-72.2534W | **EJE X:** | 8°14'16.81 | | **EJE Y:** | -72°25'34. |
| **DATOS DEL TERRENO** | | | | | | |
| **PROPIEDAD DE TERRENO:** | BIEN FISCAL | **LEGALIZACIÓN DE PREDIO:** | SI | | **ÁREA TOTAL:** | 50000 |
| **INTERVENCIÓN A EJECUTAR** | | | | | | |
| **AULA DE CLASES:** | x | **ACCIONES** | PISOS | | APARATOS SANITARIOS | |
| **BATERIAS SANITARIAS:** | | | CUBIERTA | x | OTROS | CUAL |
| **OTROS ESPACIOS:** | | | ACABADOS MUROS | | | |

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Debido a las altas temperaturas de la zona rural de Cúcuta, se hace necesario comprar e instalar cielo raso en PVC en 5 aulas escolares y el aula multiple. Buscando bajar las temperaturas y que mejores los ambientes de aprendizaje para nuestros estudiantes de la sede Principal ubicada en el corregimiento de Aguaclara, se van a beneficiar 440 estudiantes , mejorando un area de techo de 449 mts2


### ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

**Zonas a intervenir:**

**4 aulas de clase frente a la casona que tienen en total un área en m2 de 184.**

**1 aula multiple de reuniones y actos que tiene un área en m2 de 185**

**1 aula de clase en el bloque C que tiene un área en m2 de 80**



| REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE AREAS A INTERVENIR CON EL PROYECTO | |
|---|---|
|  |  |
| Imagen 01. 4 aulas de clase frente a la casona sede principal, para total de 184 m2 | Imagen 02. 1 aula de clase en el bloque C sede principal , para un total de 80 m2 |
|  |  |
| Imagen 03. Aula Multiple, salón de actos sede principal para un total de 185 m2 | Imagen 04. Foto 2 Aula Multiple. |

## FICHA PRESENTACIÓN PROYECTO INTERVENCIÓN I.E ZONA RURAL

| DATOS GENERALES | | | |
|---|---|---|---|
| **ASUNTO:** | **CONVOCATORIA POSTULACIÓN PROYECTOS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN** | | |
| **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:** | INST TEC JORGE GAITAN DURAN | **CATEGORIA:** | PRINCIPAL |
| **NOMBRE DE LA SEDE:** | INST TEC JORGE GAITAN DURAN | **COD_ DANE:** | 254001004087 |
| **DIRECCIÓN:** | CORREG AGUACLARA | **ZONA:** | RURAL |

**NOTA:** ES IMPORTANTE CONTEMPLAR EN LOS UNITARIOS LOS SIGUIENTES PARAMETROS: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, TRANSPORTE.

**PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VAL UNITARIO | VAL TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proveeer cielo raso en PVC | | | | |
| | * 4 aulas frente a la casona | m2 | 184 | $ 42.000 | $ 7.728.000 |
| | * 1 aula en el bloque C | m2 | 80 | $ 42.000 | $ 3.360.000 |
| | * 1 aula multiple de actos | m2 | 185 | $ 42.000 | $ 7.770.000 |
| | ( incluye pvc, bigetas, luminarias, angulo, | | | | $ - |
| | tonilleria, silicona, megas) | | | | $ - |
| | * 2 rollos de manto asfaltico | rollo | 2 | $ 437.000 | $ 874.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 19.732.000** |

Proyecto: I.E. Jorge Gaitan Duran
Reviso: ing. Yuliana Moncada
Aprobó: Comisión de infraestructura

## FICHA PRESENTACIÓN PROYECTO INTERVENCIÓN I.E ZONA RURAL

| DATOS GENERALES | | | |
|---|---|---|---|
| **ASUNTO:** | **CONVOCATORIA POSTULACIÓN PROYECTOS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN** | | |
| **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:** | INST TEC JORGE GAITAN DURAN | **CATEGORIA:** | PRINCIPAL |
| **NOMBRE DE LA SEDE:** | INST TEC JORGE GAITAN DURAN | **COD_ DANE:** | 254001004087 |
| **DIRECCIÓN:** | CORREG AGUACLARA | **ZONA:** | RURAL |

**NOTA:** ES IMPORTANTE CONTEMPLAR EN LOS UNITARIOS LOS SIGUIENTES PARAMETROS: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, TRANSPORTE.

**PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VAL UNITARIO | VAL TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalalar cielo raso en PVC incluida | m2 | 449 | $ 34.000 | $ 15.266.000 |
| | las luminarias de cas una de las áreas. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 15.266.000** |

Proyecto: I.E. Jorge Gaitan Duran
Reviso: ing. Yuliana Moncada
Aprobó: Comisión de infraestructura