	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		
	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
	FORMATO ESTUDIO DE MERCADO PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS		
	CÓDIGO: GCC-FM061	**VERSIÓN: 01**	**FECHA:19/01/2021**

ESTUDIO DE MERCADO PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
PROCESO POR MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA

OBJETO:	**COMPRA E INSTALACION DE ESTANTERIA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL POLITECNICO.**

EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO, SE ELABORA DE MANERA DETALLADA, CONSECUENTE CON LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SOLVENTAR, EL ALCANCE DEL CONTRATO A CELEBRAR, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, Y TODOS LOS GASTOS ASOCIADOS AL MISMO. IGUALMENTE, SE REALIZA ATENDIENDO LAS COMPETENCIAS DELEGADAS Y DESCONCENTRADAS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJCA ADOPTADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 14 DE 2019 Y EN ESPECIAL LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2.2, SUBNUMERAL 1, EN CONCORDANCIA CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.3.3 DEL CITADO MANUAL

					COTIZACION 1				**COTIZACIÓN 2**				**COTIZACIÓN 3**				**VALOR ARITMÉTICO**			
					INVERCON INVERSIONES & CONTRATOS				**GESTORES ORGANIZACIONALES**				**IMPROSEAK SAS**				**MEDIA ARITMETICA**			
ITEM	**DESCRIPCION GENERAL**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**% IVA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)**
1	ESTANTERIA: * El largo de cada cuerpo deberá ser de 0.90 cm. a 1.20 m., con seis (6) entre paños. * Color gris y Calibre 18 * Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable. * Deberá tener una altura de 2.20 mts y cada bandeja soportar un peso de 100kg/mt lineal. * La estantería total no deberá tener más de 100 mts de longitud. * La balda superior debe estar a un máximo de 180 cms, para facilitar la manipulación y el acceso del operario a la documentación. * La balda inferior debe estar por lo menos a 10 cms del piso. * Las baldas deben ofrecer la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. o menos. * Los acabados en los bordes y ensambles de piezas deben ser redondeados para evitar desgarres en la documentación. * El cerramiento superior no debe ser utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material. * El espacio del piso a la primera balda deberá ser de 0.15 cms. como mínimo. * Cada estante debe tener amarre a la pared o a otro estante para que no pierda estabilidad. * En las esquinas superiores e inferiores de los estantes se colocará ángulos de soporte (refuerzos). * Debidamente instalados en el lugar inidicado	UNIDAD	21	19%	$ 1.675.000	$ 318.250	$ 1.993.250	$ 41.858.250	$ 1.650.000	$ 313.500	$ 1.963.500	$ 41.233.500	$ 1.670.000	$ 317.300	$ 1.987.300	$ 41.733.300	$ 1.665.000	$ 316.350	$ 1.981.350	$ 41.608.350
	SUB TOTAL																			**$ 34.965.000,00**
	IVA																			**$ 6.643.350,00**
	TOTAL (IVA INCLUIDO)																			**$ 41.608.350,00**

El valor total contempla todos los impuestos, tasas y contribuciones

NOTA: JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DE EXCLUSIONES O EXENCIONES. N/A

CON LA SUSCIPCION DEL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO , ME PERMITO CERTIFICAR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL, BUSCANDO LA RACIONALIZCIÓN DEL GASTO. IGUALMENTE MANIFIESTO QUE LOS PRECIOS PROMEDIO

Firma: **ORIGINAL FIRMADO**

ALVARO ANDRES PINZON CADENA
SECRETARIO GENERAL

***Elaboró** : Irma Esperanza García Forero - Profesional Especializado SG-DC*

***Revisó y Aprobó:** Alvaro Andres Pinzon Cadena - Secretario General*