San Andrés Isla

SEÑORES:
PROVEEDORES

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR COTIZACION

Cordial saludo,

Por medio del presente escrito nos permitimos informarle que El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se encuentra interesado en cotizar el proyecto para LA **REPARACION Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EN ATENCION DE LA EMERGENCIA OCASIONADA TRAS EL PASO DEL HURACAN JULIA Y LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN LA ISLA DE SAN ANDRES, PRIORIZADA EN EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO (PAE) Y COMTEMPLADA EN EL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N° 0609 del 10 de octubre de 2022.**

En razón a ello nos permitimos invitarlo a presentar su cotización en concordancia con los siguientes marcos de referencia.

I. OBJETO

REPARACION Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EN ATENCION DE LA EMERGENCIA OCASIONADA TRAS EL PASO DEL HURACAN JULIA Y LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN LA ISLA DE SAN ANDRES, PRIORIZADA EN EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO (PAE) Y COMTEMPLADA EN EL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N° 0609 del 10 de octubre de 2022.

II. ALCANCE DEL OBJETO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**COLEGIO BOLIVARIANO**				
1,01	Suministro e instalación de teja Ecoroof, incluye tornillería autoperforante, andamios, tablones, línea de vida, arnes y todo lo necesario para su instalación.	UN	18		
1,02	Suministro e instalación de cielo raso en láminas PVC, incluye estructura metálica con viguetas, ángulos de soporte, esquineros, omegas, tornillería, andamios y retiro de cielo raso en mal estado..	M2	100		
1,03	Suministro e instalación de manto FIBERGLASS o similar sobre caballete o cubierta en teja Ecoroof. Incluye retiro del existente emulsión asfáltica sika, pintura bituminosa aluminio, líneas de vida, arnes y todo lo necesario para su instalación.	ML	175		
1,04	Mantenimiento de ventanería en aluminio, incluye cambio de ganchos, cambio de pisavidrios, cambio de perfiles en mal estado, engrase, sellado con silicona de marcos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	300		
1,05	Sellado con silicona o similar para vidrios de persianas en aluminio de ventanería exterior del bloque de aulas.	M2	253,76		
1,06	Desmonte de luminaria en mal estado, Suministro e instalacion de luminaria led 18w incluye soportería, fijaciones y hueco en cielo razo y todo lo necesarioa para su respectivo funcionamiento.	UN	30		
1,07	Retiro de baldosa de cerámica en mal estado de pisos de pasillos, e instalación de granito lavado. Incluye granito blanco, negro, cemento blanco y todo lo necesario para su instalación.	M2	40,00		
				SUBTOTAL	**$ -**
2.	**COLEGIO FLOWERS HILL**				
2,01	Suministro e instalación de teja Ecoroof, incluye tornillería autoperforante, andamios, tablones, línea de vida, arnes y todo lo necesario para su instalación.	UN	6		
2,02	Suministro e instalación de cielo raso en láminas PVC, incluye estructura metálica con viguetas, ángulos de soporte,	M2	82		

Cra. 1°. Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE
PBX (8)5130801 Telefax 5123466
Página Web: www.sanandres.gov.co
San Andrés Isla, Colombia

	esquineros, omegas, tornillería, andamios y retiro de cielo raso en mal estado..				
2,03	Desmonte, Suministro e instalacion de luminaria led 18w incluye soportería, fijaciones y hueco en cielo razo y demas para su respectivo funcionamiento	UN	10		
2,04	Mantenimiento de puerta en aluminio, incluye cambio perfiles, cambio de lámina en mal estado, engrase, sellado con silicona, y todo lo necesario para su funcionamiento.	Unidad	1		
				SUBTOTAL	**$ -**
3.	**COLEGIO BAUTISTA EMMANUEL**				
3,01	Instalación de cubierta en azembla pvc sobre aula. Incluye vigas en pvc, perfiles metálicos y todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento.	M2	20,0		
3,02	Suministro e instalación de teja Ecoroof, incluye tornillería autoperforante, líneas de vida, arnes y todo lo necesario para su instalación.	UN	2		
3,03	Suministro e instalación de manto FIBERGLASS o similar sobre caballete o cubierta en teja Ecoroof y sobre viga canal. Incluye retiro del existente, emulsión asfáltica sika, pintura bituminosa aluminio, líneas de vida, arnes y todo lo necesario para su instalación.	ML	22		
3,04	Suministro e instalación de cielo raso en láminas PVC, incluye estructura metálica con viguetas, ángulos de soporte, esquineros, omegas, tornillería, andamios y retiro de cielo raso en mal estado..	M2	60		
3,05	Suministro e instalacion de ala ventana 0,80x1,60 en aluminio blanco con sus vidrios y marcos. Incluye todo lo necesario para su funcionamiento.	Unidad	2,0		
3,06	Desmonte de luminarias en mal estado, Suministro e instalacion de luminaria led 18w incluye soportería, fijaciones y hueco en cielo razo y demas para su respectivo funcionamiento	UN	2		
3,07	Desmonte de luminarias en mal estado, Suministro e instalacion de luminarias panel led 120cmx30cm 48-54w de incrustar, incluye : luminaria, instalcion..	Unidad	8,0		
3,08	Retiro de baldosa de cerámica en mal estado de pisos de pasillos, e instalación de granito lavado. Incluye granito blanco, negro, cemento blanco y todo lo necesario para su instalación.	M2	15,00		
				SUBTOTAL	**$ -**
4.	**COLEGIO RUBÉN DARÍO**				
4,01	Suministro e instalación de canal amazona pvc para cubierta. Incluye soportes, andamio, tablones, línea de vida y arnes.	ml	9,0		
				SUBTOTAL	**$ -**
5.	**COLEGIO PHILLIP BEACKMAN**				
5,01	Suministro e instalación de cielo raso en láminas PVC, incluye estructura metálica con viguetas, ángulos de soporte, esquineros, omegas, tornillería, andamios y retiro de cielo raso en mal estado..	M2	30		
5,02	Desmonte de luminarias en mal estado, Suministro e instalacion de luminaria led 18w incluye soportería, fijaciones y hueco en cielo razo y demas para su respectivo funcionamiento	UN	3,0		
				SUBTOTAL	**$ -**
6.	**COLEGIO BROOKS HILL PRE ESCOLAR - BARRACK**				

Cra. 1°. Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE
PBX (8)5130801 Telefax 5123466
Página Web: www.sanandres.gov.co
San Andrés Isla, Colombia

6,01	Suministro e instalación de teja de Ethernit #8 y/o Ruralit. Incluye ganchos, andamio, tablones, linea de vida, arnes y todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	2,0		
6,02	Suministro e instalación de canal amazona pvc para cubierta. Incluye soportes, andamio, tablones, línea de vida y arnes.	ML	4,0		
				SUBTOTAL	**$ -**
7.	**COLEGIO BROOKS HILL BACHILLERATO**				
7,01	Suministro e instalación de canal amazona pvc para cubierta. Incluye soportes, andamio, tablones, línea de vida y arnes.	ML	9,7		
7,02	Retiro de cubierta en teja Ruralit y/o Ethernit y acopio donde lo indique la supervisión. Incluye retiro de canal existente para reutilizar, andamio, tablones, línea de vida y arnes.	M2	300,0		
7,03	Cubierta en teja Ecoroof PVC utilizando estructura de madera existente. Incluye cambio de madera en mal estado, aplicación de inmunizante sobre madera, reinstalación de canal existente, tornillería, caballete, andamios, tablones, línea de vida, arnes y todo lo necesario para su instalación.	M2	318,00		
7,04	Suministro e instalación de cielo raso en láminas PVC, incluye estructura metálica con viguetas, ángulos de soporte, esquineros, omegas, tornillería, andamios y retiro de cielo raso en mal estado.	M2	320,00		
7,05	Demolición de columnas en concreto de 20x30 en mal estado de bloques de aulas. Incluye retiro de escombros, retiro de refuerzo, confinamiento de estructura adyacente con cerchas y puntales.	ML	23,00		
7,06	Construcción de columnas de concreto de 4000 psi de 15x25. Incluye formaleta, acero de refuerzo 4Φ3/8", estribos de Φ3/8" cada 0,12, protección en Armatec 108 sika o similar, anclajes de 0,30 con sikadur 31 o similar, colocación de graniplast y pintura.	ML	23,00		
				SUBTOTAL	**$ -**
8.	**COLEGIO CONCENTRACIÓN URBANA**				
8,01	Suministro e instalación de canal amazona pvc para cubierta. Incluye soportes, andamio, tablones, línea de vida y arnes.	ML	27,0		
8,02	Suministro e instalación de teja Ecoroof, incluye tornillería autoperforante, andamio, líneas de vida, arnes y todo lo necesario para su instalación. (Salón de transición).	UN	3		
				SUBTOTAL	**$ -**
9.	**COLEGIO SAN ANTONIO**				
9,01	Demolición y retiro de escombros de muro de cerramiento caído. Incluye demolición de cimentación, botada y/o reutilización donde lo indique la supervisión.	ML	12,00		
9,02	Excavación manual en conglomerado. Incluye acomodamiento del material de excavación donde lo indique la supervisión.	M3	1,30		
9,03	Levante en bloque de 0.15x0.20x0.40, incluye mortero de pega 1:4, para muro cerramiento.	M2	30,00		
9,04	Construcción de columnetas (cada 2,0) y viga corona de concreto de 3500 psi de 20x20. Incluye formaleta, acero de refuerzo, protección en Armatec 108.	ML	23,00		
9,05	Construcción de zapatas de 60x60x30 en concreto de 3500 psi. Incluye formaleta, parrilla de refuerzo en 1/2" en ambos sentidos, protección en Armatec 108 sika o similar.	UN	5,00		
9,06	Construcción de viga de cimentación de 25x25 en concreto de 3500 psi. Incluye formaleta, 4 barras de refuerzo de 1/2", estribos de 3/8" cada 0,12m, protección en Armatec 108 sika o similar.	ML	12,00		
9,07	Suministro e instalación de teja de Ethernit #8 y/o Ruralit. Incluye ganchos, andamio, tablones, linea de vida, arnes y todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	2,0		
9,08	Retiro de malla eslabonada en mal estado, suministro e instalación de malla eslabonada para cerramiento de	M2	8,0		

Cra. 1°. Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE
PBX (8)5130801 Telefax 5123466
Página Web: www.sanandres.gov.co
San Andrés Isla, Colombia

	fachada principal. Incluye reutilización de tubería metálica y barra superior.				
9,09	Pañete impermeabilizado sobre muro con mortero 1:4	M2	60,0		
9,10	Pintura exterior, incluye retiro de pintura existente, base acronal.	M2	60,0		
				SUBTOTAL	**$ -**
10.	**COLEGIO BAUTISTA CENTRAL**				
10,01	Suministro e instalación de teja de Ethernit y/o Ruralit #8. Incluye ganchos, andamios, linea de vida, arnes y todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	5,0		
10,02	Suministro e instalación de canal amazona pvc para cubierta. Incluye soportes, andamio, tablones, línea de vida y arnes.	ML	20,0		
10,03	Suministo e instalación de cielo raso en láminas de superboard 6mm, incluye estructura metálica con viguetas, ángulos de soporte y esquineros, omegas, tornillería y retiro de cielo raso en mal estado.	M2	14,0		
10,04	Suministro e instalacion de ala ventana 1,10x1,30 en aluminio crudo, con sus vidrios y marcos. Incluye todo lo necesario para su funcionamiento.	Unidad	2,0		
				SUBTOTAL	**$ -**
11.	**COLEGIO NATANIA**				
11,01	Suministo e instalación de cielo raso en láminas de superboard 6mm, incluye estructura metálica con viguetas, ángulos de soporte y esquineros, omegas, tornillería y retiro de cielo raso en mal estado.	M2	30,0		
11,02	Suministro e instalación de puerta de aluminio de 0,90x2,05 en aluminio blanco. Incluye marco, chapa, bisagras, tornillería, retiro de puerta de aluminio en mal estado y todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	2,0		
				SUBTOTAL	**$ -**
12.	**COLEGIO EL ESFUERZO**				
12,01	Suministro e instalación de teja Ecoroof, incluye tornillería autoperforante, líneas de vida, arnes y todo lo necesario para su instalación.	UN	2		
12,02	Mantenimiento de cubierta en teja Ruralit o Ethernit. Incluye cambio de tejas rotas, instalación de manto mpermeabilizante, sellado de goteras, líneas de vida y arnes.	M2	250,00		
12,03	Suministro e instalación de Perfil PAG 160X60x6m para cubierta de comedor. Incluye soldadura, protección con anticorrosivo, retiro de perfil deteriorado, andamio, linea de vida, arnes y todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	1,00		
12,04	Suministro e instalación de cielo raso en láminas PVC, incluye estructura metálica con viguetas, ángulos de soporte, esquineros, omegas, tornillería, andamios y retiro de cielo raso en mal estado..	M2	30		
12,05	Suministo e instalación de cielo raso en láminas de superboard 6mm, incluye estructura metálica con viguetas, ángulos de soporte y esquineros, omegas, tornillería y retiro de cielo raso en mal estado.	M2	130,0		
12,06	Suministro e instalación de manto FIBERGLASS o similar sobre caballete o cubierta en teja Ecoroof del Auditorio. Incluye retiro del existente, emulsión asfáltica sika, pintura bituminosa aluminio, líneas de vida, arnes y todo lo necesario para su instalación.	ML	30,0		
				SUBTOTAL	**$ -**

COSTO DIRECTO	**$ -**
AIU(%)	**$ -**
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ -**

III. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Esta invitación a cotizar no genera vínculo contractual o laboral alguno con los ofertantes.

Agradecemos la atención prestada y esperamos recibir su cotización a más tardar dentro de tres (3) día

Cra. 1°. Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE
PBX (8)5130801 Telefax 5123466
Página Web: www.sanandres.gov.co
San Andrés Isla, Colombia

calendario en la siguiente a la recepción de la presente invitación, vía mail a la siguiente dirección: infraestructura@sanandres.gov.co

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
ALFREDO ESCALONA PETERSON
Secretario de Infraestructura

Cra. 1°. Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE
PBX (8)5130801 Telefax 5123466
Página Web: www.sanandres.gov.co
San Andrés Isla, Colombia