ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS DE OBRA EXTRA	
MUNICIPIO DE SABANETA-SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	

SOTARCO SAS

Ingenieros - Contratistas

CONTRATO SAB-03-05-22

OTROSI N°2 AL CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA SAB-03-05-22DEL 1 DE JUNIO DEL 2022CUYO OBJETO ES: RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA

ACTA CONVENIO DE OBRA EXTRA

CONTRATISTA: SOTARCO SAS

NOVIEMBRE 2022

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS DE OBRA EXTRA	
MUNICIPIO DE SABANETA-SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAB-03-05-22 DE 2022
CONTRATISTA	SOTARCO SAS
OBJETO	OTROSI N°2 AL CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA SAB-03-05-22DEL 1 DE JUNIO DEL 2022CUYO OBJETO ES: RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA AUXILIADORA, RAFAEL J. MEJIA Y PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA

En las instalaciones de la obra se reunieron DANIELA HENAO LUNA en representación de la secretaría de Educación y Cultura y JUAN FERNANDO VASQUEZ de la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Sabaneta y DAVID GUERRA en representación del contratista (SOTARCO SAS), con el fin de pactar los precios unitarios de Obra Extra correspondiente a:

OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA

OE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	JUSTIFICACIÓN
OE 2	Anclaje de butacos en cementos, incluye (cortes, remate enmaterial y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	UN	22.880	Para mejorar espacios recreativos y de esparcimiento de la institución educativa
OE 3	Suministro, e instalación de malla plástica para ventana o equivalente, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	M2	728.577	Con el fin de evitar que se boten residuos a la cubierta antes instalada. Esta malla evita se depositen diferentes elementos que afecten la construcción antes realizada
OE4	Suministro, e instalación de luminarias led 12w baños de hombres, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN	107.560	Se instalan con el fin de obtener iluminación suficiente en las unidades sanitarias para el uso de la comunidad educativa

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS DE OBRA EXTRA	
MUNICIPIO DE SABANETA-SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	

OE 5	Suministro y aplicación de pintura epoxica para piso "entrada de restaurante escolar" con (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, semimate, 2 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color por definir	M2	33.500	Necesaria para mejorar la cobertura del piso, además de aportar al tema sanitario y salubre del restaurante escolar
OE 6	Suministro, transporte y colocación de ventana proyectante en aluminio anodizado color natural, cristal templado de 4 mm, color claro de 0,60 x 0,60, la ventana se divide en 2	UN	190.267	Para mejorar los elementos constructivos, y aportar al ingreso fácil de la ventilación natural al espacio.

DANIELA MACIAS VÉLEZ
Secretaría de Educación y Cultura

SANTIAGO TABORDA ECHAVARRIA
Representante Legal SOTARCO SAS

DANIELA HENAO LUNA
Apoyo Profesional a la Infraestructura Educativa

DAVID GUERRA
Ingeniero- SOTARCO SAS