ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCION DE PROYECTOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL

PROYECTO:	CONSTRUCCION TARIMA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CAPITULO 1.		PRILIMINARES				
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
No.	ICCU					
1.1	1.1 CONST	Campamento 18 M2	UND	1,00	$ 2.291.693,00	$ 2.291.693,00
1.2	1.8 CONST	Cerca en Tela Verde H=2.10M	ML	60,00	$ 24.572,00	$ 1.474.320,00
					SUBTOTAL (1)	$ 3.766.013,00

CAPITULO 2.		EXCAVACIONES Y RELLENOS				
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
No.	ICCU					
2.1	16.4 CONST	Excavacion Manual en Material Comun H=0.0-2.0M (Incluye Retiro de Sobrantes a una Distancia Menor de 5 km)	M3	35,00	$ 54.134,00	$ 1.894.690,00
2.2	16.8 CONST	Relleno en Recebo Comun Compactado Mecanicamente	M3	52,47	$ 95.806,00	$ 5.026.941,00
					SUBTOTAL (2)	$ 6.921.631,00

CAPITULO 3.		ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
No.	ICCU					
3.1	2.7 CONST	Viga de Amarre en Concreto 3500 PSI	M3	4,42	$ 706.943,00	$ 3.124.688,00
3.2	4.3 CONST	Columnas 3500 PSI	M3	0,38	$ 906.419,00	$ 344.439,00
3.3	4.26 CONST	Viga Aerea 3500 PSI	M3	2,36	$ 962.964,00	$ 2.272.595,00
3.4	4.16 CONST	Entrepiso Placa Maciza 3500 PSI E=0,12m	M2	49,88	$ 97.781,00	$ 4.877.316,00
3.5	4.22 CONST	Acero Figurado 60000 PSI	KG	2025,57	$ 8.361,00	$ 16.935.791,00
3.6	4.23 CONST	Refuerzo Malla Electrosoldada	KG	84,80	$ 10.511,00	$ 891.333,00
3.7	13.12 CONST	Placa Base Concreto 0.08 2500 PSI	M2	33,65	$ 51.206,00	$ 1.723.082,00
					SUBTOTAL (3)	$ 30.169.244,00

CAPITULO 4.		MAMPOSTERIA Y ACABADOS				
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
No.	ICCU					
4.1	5.39 CONST	Muro Tolete Común 0,12M	M2	76,30	$ 59.321,00	$ 4.526.192,00
4.2	6.17 CONST	Pañete Liso Muros 1:4, E=1.5 cm	M2	56,01	$ 21.206,00	$ 1.187.748,00
4.3	14.6 CONST	Baldosa Institucional Grano Marmol P2; Payande Blanco. Incluye Alistado	M2	60,00	$ 87.632,00	$ 5.257.920,00
4.4	14.19 CONST	Paso Escalera Granito	ML	70,40	$ 143.074,00	$ 10.072.410,00
4.5	5.4 URB	Anden en Concreto 3000 PSI en Sitio E=0,1M	M2	24,59	$ 66.058,00	$ 1.624.366,00
4.6	6.7 VIAS	Empradizacion (Incluye 10 cm de Tierra Negra)	M2	81,09	$ 17.759,00	$ 1.440.077,00
					SUBTOTAL (4)	$ 24.108.713,00

COSTOS DIRECTOS	$ 64.965.601,00

COSTOS INDIRECTOS	$ 19.489.680,00
Administracion (24%)	$ 15.591.744,00
Imprevistos (1%)	$ 649.656,00
Utilidad (5%)	$ 3.248.280,00
AJUSTE	$ 77,00
COSTO TOTAL	$ 84.455.358,00

Elaboro:

ING. SEBASTIAN GONZALEZ JIMENEZ
Director de Proyectos y Planificacion Estrategica

Reviso:

ARQ. JOSE FERNELLY CHARRY PRADA
Secretario de Planeacion

FUENTE DE PRECIOS: Lista de Precios ICCU - Alto Magdalena 2022.

NOV-29/22.