
Cotización



SECURITY JM

Siempre seguros

Juan David Pineda Betancur
NIT No. : 1094935303-2
Dirección: San José Cisneros
Bloque 9 apto 303 Armenia Q,
Tel: 3175937216
Correo: Juanda-93@hotmail.es
Instalación CCTV, Alarmas,
Video Porter's,
Paneles Solares, Domótica

Para: ALCALDIA DE SALENTO (COCORA) **Fecha:** 07/12/2022 **Vigencia:** 15 Días

Características Del Producto	Cantidad	Valor/Unitario	Valor/Total
Dvr Turbo 4 Canales 1080P/4MP •1 Bahía Sata/10TB H.265/ANALITICS/HDMI/ACUSENSE HIKVISION	1	$500.000	$540.000
Disco Duro 1 TB Mechanical Hard Dis-Número de puertos U5B 2.0- PURPURA WESTER.	1	$290.000	$290.000
Cámara Bullet Fija ColorVu de 4 MP Imágenes de alta calidad con 4 MP, resolución de 1920 × 1080 Imágenes en color 24 horas al día, La tecnología 3D DNR ofrece imágenes claras y nítidas Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm Distancia de luz blanca distancia 20m.	2	$350.000	$700.000
Cargadores 2.0 amp x 120v/220v	2	$ 9.000	$18.000
Cable 100% cobre UTP 6 Exterior x 305mt ENERLIGTH	100	$3.000	$300.000
Cable 2x18 CENTELSA trenzado / 100% Cobre NEOPRENO	100	$1.800	$180.000
Gabinete RACK pared 9rms 34x34x17CM de comunicaciones	1	$210.000	$210.000
Caja Dexon 10x10 Plastica exterior	2	$15.000	$30.000
Accesorios de instalación (chazos, tornillos, cintas, amarras, canaletas, video balun etc).	1	$380.000	$380.000

UPS Power Interactiva 500w	1	$180.000	$180.000
Mano de Obra, Instalación de Cableado estructural y energía, trabajo en altura, instalación rack, instalación cámaras externas, programación de equipos y aplicativo a dispositivos móviles, tv, pc	1	$1.100.000	$1.100.000
TOTAL			**$3.928.000**

GARANTIA Y SOPORTE TECNICO

LOS EQUIPOS COMO CAMARAS, DVR, DISCO DURO TENDRAN UNA GARANTIA DE 1 AÑO, LOS DEMAS ACCESORIOS GARANTIA DE 6 MESES.

SE REALIZARÁ UNA REVISION PERIODICA CADA 3 MESES POR 3 VECES EN EL AÑO.

NO SE RESPONDERÁ POR GARANTIAS POR LA MANIPULACION DE LOS EQUIPOS O SISTEMA SI UN TERCERO INTERFIERE EN ÉL.

ATEC
ASESORES EN TECNOLOGIA
NIT 807 386 30-1

Armenia, 02 diciembre de 2022

Señores
ALCALDÍA DE SALENTO QUINDIO

Ref.: Propuesta económica, para dos (2) puntos de video, para cámaras de seguridad exterior.

Basado en los diseños presentados a su despacho presentamos nuestra propuesta de un Sistema de Cámaras de Seguridad y Vigilancia de 2 canales.

PRECIO FINAL

DESCRIPCION	UND	VALOR TOTAL 1080p
DVR 4CH TURBO 1080P/4MP 1BAHIA/10TB H.265+ ANALITICAS 30FPS HDMI/VGA METAL 2nd Gen AcuSense HIKVISION	1	540,000
CÁMARA BALA HIKVISION TURBO 4MP COLOR VU LUZ BLANCA 20M METÁLICA	2	750,000
CABLE UTP CAT 6 100% cobre [illegible] exterior	100	320,000
CABLE TRENZADO NEOPRENO 2x18	100	280,000
DISCO DURO HDD 1TB WD DIGITAL [illegible] MB SATA III 5400 RPM	1	390,000
VIDEO BALUM 5MP AHD PRESIÓN PROTECCIÓN DE INTERFERENCIA	2	25,000
TOMA AEREA	2	5,600
ENCHUFE MACHO	1	6,500
FUENTE ELECTRICA	2	28,000
UPS INTERACTIVA 500W	1	210.000
BASES CON CAJA DE SEGURIDA CÁMARAS 1.5M	2	400,000
CANALIZACIÓN COMETIDA DATOS Y ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN CÁMARAS	2	450.000
TENSORES Y ACCESORIOS	1	30.000
GABINETE RACK DE PARA DVR (34CM X 34CMX17CM) 100% DE METAL	1	250.000
MANO DE OBRA	1	1.500.000
PARAMETRIZACIÓN XVR	1	150.000
TOTAL	**16**	**5.335,100**

OBSERVACIONES: Para una correcta visualización e identificación de los vehículos y placas se sugiere la instalación de reductores de velocidad previos a la ubicación de las cámaras.

GARANTIA Y SOPORTE TECNICO

Los dispositivos activos como cámaras y DVR tendrá garantía de un **(1) año**, los demás accesorios de la red de 5 (cinco) meses. Cabe resaltar que no se da garantía por mala manipulación de los elementos del sistema, si algún tercero interfiere en ellos, o por sobresaltos de energía. Esto será dictaminado por nuestro propio diagnóstico técnico.

Soporte y asistencia técnica durante los dos primeros meses, capacitación, atención telefónica continua.

TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROYECTO

- *El tiempo de entrega será de máximo quince (15) días hábiles a partir de la aprobación, publicación y concertación del proyecto, teniendo en cuenta que las condiciones logísticas sean normales para realizar la instalación.*
- *El contratante facilitará los medios físicos necesarios para la correcta instalación del sistema.*
- *La garantía del cualquier aspecto que concierna a la instalación estará sujeta a las condiciones antes descritas, para los dispositivos electrónicos una correcta manipulación y protección. No tendrá garantía daños causados por temas eléctricos, ya que la UPS puede mitigar los sobresaltos de corriente, pero no ante una descarga eléctrica de alto impacto como por ejemplo un rayo o temas del cableado eléctrico de fuente.*
- *El proyecto se realizará tal cual sea establecido en la cotización y bajo los planos presentados, cualquiera modificación de la operación será concertada y si lleva a algún tipo de sobrecosto será tratada en una nueva solicitud de servicio.*
- *El anticipo será de un 50% para la iniciación de las actividades y el 50% en el momento de la entrega y presentación del mismo.*
- *Los equipos que se van a integrar al sistema deban estar en buen funcionamiento.*

Sin otro particular me despido y quedo atento a solucionar cualquier inquietud no antes sin agradecer la atención que me han brindado y la oportunidad de que conozcan nuestros servicios y aportar en el desarrollo y crecimiento tecnológico en su entidad.

ATEC
www.asesorestecnología.com.co

Atentamente,

OSCAR RUBIO HERNANDEZ
Consultor IT
ATECC - Asesores en Tecnología Colombia

TIENDA TECNOLÓGICA

ANGEL RED

Nit. 9.735.397-6


Cámaras de Seguridad- Alarmas - Videocitofonía

Armenia Quindío, Diciembre 1 de 2022

Señores:
ALCALDIA DE SALENTO


ASUNTO: PROYECTO SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

1 XVR DAHUA DE 4 CANALES CON PROTECCION PERIMETRAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL




XVR 5 en 1, 10fps por 4CH@5M-N ó 15fps por 4CH@4M-N/1080p , soporta tecnología HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 1MP, 2MP,4M-N y 5MP-N, soporta cámaras IP 4+2 CH, cada canal hasta 6MP, SMD Plus, Protección perimetral, Reconocimiento facial, salidas simultáneas a monitor HDMI, VGA, **audio:** 1 entrada/1 salida, **CMS(DSS/PSS) & DMSS** para visualización a través de Smart Phone: iPhone, iPad, Android, **Tecnologia P2P,** 2 puertos USB (2.0), RS485, **AI Codign/H.265+,** soporta **1DD SATA X 6TB (No Incluido).**
Precio $490.000

1 Disco duro de 1tera



Precio $290.000

2 Camaras Bala de 2MP de 80 metros



Cámara tipo **bala 4 en 1, HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 2MP(1080p),** Dia/Noche Real, **IR Smart Led 40m,** chip CMOS 1/2.7", **lente fijo 2.8mm, menú OSD sobre coaxial,** 2DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC, **IP67**, 12VDC-400mA. **Plástica**
Valor Und $320.000
Costo x2 $640.000

TIENDA TECNOLÓGICA

ACCELRED

Nit. 9.735.397-6

Cámaras de Seguridad- Alarmas - Videocitofonía

Accesorios de instalacion:

2 Fuente de 2 Amperios para las cámaras
Valor Und $20.000
Costo x2 $40.000

2 Video Balun HD de 2MP para las cámaras
Valor Und $20.000
Costo x2 $40.000

Materiales Instalación:

Cable Utp cat 5Eexterior	80 metros	$260.000
Cable neupreno	80 metros	$190.000
Tomas aéreas	2	$ 6.000
Cajas de paso	2	$ 20.000
Poste metalicos galvanizado	2	$350.000
Rack y bandejas	1	$210.000
Total Materiales		**$1.036.000**

Mano de obra desinstalación y configuración del sistema $1.400.000

Valor Total del Proyecto: $3.936.000 TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MTE.

Tiempo de entrega 8 dias hábiles.

Forma de Pago
60% anticipo
40% a la entrega

GARANTIA DE UN AÑO, por defectos de fábrica e instalación, no incluye casos fortuitos por efectos naturales.

Por la atención que esta merezca les estaré muy agradecido, a la espera de una pronta respuesta.

Cordialmente.

ANDRES MAURICIO ARBOLEDA G.
Asesor de Proyectos
321 7469525

TIENDA TECNOLÓGICA

ACCELRED

Nit. 9.735.397-6

Cámaras de Seguridad- Alarmas - Videocitofonía

Carrera 16 No. 12-23 Local 8 - Cel 321 7469525
Armenia- Quindío