JESUS EDUARDO MATEUS.
INGENIERO CIVIL

AG-CE-00023-08

La Dorada, Diciembre de 2022

Señores :
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA MEDIO - ERUDM

REFERENCIA: PROPUESTA ECONOÓMICA SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPIO LA DORADA - CALDAS

Según solicitud presentada se envía cotización de materiales para el mantenimiento de la malla vial urbana en el municipio de La Dorada – Caldas.

1. COSTO DEL PRODUCTO/SERVICIO

Item	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	Suministro de mezcla asfáltica natural	m3	100	$ 210.000	$ 21.000.000
				Subtotal	**$ 21.000.000**
				Total	**$ 21.000.000**

VALOR TOTAL: Veintiún millones de pesos MCTE
($21.000.000)

JESUS EDUARDO MATEUS
Cel: 3025974245
E-mail: ingjesusmateus.28@gmail.com

2. OBSERVACIONES

- Para el proceso de instalación debe contar con los siguientes equipos:
- Motoniveladora
- Vibrocompactador 7 Ton
- Vibrocompactador neumático

- Se recomienda previa instalación del material la debida imprimación con emulsión asfáltica de rompimiento lento CRL-1, entre la base granular y la capa de asfalto natural.
- Realizar replanteo topográfico y nivelación de precisión de la estructura a reparar o reponer (esto debe hacerse previamente revisada y aprobada por la interventoría para la verificación de volúmenes). También para garantizar bombeo y drenaje de la superficie.
- Debe existir verificación de la subrasante o capa inferior a la aplicación del asfalto natural; las condiciones de la estructura deben estar soportadas por ensayos de laboratorio (ya sea con ensayos de CBR sumergidos o CBR de campo con cono dinámico) las juntas, grietas y demás deben estar previamente selladas con juntas plásticas, epóxidos o similares para garantizar un extendido y compactado de la estructura uniforme. Cabe mencionar que puede presentarse la trasmisión de juntas y deformaciones al asfalto natural superior, dependiendo del tránsito aplicado a la estructura tales como deformaciones por giro fuerte de vehículos pesados, maquinaria pesada, para esto se recomienda al cliente entregar este mínimo de condiciones para el tema referente de pólizas de garantía, cumplimiento y estabilidad de la obra.

3. CONDICIONES DE PAGO

ANTICIPADO

4. VALIDEZ DE LA OFERTA

El tiempo de validez de esta propuesta es: 30 días

Gracias por tenernos en cuenta y utilizar nuestros productos y servicios; esperamos que la propuestas les sea favorable. Quedamos atentos a solucionar cualquier inquietud que surja al respecto.

Cordialmente,

JESUS EDUARDO MATEUS
INGENIERO CIVIL
Ingjesusmateus.28@gmail.com
-3025974245-