	CÓDIGO E1.P06.F09	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 10/08/2018
ALCALDÍA DE FLORENCIA			FECHA DE ACTUALIZACIÓN
	VERSIÓN 1.0	PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO	PÁGINA: de

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA		
ID - MGA WEB	524970	INVERSIÓN	$ 179.949.230

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO						FUENTES DE FINANCIACIÓN	
CÓDIGO	ACTIVIDAD / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RUBROS PRESUPUESTALES	FUENTE DE RECURSOS
P-1	**Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Villa Mónica del municipio de Florencia**						
P-1,1	Cerramiento provisional en tela h=2,00	ML	40	$ 11.337	$ 453.480	2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 380 - Aporte ($100,000,000) - 2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 100 - Aporte ($79.949.230)	SGP - RP
P-1,2	Cargue manual, retiro y disposicion final de sobrantes.	M3	14	$ 57.742	$ 808.388		
P-1,3	Losa maciza, en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 10 cm, incluye refuerzo, pagado en m2	M2	30	$ 115.467	$ 3.464.010		
P-1,4	Pintura trafico zonas perimetrales	ML	140	$ 23.265	$ 3.257.100		
P-1,5	Pintura en bitumen sobre imperm de placas, pagado en m2	M2	120	$ 28.904	$ 3.468.480		
P-1,6	Suministro e instalcion de mesas multiples de juegos (ajedrez y/o parques)	UND	2	$ 3.268.626	$ 6.537.252		
P-1,7	Suminstro e instalacion de resortados infantiles	UND	3	$ 1.132.411	$ 3.397.233		
P-1,8	Suministro e instalación de basureros en acero inox	UND	2	$ 1.207.323	$ 2.414.646		
P-1,9	Suministro e instalación de banca en concreto	UND	3	$ 1.303.879	$ 3.911.637		
P-1,10	Suminisitro e instalación maquina biosaludable tipo 1	UND	2	$ 3.356.154	$ 6.712.308		
P-1,11	Suministro e instalación maquina biosaludable tipo 2	UND	1	$ 3.746.154	$ 3.746.154		
P-1,12	Suministro e instalacion de mesa de ping pong interperie	UND	1	$ 5.845.294	$ 5.845.294		
P-1,13	Suministro e instalacion de parque infantil tipo a	UND	1	$ 26.210.171	$ 26.210.171		
P-1,14	Suministro y siembra de zona de ornato	m2	12	$ 91.000	$ 1.092.000		
P-1,15	Limpieza general	M2	125	$ 1.286	$ 160.750		
	SUB TOTAL P-1				**$ 71.478.903**		

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO						FUENTES DE FINANCIACIÓN	
CÓDIGO	ACTIVIDAD / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RUBROS PRESUPUESTALES	FUENTE DE RECURSOS
P-3	**Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad fisica en el barrio La Victoria del municipio de Florencia**						
P-3,1	Localizacion y replanteo artesanal.	M2	103	$ 4.438,84	$ 457.201	2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 380 - Aporte ($100,000,000) - 2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 100 - Aporte ($79.949.230)	SGP - RP
P-3,2	Cerramiento provisional en tela h=2,00	ML	80	$ 11.337	$ 906.960		
P-3,3	Cargue manual, retiro y disposicion final de sobrantes.	M3	28	$ 57.742	$ 1.616.776		
P-3,4	Suministro, extendida y compactacion de recebo común para placas en concreto, senderos en concreto, canecas y bancas (0,15m)	M3	14	$ 199.859	$ 2.798.026		
P-3,5	Concreto 3000 psi elaborado en obra incluye formaleta, colocación, curado y dilataciones, no incluye refuerzo E= 0.15 M placas de biosaludables. Y street workout	M2	92,48	$ 135.590	$ 12.539.363		
P-3,6	Losa maciza, en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 10 cm, incluye refuerzo, pagado en m2	M2	10,52	$ 115.467	$ 1.214.713		
P-3,7	Suministro e instalación de malla electrosoldada de 0.15 x 0.15 M E= 4mm, figurada para andenes placas de biosaludables. Y street workout	M2	92,48	$ 10.735	$ 992.773		
P-3,8	Pintura en bitumen sobre imperm de placas, pagado en m2	M2	92,48	$ 28.904	$ 2.673.042		
P-3,9	Suministro e instalación de basureros en acero inox	UND	2	$ 1.207.323	$ 2.414.646		
P-3,10	Suministro e instalación de banca en concreto	UND	3	$ 1.303.879	$ 3.911.637		
P-3,11	Suminisitro e instalación maquina biosaludable tipo 1	UND	2	$ 3.356.154	$ 6.712.308		
P-3,12	Suministro e instalación maquina biosaludable tipo 2	UND	2	$ 3.746.154	$ 7.492.308		
P-3,13	Suministro e instalacion de street workout	UND	1	$ 17.617.005	$ 17.617.005		
P-3,14	Suministro y siembra de zona de ornato	m2	18	$ 91.000	$ 1.638.000		
P-3,15	Limpieza general	M2	306	$ 1.286	$ 393.516		
	SUB TOTAL P-3				**$ 63.378.274**		

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO						FUENTES DE FINANCIACIÓN	
CÓDIGO	ACTIVIDAD / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RUBROS PRESUPUESTALES	FUENTE DE RECURSOS
P-4	**Realizar la construcciòn de parque biosaludable para la recreación, el esparcimiento y la actividad física en el barrio Ciudad Jardin del municipio de Florencia**						
P-4,1	Localizacion y replanteo artesanal.	M2	80	$ 4.440	$ 355.200	2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 380 - Aporte ($100,000,000) - 2.3.2.02.02.005 (430102400) Fuente 100 - Aporte ($79.949.230)	SGP - RP
P-4,2	Cerramiento provisional en tela h=2,00	ML	60	$ 11.337	$ 680.220		
P-4,3	Cargue manual, retiro y disposicion final de sobrantes.	M3	14	$ 57.742	$ 808.388		
P-4,4	Relleno manual en mat. granular 30 % en tierra,pagado en m3 para parque infantil y urbanismo. E= 0.10 M	M3	7	$ 112.940	$ 790.580		
P-4,5	Excavacion manual en material común de 0 a 2 M	M3	21	$ 26.428	$ 554.988		
P-4,6	Suministro y extendida de arena blanca para recubrimiento parque infantil	M3	14	$ 97.838	$ 1.369.732		
P-4,7	Suministro e instalación de bordillo en concreto (incluye 0.03 m de mortero de nivelación 1:5) Para perimetro del parque infantil.	ML	32	$ 54.058	$ 1.729.856		
P-4,8	Pintura en bitumen sobre imperm de placas, pagado en m2	M2	70	$ 28.904	$ 2.023.280		
P-4,9	hidrolavado de zonas dura existentes	M2	120	$ 1.356	$ 162.720		
P-4,10	Suministro e instalación de basureros en acero inox	UND	2	$ 1.207.323	$ 2.414.646		
P-4,11	Suminstro e instalacion parque infantil tipo A	UND	1	$ 26.210.171	$ 26.210.171		
P-4,12	Suministro e instalcion de mesas multiples de juegos (ajedrez y/o parques)	UND	2	$ 3.268.626	$ 6.537.252		
P-4,13	Suministro y siembra de zona de ornato	m2	15	$ 91.000	$ 1.365.000		
P-4,14	Limpieza general	M2	70	$ 1.286	$ 90.020		
	SUB TOTAL P-4				**$ 45.092.053**		

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO						FUENTES DE FINANCIACIÓN	
CÓDIGO	ACTIVIDAD / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RUBROS PRESUPUESTALES	FUENTE DE RECURSOS
TOTAL					$ 179.949.230		

FIRMA:
NOMBRE: JUAN CAMILO LOPEZ GUERRERO
CARGO: CONTRTATISTA SCDR
Elaboró

FIRMA:
NOMBRE: LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA
CARGO: Secretario de Obras Publicas
* Viabilidad Técnica / Sostenibilidad

FIRMA:
NOMBRE: LILIANA CUELLAR FLORIANO
CARGO: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
Revisó y Aprobó

FIRMA:
NOMBRE: BORIS ANDRES HURTADO INIGUEZ
CARGO: ASESOR DE PRESUPUESTO
* Viabilidad Económica y Financiera