Proceso No. 1.350-12.13-0002.2022

En cumplimiento de lo exigido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, El Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Turismo anuncia a la comunidad en general y a los interesados en participar en el Proceso de Contratación bajo la modalidad de Licitación Publica la siguiente información.

1. Nombre y datos de contacto de la entidad

El Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Turismo atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación a en la dirección ubicada en la Carrera 6ª Calle 9ª y 10ª, piso Mezanine, palacio San Francisco y a través de los siguientes canales de comunicación.

SECOP II: A través de la Opción Mensajes.

2. Información de consulta y presentación de los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación

Los interesados en el Proceso de Contratación podrán consultar los Documentos del Proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, ingresando a www.colombiacompra.gov.co

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación a través del enlace del Proceso de Contratación N° **1.350-12.13-0002.2022** en el SECOP II.

3. Objeto del contrato y especificaciones

Objeto: OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PUEBLOS MAGICOS DEL VALLE DEL CAUCA EN MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS, URBANISMO TÁCTICO, ORNAMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO Y PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PIT DE LOS PUEBLOS MÁGICOS DEL VALLE Y GRUPO 2 ILUMINACIÓN INTELIGENTE PUEBLOS MÁGICOS DEL VALLE.

Especificaciones o cantidades requeridas:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

GRUPO 1 – EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS, URBANISMO TÁCTICO, ORNAMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO Y PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PIT DE LOS PUEBLOS MÁGICOS DEL VALLE.

1.1. EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS

OBRA:	**EMBELLECIMIENTO FACHADAS PUEBLO MAGICO CALIMA – EL DARIEN**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1,01	Localizacion y trazado fachadas	M2	2764,65
1,02	Cerramiento en polisombra verde H=2.10 m	ML	442,43
1,03	Señalización y elementos de seguridad. incluye cinta de seguridad de 500 ml, 32 conos en pvc para señal de transito h=1.3 m, 2 señalización de pare y siga moviles 60x60, señalización preventiva móviles 60x60, paletas de control de transito y personal para control de tráfico. (plan de calidad, Ambiental e industrial)	GBL	1
1,04	Campamento de obra 18 m2	UND	1
1,05	Suministro y construcción provisional eléctrica	UND	1
1,06	Suministro y construcción provisional de acueducto	UND	1
1,07	Desmonte y retiro de avisos y letreros comerciales. Incluye acarreo, disposición y retiro de escombros.	UND	16
1,08	Desmonte y retiro de toldos/cubiertas livianas en fachadas. Incluye acarreo, disposición y retiro de escombros.	UND	16
1,09	Preparación de la superficie (rasqueteado,lijado)	M2	1075
1,10	Limpieza profunda de materiales a la vista con hidrolavadora industrial.	M2	267,62
1,11	Instalacion valla informativa	UND	1
2	**RESANES/ REPELLOS/ IMPRIMANTES**		
2,01	Resanes localizados sobre fachadas con mortero 1:2 impermeabilizado y estuco relleno para exteriores.	M2	267,62
2,02	Suministro y aplicación de imprimante con emulsión acrílica a base de agua (sobre fachadas	M2	2189,72
3	**PINTURA FACHADA**		
3,01	Pintura de muro fachada exterior con Koraza o similar según ficha tecnica por predio (3 manos)	M2	1797,92
3,02	Pintura de muro fachada exterior con esmalte o similar según ficha tecnica por predio (3 manos)	M2	147,8

3,03	Pintura de zocalo fachada con Koraza o similar según ficha tecnica por predio (3 manos)	M2	315,74
3,04	Pintura de carteras en puertas y ventanas con Koraza o similar según ficha tecnica por predio (2 manos)	ML	1772,19
3,05	Pintura de cielos en fachada con Koraza o similar según ficha tecnica por predio (3 manos)	M2	76,06
3,06	Pintura de cielos en madera en fachada con esmalte según ficha tecnica por predio (3 manos)	M2	568,82
3,07	Pintura de puertas y ventanas en madera con esmalte según ficha técnica por predio (3 manos)	M2	1437,42
3,08	Pintura de puertas y ventanas metalicas con esmalte según ficha técnica por predio (3 manos)	M2	433,62
3,09	Pintura de barandas y/o rejas en madera o metálica según ficha técnica por predio (3 manos)	M2	195,76
3,10	Pintura de alfajias y cornizas	ML	299,82
3,11	Pintura bordes de vano madera y metalicas.	ML	171,86
4	**TOLDOS**		
4,01	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 9	M2	3,00
4,02	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 30	M2	4,68
4,03	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 18	M2	3,96
4,04	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 17.1	M2	6,84
4,05	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 17.1	M2	6,84
4,06	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 15.1	M2	3,00
4,07	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 15.1	M2	3,00
4,08	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 15	M2	3,00
4,09	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 15	M2	3,00
4,10	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 15	M2	3,84
5	**MATERAS Y ORNAMENTACION**		
5,01	Suministro e instalación de materas en balcones.	UND	140
5,02	Suministro e instalacion "BESITO NUEVA GUINEA" Impatiens hawkeri B9	UND	420
5,03	Suministro e instalación de tierra vegetal	M3	6

5,04	Suministro e instalación de piedra decorativa	M3	1
6	**ELEMENTOS DECORATIVOS FACHADAS**		
6,01	Suministro e instalación de letrero en formato circular ø 0,88 m. Soporte en perfil tubular cuadrado CR de 4 x 4 cm anclado a superficie o muro con chazos expansibles.Sistema de anclaje en tubular cuadrado CR de 2 x 2 cm, pernado a la estructura soporte con tornillo de 1/2". Aviso en lamina galvanizada cal 14 pintada en pintura electrostática color dorado y marco o borde cortados según diseño. Letras en relieve cortadas en acrilico con luz led interna.	UND	65
6,02	Narigueras decorativas FIGURA No.1	UND	11
6,03	Narigueras decorativas FIGURA No.2	UND	11
7	**ASEO Y VARIOS**		
7,01	Aseo al final de Obra	M2	927
7,02	Retiro de escombros de cualquier tipo de material, Incluye derechos de botadero. Hasta 20 Km de distancia	M3	18

OBRA:	EMBELLECIMIENTO FACHADAS PUEBLO MAGICO SEVILLA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1,01	Localizacion y trazado fachadas	M2	2764,65
1,02	Ceramiento en polisombra verde H=2.10 m	ML	400,635
1,03	señalizacion y elementos de seguridad. incluye cinta de seguridad de 500 ml, 32 conos en pvc para señal de transito h=1.3 m, 2 señalizacion de pare y siga moviles 60x60, señalizacion preventiva moviles 60x60, paletas de control de transito y personal para control de trafico. (plan de calidad, ambiental e industrial)	GBL	1
1,04	Campamento de obra 18 m2	UND	1
1,05	Suministro y construccion provisional electrica	UND	1
1,06	Suministro y construccion provisional de acueducto	UND	1
1,07	Desmonte y retiro de avisos y letreros comerciales. Incluye acarreo, disposición y retiro de escombros.	UND	85
1,08	Desmonte y retiro de toldos/cubiertas livianas en fachadas. Incluye acarreo, disposición y retiro de escombros.	UND	13
1,09	Preparación de la superficie (rasqueteado,lijado)	M2	1033,26
1,10	Limpieza profunda de materiales a la vista con hidrolavadora industrial.	M2	692
1,11	Instalacion valla informativa. Dim 3x6 según diseño secretaria de Turismo.	UND	1

2	**RESANES/ REPELLOS/ IMPRIMANTES**		
2,01	Resanes localizados sobre fachadas con mortero 1:2 impermeabilizado y estuco relleno para exteriores.	M2	118,54
2,02	Suministro y aplicación de imprimante con emulsión acrílica a base de agua (sobre fachadas	M2	4517,64
3	**PINTURA FACHADA**		
3,01	Pintura de muro fachada exterior con Koraza o similar según ficha tecnica por predio (3 manos)	M2	4517,00
3,02	Pintura de zocalo fachada con Koraza o similar según ficha tecnica por predio (3 manos)	M2	186,20
3,03	Pintura de carteras en puertas y ventanas con Koraza o similar según ficha tecnica por predio (2 manos)	ML	2558,38
3,04	Pintura de cielos en fachada con Koraza o similar según ficha tecnica por predio (3 manos)	M2	141,32
3,05	Pintura de cielos en madera en fachada con esmalte según ficha tecnica por predio (3 manos)	M2	445,04
3,06	Pintura de puertas y ventanas en madera con esmalte según ficha técnica por predio (3 manos)	M2	713,47
3,07	Pintura de puertas y ventanas metalicas con esmalte según ficha técnica por predio (3 manos)	M2	638,57
3,08	Pintura de barandas y/o rejas en madera o metálica según ficha técnica por predio (3 manos)	M2	333,66
3,09	Pintura de alfajias y cornizas	ML	173,27
3,10	Pintura bordes de vano madera y metalicas.	ML	2033,17
4	**CONSTRUCCION ARBOLES ENCANTO**		
4,01	Estructuras decorativas alusivas a la película "encanto" incluye 17 especies de thumbergia rosada y 9 unidades de la especie tango trepadora.	UND	6,00
5	**ELEMENTOS DECORATIVOS FACHADAS**		
5,01	Acrilico decorativo TIPO 1	UND	1,00
5,02	Acrilico decorativo TIPO 2	UND	1,00
5,03	Acrilico decorativo TIPO 3	UND	1,00
5,04	Suministro e instalación de letrero - Marco en perfil tubular de 3 x 3 cm. Pintura anticorrosiva de 3 o 4 mills y pintura de acabado para exteriores de 2 mills de espesor color negro. Superficie en listones de madera deck plastico acabado en tono natural. Letras en acrilico brillante. Elemento de anclaje a muro en perfil tubular cuadrado de 3 x 3 cm en forma de C, con platinas de anclaje en los extremos de15 x 15 cm con 4 perforaciones para pernos de 3/8". Elemento decorativo de forja en varilla lisa de 1/2" Pintura anticorrosiva de 3 o 4 mills y pintura de acabado para exteriores de 2 mills de espesor color negro. Argollas para unir elemento de anclaje con superficie de aviso en forja redonda de varilla de 1/4". Elemento para instalación de iluminación	UND	76

	en varilla lisa de 1/2" anclado a platina de anclaje en el extremo de 15x15 cm con 4 perforaciones papra perno de 3/8".		
6	**MATERAS Y ORNAMENTACION**		
6,01	Suministro e instalación de materas en balcones.	UND	152
6,02	Suministro e instalacion "BESITO NUEVA GUINEA" Impatiens hawkeri B9	UND	608
6,03	Suministro e instalación de tierra vegetal	M3	6
6,04	Suministro e instalación de piedra decorativa	M3	1
7	**TOLDOS**		
7,01	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 10	M2	12,00
7,02	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 10	M2	12,00
7,03	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 11	M2	27,80
7,04	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 13	M2	10,08
7,05	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 17	M2	12,75
7,06	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 17	M2	12,75
7,07	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 30	M2	15,23
8	**ASEO Y VARIOS**		
8,01	Aseo al final de Obra	M2	900
8,02	Retiro de escombros de cualquier tipo de material, Incluye derechos de botadero. Hasta 20 Km de distancia	M3	18

1.2. URBANISMO TÁCTICO

OBRA:	URBANISMO TACTICO PUEBLOS MAGICOS SEVILLA		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**
1	**ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL**		
1,01	señalización y elementos de seguridad. incluye cinta de seguridad de 500 ml, 15 conos en pvc para señal de transito h=1.3 m, 2 señalización de pare y siga moviles 60x60, señalización preventiva móviles 60x60, paletas de control de transito y personal para control de trafico. (plan de calidad, plan manejo de transito).	GBL	1
2	**URBANISMO TACTICO**		

2,01	Lavado via con hidrolavadora, localización y reemplanteo topográfico diseño urbanismo táctico sobre vía.	M2	3676,80
2,02	Suministro y aplicación de imprimante epóxido base agua para pavimento rígido, según diseño de intersecciones viales	M2	3676,80
2,03	Suministro y aplicación base en resina acrílica para preparación de vía. Según especificacione tecnicas	M2	3676,80
2,04	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Urbanismo táctico) Color según diseño (fondo Gris). 2 Manos	M2	916,68
2,05	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Urbanismo táctico) Color según diseño (Tequendama). 2 Manos	M2	69,68
2,06	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Urbanismo táctico) Color según diseño (Colinillas de miel). 2 manos	M2	41,54
2,07	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Urbanismo táctico) Color según diseño (Amarillo sol). 2 manos	M2	763,60
2,08	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Urbanismo táctico) Color según diseño (Frescura botanica). 2 manos	M2	188,59
2,09	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Urbanismo táctico) Color según diseño (Manzana verde). 2 manos	M2	402,86
2,10	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Urbanismo táctico) Color según diseño (Hojas de menta). 2 manos	M2	215,84
2,11	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Urbanismo táctico) Color según diseño (Postre de arandanos).2 manos	M2	761,62
2,12	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Urbanismo táctico) Color según diseño (Fusion arandano). 2 manos	M2	131,18
2,13	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Sobre intersecciones cebras y flechas) Color blanco. 2 manos	M2	24,89
2,14	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Urbanismo táctico) Color según diseño (Trofeo). 2 manos	M2	160,32
2,15	Suministro y aplicación de resina bicomponente transparente para el acabado y protección a los rayos UV, ácidos, aceites y carburantes.	M2	3676,80
3	**ASEO Y VARIOS**		
3,01	Aseo al final de Obra	M2	3676,80

OBRA:	URBANISMO TACTICO PUEBLOS MAGICOS ROLDANILLO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	**ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL**		
1,01	señalización y elementos de seguridad. incluye cinta de seguridad de 500 ml, 15 conos en pvc para señal de transito h=1.3 m, 2 señalización de pare y siga moviles 60x60, señalización preventiva moviles 60x60, paletas de control de transito y personal para control de trafico. (plan de calidad, plan manejo de transito)	GBL	1
2	**URBANISMO TACTICO**		
2,01	Lavado vía con hidrolavadora, localización y reemplanteo topográfico diseño urbanismo táctico sobre vía.	M2	2418,44
2,02	Suministro y aplicación de imprimante epóxido base agua para pavimento rígido, según diseño de intersecciones viales	M2	2418,44
2,03	Suministro y aplicación base en resina acrílica para preparación de vía. Según especificacione tecnicas	M2	2418,44
2,04	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Urbanismo táctico) Color según diseño (fondo Gris). 2 Manos	M2	2418,44
2,05	Suministro y aplicación de pintura según diseño de zonas peatonales con resina acrílica para asfalto. Alto tráfico (Urbanismo táctico) con líneas arquitectónicas 10 cm de espesor	ML	3928,57
2,06	Suministro y aplicación de resina bicomponente transparente para el acabado y protección a los rayos UV, ácidos, aceites y carburantes.	M2	2418,44
3	**ASEO Y VARIOS**		
3,01	Aseo al final de Obra	M2	2413,27

1.3. ORNAMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

OBRA:	ORNAMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO PUEBLOS MAGICOS SEVILLA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1,1	SEÑALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD DE 500 ML, 15 CONOS EN PVC PARA SEÑAL DE TRANSITO H=1.3 M, 2 SEÑALIZACION DE PARE Y SIGA MOVILES 60X60, SEÑALIZACION PREVENTIVA MOVILES 60X60, PALETAS DE CONTROL DE TRANSITO Y PERSONAL PARA CONTROL DE TRAFICO. (PLAN DE CALIDAD, PLAN MANEJO DE TRANSITO)	GBL	1
2	**MOBILIARIO EN CONCRETO**		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA MANEN	UND	27
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION ALCORQUES MANEN	UND	54
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION JARDINERA MALMO	UND	12

2.4	SUMINISTRO E INSTALACION JARDINERA BALS. DIAMETRO 1.4M	UND	22
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION PAPELERA FILM.	UND	15
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION BICIPARQUEADERO.	UND	20
2.7	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA MALMO CON ESPALDAR	UND	8
3	**MOBILIARIO PARKLET**		
3,1	**DECK COMERCIAL**	**UND**	**3**
3.1.1	MÓDULO 1 DECKS (2,54x1,50m - Rectangular)	UND	21
3.1.2	DECK LIVIANO DE MÓDULO 1 (2,54x1,50m - Rectangular)	UND	21
3.1.3	MÓDULO RAMPA	UND	21
3.1.4	BANCA PEQUEÑA (0,41x0,31 m. H=0,48m)	UND	36
3.1.5	MATERA TIPO 1 (0,81x0,31 m. H=0,48m)	UND	36
3.1.6	MESA (0,8x0,8 m. H=0,75m)	UND	9
3,2	**DECK CO-WORKING**	**UND**	**2**
3.2.1	MÓDULO 1 DECKS (2,54x1,50m - Rectangular)	UND	12
3.2.2	DECK LIVIANO DE MÓDULO 1 (2,54x1,50m - Rectangular)	UND	12
3.2.3	MÓDULO 2 DECKS (1,56x1,50 m - Trapezoidal)	UND	8
3.2.4	DECK LIVIANO DE MÓDULO 2 (1,56x1,50 m - Trapezoidal)	UND	8
3.2.5	MÓDULO RAMPA	UND	16
3.2.6	BANCA PEQUEÑA (0,41x0,31 m. H=0,48m)	UND	18
3.2.7	MATERA TIPO 2 (0,81x0,31 m. H=1,09)	UND	14
3.2.8	MESA (0,8x0,8 m. H=0,75m)	UND	6
3.2.9	BANCA MEDIANA (0,81x0,31 m. H=0,48m)	UND	14
4	**ORNAMENTACION**		
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	45
4.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE AMANCAYO AMARILLO “Plumeria rubra". H=1.2M	UND	11
4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE AMANCAYO BLANCO “Plumeria rubra". H=1.2M	UND	16
4.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CHIRLO BIRLO “Tecoma stans". H=1.2M	UND	8
4.5	SUMINISTRO Y SEIMBRA DE AMARRABOLLO "Meriania nobilis" H= 1.2M	UND	14
4.6	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LIRIOPE VERDE “ Liriope muscari B9". H=1.2M	UND	196
4.7	SUMINISTRO Y SEIMBRA DE LINO VERDE MEDIANO "Phormium B28" H=20-40CM	UND	36
4.8	SUMINISTRO Y SEIMBRA DE SIETE CUEROS RASTRETO "Heterotis rotundifolia B9" H=20-40CM	UND	60
4.9	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE BIFORA MORADA "Rhododendron B28"	UND	75

4.10	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE BIFORA BLANCA "Rhododendron B28"	UND	75

OBRA:	ORNAMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO PUEBLOS MAGICOS ROLDANILLO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1.1	señalizacion y elementos de seguridad. incluye cinta de seguridad de 500 ml, 15 conos en pvc para señal de transito h=1.3 m, 2 señalizacion de pare y siga moviles 60x60, señalizacion preventiva moviles 60x60, paletas de control de transito y personal para control de trafico. (plan de calidad, plan manejo de transito)	GBL	1
2	**MOBILIARIO PARKLETS**		
2.1	**DECK CAFETERO**	**UND**	**2**
2.1.1	MÓDULO 1 DECKS (2,54x1,50m - Rectangular)	UND	18
2.1.2	DECK LIVIANO DE MÓDULO 1 (2,54x1,50m - Rectangular)	UND	18
2.1.3	MÓDULO 2 DECKS (1,56x1,50 m - Trapezoidal)	UND	8
2.1.4	DECK LIVIANO DE MÓDULO 2 (1,56x1,50 m - Trapezoidal)	UND	8
2.1.5	MÓDULO 3 DECKS (1,56x1,50 m - Cuadrado)	UND	4
2.1.6	DECK LIVIANO DE MÓDULO 3 (1,56x1,50 m - Trapezoidal)	UND	4
2.1.7	MÓDULO RAMPA	UND	16
2.1.8	BANCA PEQUEÑA (0,41x0,31 m. H=0,48m)	UND	32
2.1.9	MATERA TIPO 1 (0,81x0,31 m. H=0,48m)	UND	12
2.1.10	MESA (0,8x0,8 m. H=0,75m)	UND	8
2.2	**DECK CO-WORKING**	**UND**	**2**
2.2.1	MÓDULO 1 DECKS (2,54x1,50m - Rectangular)	UND	12
2.2.2	DECK LIVIANO DE MÓDULO 1 (2,54x1,50m - Rectangular)	UND	12
2.2.3	MÓDULO 2 DECKS (1,56x1,50 m - Trapezoidal)	UND	8
2.2.4	DECK LIVIANO DE MÓDULO 2 (1,56x1,50 m - Trapezoidal)	UND	8
2.2.5	MÓDULO RAMPA	UND	16
2.2.6	BANCA PEQUEÑA (0,41x0,31 m. H=0,48m)	UND	18
2.2.7	MATERA TIPO 2 (0,81x0,31 m. H=1,09)	UND	14
2.2.8	MESA (0,8x0,8 m. H=0,75m)	UND	6
2.2.9	BANCA MEDIANA (0,81x0,31 m. H=0,48m)	UND	14
3	**MOBILIARIO EN CONCRETO**		
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA MANEN	UND	24
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ALCORQUES MANEN	UND	63

3.3	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA MALMO CON ESPALDAR	UND	20
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION JARDINERA BALS. DIAMETRO 1.4M	UND	4
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA SALME CON ESPALDAR	UND	57
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION MESA BORA	UND	19
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION BICI PARQUEADERO	UND	12
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION PAPELERA FILM.	UND	15
4	**ORNAMENTACION**		
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	32
4.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE AMANCAYO AMARILLO “Plumeria rubra". H=1.2M	UND	15
4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE AMANCAYO ROSADO “Plumeria rubra". H=1.2M	UND	20
4.4	SUMINISTRO Y SEIMBRA DE AMARRABOLLO "Meriania nobilis" H= 1.2M	UND	4
4.5	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE BIFORA MORADA "Rhododendron B28"	UND	92

1.4. PUNTO DE INFORMACION TURISTICA PIT

OBRA:	PUNTO DE INFORMACION TURISTICA SEVILLA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO GENERAL OBRA	M2	24,03
1.2	CERRAMIENTO PREVENTIVO EN POLISOMBRA	M2	34,64
1.3	CORTADORA DE PAVIMENTO O ANDEN DE 4 A 7 CM	ML	25,10
1.4	DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	24,03
1.5	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	3,28
1.6	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	12,75
2	**ESTRUCTURAS**		
2.1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	159,37
2.2	PERFIL IPE-180	ML	15,24
2.3	PERFIL IPE-200	ML	46,72
2.4	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KLS	71,85
2.5	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	24,03
2.6	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	1,59
2.7	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	1,20
2.8	PEDESTAL CONCRETO	M3	0,49

2.9	LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM	M2	24,03
2.10	PERFIL TUBULAR REDONDO 150 mm DIAMETRO	ML	17,50
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
INSTALACIONES ELECTRICAS, MEDICION Y ACOMETIDA PRINCIPAL			
3.1	ACOM.E.3F(4#2+1#6) + 2 DE 2" PVC	ML	10
3.2	BAJANTE GALVANIZADO 2" - 6 MTS	UND	1
3.3	TABLERO DE INTERUPTORES AUTOMATICOS T-CA-8CTS -3F	UN	1
TABLERO PRINCIPAL CON EQUIPOS DE PROTECCION, ACOMETIDAS Y CONEXIONES DE ELEMENTOS			
3.4	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6
3.5	SALIDA TOMA ZONA HUMEDA 120 V EMT	UND	1
3.6	SALIDA S1 PVC	UND	2
3.7	SALIDA TOMA 120 V PVC	UND	3
4	**PISOS Y CIELOS**		
4.1	PERFIL ABIERTO HR 75X 25mm -2.0MM C.14	ML	31,2
4.2	PERFIL CERRADO HR 75X 50mm -2.0MM C.14	ML	65,52
4.3	PERFIL CERRADO HR 30X 30mm -2.0MM C.14	ML	48,54
4.4	PERFIL CERRADO HR 50X 50mm -2.0MM C.14	ML	13,28
4.5	PERFIL CERRADO HR 100X 50mm -2.0MM C.14	ML	2,6
4.6	PERFIL CERRADO HR 100X 100mm -2.0MM C.15	ML	51,6
4.7	Piso deck aligerado 140x20mm- madera plastica referencia comercial	M2	25,7
4.8	LAMINA GALVANIZADA CAL 22	M2	17,1
4.9	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	17,1
4.10	Lamina galvanizada calibre 14 alfagia	ML	15
4.11	ANGULO DE HIERRO 3" x1/ 4"	ML	23,6
4.12	C.F.MADERA MACHIMBRE PINO CIPREX-S/METAL	M2	8,35
4.13	BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M	M2	8,35
4.14	INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA	M2	8,35
4.15	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	212,74
5	**ESTRUCTURA METALICA PERGOLA**		
5.1	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	M2	5,94
5.2	Liston de pino 3x3 cepillado (4.2x4.2cm) madera de pino	ML	46,80
6	**CARPINTERIAS**		
6.1	VENTANA MADERA CORREDIZA	M2	25,00
7	**DIVISIONES INTERIORES - EXTERIORES**		
7.1	ESTRUC.MURO BOARD EQUITONE	M2	45,60

7.2	MUROS EQUITONE SUMINISTRO E INSTLACION	M2	45,60
8	**OTROS**		
8.1	PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO	ML	21,60

GRUPO 2 ILUMINACIÓN INTELIGENTE PUEBLOS MÁGICOS DEL VALLE

OBRA:	**ILUMINACION INTERACTIVA PUEBLO MAGICO CALIMA - EL DARIEN**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**
1	**PRELIMINARES**		
1,01	Campamento provisional de obra y bodegaje	UND	1,00
1,02	Instalación valla informativa. Dim 3x6 según diseño secretaria de Turismo.	UND	1,00
1,03	señalización y elementos de seguridad. incluye cinta de seguridad de 500 ml, 32 conos en pvc para señal de transito h=1.3 m, 2 señalización de pare y siga moviles 60x60, señalización preventiva moviles 60x60, paletas de control de transito y personal para control de trafico. (plan de calidad, ambiental e industrial).	GBL	1,00
1,04	Suministro y construcción de la provisional eléctrica.	GBL	1,00
1,05	suministro e instalación de red provisional de acueducto	GBL	1,00
1,06	Demolicion de anden existente	M2	80,78
1,07	Retiro de escombros volqueta distancia disposición final mayor a 10 KM	M3	16,16
2	**CIMENTACION**		
2,01	Excavación de terreno natural para zapatas, bases de concreto y acometidas eléctricos	M3	29,49
2,02	Relleno con material del sitio compactado - rana	M3	28,44
2,03	Acarreo interno de material sobrante de las excavaciones a punto de acopio.	M3	20,01
2,04	Retiro de material sobrante de excavaciones volqueta distancia disposición final mayor a 10 KM	M3	20,01
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**		
3,01	Solados E=5cm. Concreto preparado en obra F`c 2500psi	M2	3,00
3,02	Concreto 3000 PSI para zapatas preparado en obra o premezclado. Incluye suministro transporte, formaleteo y colocación.	M3	1,05

4	**ACERO DE REFUERZO**		
4,01	Acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa	KG	231,69
5	**PISOS**		
5,01	Reposición de Anden en concreto 10 cm 3000 psi, fachadas	M2	77,78
6	**CERRAJERIA**		
6,01	Suministro e instalacion de tubo estructural redondo 6" incluye anclaje a zapata y pintura	UND	12,00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
7,01	Acometida electrica 12AWG línea face y tierra general para alimentación de iluminación en tubería PVC	ML	259,27
7,02	Suministro e instalacion de iluminación EN25: Foco Ø 116mm con Profiler – LED Blanco Neutro, Proyector para uso exterior con perfilador diseñado para utilizar lámparas LED. Consta de un conjunto óptico y una base. El cuerpo óptico, el brazo y la base y el soporte del marco están hechos de aleación de aluminio y se someten a un proceso de pretratamiento de varios pasos, en el que las fases principales son el desengrasado, la fluorozirconación (una película superficial protectora) y el sellado (con un nano- capa estructurada de silano). La etapa de pintura consiste en una imprimación y una pintura acrílica líquida, curada a 150 °C, con un alto nivel de resistencia a la intemperie. Cristal de cierre sódico-cálcico templado extraclaro de 5 mm de espesor. Asegurado mediante una base ajustable de 360°. Ajustable horizontalmente. Incluye una escala graduada con bloqueo de posición. Completo con circuito LED y sistema óptico Opti Beam. El producto se suministra con gobos de Ø40 mm y Ø30 mm que permiten conos y aspas de luz de 26° y 18° para definir formas específicas montables magnéticamente. Posibilidad de utilizar gobos de cristal dicroico (mediante montaje con porta gobos y sistema de rotación de imagen) o de chapa (mediante montaje magnético). El producto incluye unos prensaestopas PG9. Balasto electrónico DALI integrado en producto. Opción de instalar un SPD para aumentar la protección contra picos de tensión. Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable A2.	UND	23,00
7,03	Suministro e instalación de sistema de protección tipo mini breaker y de dispositivo de protección de sobretensiones transitorias (DPS) 1500W	UND	2,00
8	**ASEO FINAL**		
8,01	ASEO DURANTE LA OBRA Y FINAL	M2	3869,32

OBRA:	**ILUMINACION INTERACTIVA PUEBLO MAGICO SEVILLA**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.

1	**PRELIMINARES**		
1,01	Campamento provisional de obra y bodegaje	UND	1,00
1,02	Instalación valla informativa. Dim 3x6 según diseño secretaria de Turismo.	UND	1,00
1,03	señalización y elementos de seguridad. incluye cinta de seguridad de 500 ml, 32 conos en pvc para señal de transito h=1.3 m, 2 señalización de pare y siga móviles 60x60, señalización preventiva móviles 60x60, paletas de control de tránsito y personal para control de tráfico. (plan de calidad, ambiental e industrial).	GBL	1,00
1,04	Suministro y construcción de la provisional eléctrica.	GLB	1,00
1,05	suministro e instalación de red provisional de acueducto	GLB	1,00
1,06	demolición de piso corredor parque existente	M2	130,00
1,07	Retiro de escombros volqueta distancia disposición final mayor a 10 KM	M3	26,00
2	**CIMENTACION**		
2,01	Excavación de terreno natural para zapatas, bases de concreto y acometidas eléctricos	M3	42,85
2,02	Relleno con material del sitio compactado - rana	M3	48,38
2,03	Acarreo interno de material sobrante de las excavaciones a punto de acopio.	M3	4,44
2,04	Retiro de material sobrante de excavaciones volqueta distancia disposición final mayor a 10 KM	M3	4,44
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**		
3,01	Solados E=7cm. Concreto preparado en obra F`c 2000psi	M2	12,20
3,02	Concreto 3000 PSI para zapatas preparado en obra o premezclado. Incluye suministro transporte, formaleteo y colocación.	M3	2,25
3,03	Construcción de bases en concreto incluye Concreto de 3000 Psi preparado en obra, formaleteo, colocación y filtro.	M3	5,10
4	**ACERO DE REFUERZO**		
4,01	Acero de refuerzo 60000 psi 420 mpa	KG	808,41
5	**PISOS**		
5,01	Reposición de corredores internos del parque en Concreto Ciclopeo 3000 PSI relac 60C/40P y fachaleta de 20x20 cm.	M2	6,75
5,02	Reposición de Anden en concreto 10 cm 3000 psi, fachadas	M2	111,41
6	**CERRAJERIA**		

6,01	Suministro e instalación de estructura en acero 60x60 para protección de luminaria en bases internas del parque	UND	26,00
6,02	Suministro e instalación de tubo estructural redondo 6" incluye anclaje a zapata y pintura	UND	8,00
6,03	Suministro e instalación de estructura flotante en acero incluye postes cerchas, guayas y demás.	UND	1,00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
7,01	Acometida eléctrica 12AWG línea face y tierra general para alimentación de iluminación en tubería PVC	ML	622,20
7,02	Acometida señal DMX 3x16AWG en tubería PVC	ML	300,00
7,03	Suministro e instalación de iluminaria Ángulo de haz 40°L Lumens Todos los canales completos en 1,644 Lumens por canal único R 270 / G 722 / B 242 / W 877 Efficacy Todos los canales Full On 33.85 LED Channels Rojo/Green/Azul/4000 K Blanco. Entrada Voltage 220 a 240 VAC, 50/60 Hz Power Consum ption 48.8 W Interfaz DMX/RDM Dimensiones 223,0 x 236,35 x 86,85 mm (8,78 x 9,31 x 3,42 pulgadas) (Alto x Ancho x Profundidad) Incluido el montaje bracket 195,0 x 213,0 x 52,4 mm (7,68 x 8,38 x 2,06 pulgadas) Material de la carcasa Aluminio fundido a presión, Lente Vidrio templado transparente -40 a 50 °C (-40 a 122 °F) Arranque de -20 a 50 °C (-4 a 122 °F) -40 a 80 °C (-40 a 176 °F) Cumple con ANSI C136.31 Impacto mecánico IK07 Cumple con la norma ASTM B117.	UND	26,00
7,04	Suministro e instalacion de iluminación EN25: Foco Ø 116mm con Profiler – LED Blanco Neutro, Proyector para uso exterior con perfilador diseñado para utilizar lámparas LED. Consta de un conjunto óptico y una base. El cuerpo óptico, el brazo y la base y el soporte del marco están hechos de aleación de aluminio y se someten a un proceso de pretratamiento de varios pasos, en el que las fases principales son el desengrasado, la fluorozirconación (una película superficial protectora) y el sellado (con un nano- capa estructurada de silano). La etapa de pintura consiste en una imprimación y una pintura acrílica líquida, curada a 150 °C, con un alto nivel de resistencia a la intemperie. Cristal de cierre sódico-cálcico templado extraclaro de 5 mm de espesor. Asegurado mediante una base ajustable de 360°. Ajustable horizontalmente. Incluye una escala graduada con bloqueo de posición. Completo con circuito LED y sistema óptico Opti Beam. El producto se suministra con gobos de Ø40 mm y Ø30 mm que permiten conos y aspas de luz de 26° y 18° para definir formas específicas montables magnéticamente. Posibilidad de utilizar gobos de cristal dicroico (mediante montaje con porta gobos y sistema de rotación de imagen) o de chapa (mediante montaje magnético). El producto incluye unos prensaestopas PG9. Balasto electrónico DALI integrado en producto. Opción de instalar un SPD para aumentar la protección contra picos de tensión. Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable A2.	UND	12,00

7,05	Suministro e instalacion de Luminaria tubo led Ángulo de haz117°Lx170° Lumens Todos los canales Full On† 462.3 Sobre eje Candela 102 Efficacy 34.1 LED Channlos Entrada Voltage 24 VDC Power Consum ption 13.6 W (Máximo a plena salida, estado estacionario) Interfaz de control Kinet o DMX a través de CM-150 CA gen2 Dimensiones 66 x 1.197 x 46,6 mm (2,6 x 47,126 x 1,83 pulgadas) (Alto x Ancho x Profundidad) Incluido el montaje bracket 66 x 1.197 x 34,2 mm (2,6 x 47,126 x 1,35 pulgadas) 780 g (1,7 lb) Material de la carcasa Policarbonato extruido Rangos temperatura -40 a 50 °C (-40 a 122 °F) Arranque de -20 a 50 °C (-4 a 122 °F) -40 a 80 °C (-40 a 176 °F) Cumple con ANSI C136.31 Impacto mecánico IK09 Cumple con la norma ASTM B117para> Certificaciones UL/cUL, FCC Clase A, CE, CQC, RCM	UND	70,00
7,06	Suministro e instalación de divisor en policarbonato DMX / RDM de 6 salidas. Entrada/salida DMX/RDM aisladas, montaje en superficie o riel DIN, entrada DC 12-24V, consumo 4,5W max. Incluye generador de señal SPLITTER y BOOSTER, con certificaciones UL-cUL-FCC clase A	UND	3,00
7,07	Suministro e instalacion de cofre o gabinete para intemperie o ambientes exigentes en lamina cold rolled o lamina galvanizado, con empaques especiales para evitar la filtración de agua y polvo, cerradura especial para intemperie, techo con inclinación que evite el represamiento de agua y previene la corrosión, piso con perforaciones con prensa estopa para el paso del cable, con paredes que cumpla las 19" estándar según la norma EIA 310D y terminado en pintura electrostática poliéster para protección a rayos UV.	UND	2,00
7,08	control basado en Ethernet y descubrimiento automático del sistema de iluminación, Light System Manager Voltaje de entrada, El consumo de energía, 100 a 240 VCA, cambio automático 180 W máximo, Datos de red de nodos LED compatibles Hasta 15.000 nodos, Dimensiones 335 x 303 x 88 mm (13,2 x 11,9 x 3,5 pulgadas) Caja de aluminio de 3,4 kg (7,5 libras) (2) puertos RJ45, blindados. Cable de datos 5e o superior Temperatura de funcionamiento Humedad 0 a 35 °C (32 a 95 °F) 0 a 90 %, humedad relativa, sin condensación Certificación UL/cUL, FCC, CE, RCM, CCC Ubicación seca Soporte de hardware para entornos medianos y grandes: el hardware Light System Engine procesa datos de salida de luz simultánea para hasta 15,000 nodos LED controlables individualmente, según la configuración. Control nativo de luminarias multicanal: Light System Manager admite luminarias con hasta 12 canales LED en modo de 8 o 16 bits. Perfil delgado y opciones de montaje flexibles: las lengüetas de montaje integradas permiten la instalación en altura, en superficies verticales o en elementos arquitectónicos o de entretenimiento en movimiento.	UND	1,00

7,9	suministro e instalacion de controlador de sistema de iluminación 100-240V. Tipo DMX / eternet de 1 universo, con certificaciones UL-cUL-FCC clase A	UND	1,00
7,10	Suministro e instalacion de sistema de protección tipo mini breaker y de dispositivo de protección de sobretensiones transitorias (DPS) 1500W	UND	3,00
7,11	suministro e instalacion de controlador de sistema de iluminación data enable pro 100 a 277 VCA, rango automático, 50/60 Hz 16,5 A máximo 16 A máximo 20 W máximo PG21 para potencia / PG13 para datos (métrico) controladores DMX de terceros o controladores Ethernet de terceros compatibles con KiNET Conector de bloque de terminales de PC de 3 hilos Salida de alimentación/datos Conector de bloque de terminales de PC de 4 hilos Conector de bloque de terminales IDC de 4 hilos (solo Ew Accent MX Powercore e iColor Accent MX Powercore) Entrada/Salida DMX Conectores IDC de doble par y doble entrada Entrada/Salida Ethernet Conectores IDC de doble par y doble entrada	UND	7,00
7,12	suministro e instalacion Parlantes para aplicación en Sevilla Gabinete de ABS resistente a los rayos UV que se puede pintar con rejilla de aluminio inoxidable Alta sensibilidad y manejo de potencia. Tweeter Tractrix Horn de 90˚x 90˚ para agudos limpios y claros Se suministra con soporte de montaje estilo C y herrajes de acero inoxidable Inserto roscado de 3/8"-16 para montajes opcionales 70Hz-20kHz ± 3dB SENSIBILIDAD 95dB a 1 vatio/1 metro 8 ohmios FRECUENCIA DE CRUCE 3400Hz MANEJO DE PODER 85 vatios (pico de 340 vatios) CAJA/TIPO DE MATERIAL Bass-reflex a través de dos puertos frontales/ABS Sistema de dos vías que utiliza un tweeter de cúpula de titanio de 1" (2,5 cm) con un Tractrix Horn de 90˚x 90˚ y un woofer IMG de 6,5" (16,5 cm)	UND	4,00
7,13	suministro e instalacion Amplificadores de sonido aplicación de Sevilla Potencia de salida: Consulte las tablas de potencia a continuación. Ganancia de voltaje a 1 kHz, salida nominal de 8 ohmios: 32,9 dB Respuesta de frecuencia: +0/–1 dB de 20 Hz a 20 kHz a 1 vatio en 4 ohmios. Impedancia de carga: Seguro con todo tipo de cargas. Clasificado para 2 a 8 ohmios en modo estéreo, 4 a 16 ohmios en modo Bridge-Mono. El XTi 1000 A1 (versión de 100 V) está clasificado para estéreo de 4 a 8 ohmios, puente mono de 8 a 16 ohmios. Relación señal/ruido (por debajo de la potencia nominal de 1 kHz a 8 ohmios): 100 dB (ponderado A). Factor de amortiguamiento: mejor que 500 de 20 Hz a 400 Hz. EQ de entrada: 6 filtros paramétricos por canal con Q ajustable, aumento/corte de ±15 dB. También filtros shelving altos y bajos ajustables. Esta sección del ecualizador de 8 filtros se puede omitir. Diafonía: > 70 dB por debajo de la potencia nominal, 20 Hz a 1 kHz. Filtros cruzados: paso alto y paso bajo por canal. Butterworth 6/12/18/24 dB por octava. Linkwitz-Riley 24/48 dB por octava. También incluye control de polaridad y ganancia de paso de banda de ±15 dB.	UND	1,00
8	**ASEO FINAL**		

8,01	ASEO DURANTE LA OBRA Y FINAL	M2	7738,62

4. Código del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas de la siguiente manera.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30000000: Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles	30100000: Componentes estructurales y formas básicas	30102000: Hoja	30102004: Lámina de acero
30000000: Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles	30100000: Componentes estructurales y formas básicas	30103600: Productos estructurales	30103619: Elemento de concreto prefabricado
30000000: Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles	30150000: Materiales para acabado de exteriores	30151900: Materiales y productos para acabados	30151901: Toldos
30000000: Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles	30190000: Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento	30191500: Escaleras y andamios	30191502: Andamios
39000000: Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	39110000: Iluminación, artefactos y accesorios	39111600: Iluminación exterior y artefactos	39111605: Iluminación paisajística

39000000: Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	39110000: Iluminación, artefactos y accesorios	39111600: Iluminación exterior y artefactos	39111616: Accesorios de iluminación exterior
39000000: Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	39110000: Iluminación, artefactos y accesorios	39111800: Accesorios de iluminación	39111824: Lente difusor de iluminación
39000000: Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	39110000: Iluminación, artefactos y accesorios	39111800: Accesorios de iluminación	39111826: Juego de cables de iluminación
39000000: Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	39110000: Iluminación, artefactos y accesorios	39112400: Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios	39112402: Consolas y accesorios para el control de iluminación
39000000: Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	39120000: Equipos, suministros y componentes eléctricos	39121100: Centros de control y distribución y accesorios	39121107: Sistemas de control de iluminación
45000000: Equipos y Suministros para Impresión, Fotografia y Audiovisuales	45110000: Equipos de audio y video para presentación y composición	45111800: Equipo de presentación de vídeo y de mezcla de vídeo y sonido, hardware y controladores	45111808: Controles de iluminación
56000000: Muebles, Mobiliario y Decoración	56100000: Muebles de alojamiento	56101600: Muebles para el exterior	56101606: Materas
72000000: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	72100000: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	72101500: Servicios de apoyo para la construcción	72101507: Servicio de mantenimiento de edificios

72000000: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	72140000: Servicios de construcción pesada	72141500: Servicios de preparación de tierras	72141510: Servicios de demolición
72000000: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	72140000: Servicios de construcción pesada	72141500: Servicios de preparación de tierras	72141511: Servicio de excavación
72000000: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	72150000: Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	72151300: Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	72151301: Servicio de pintura residencial
72000000: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	72150000: Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	72151300: Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	72151302: Servicio de pintura comercial
72000000: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	72150000: Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	72151300: Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	72151306: Servicio de marcación de pavimento
72000000: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	72150000: Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	72151500: Servicios de sistemas eléctricos	72151501: Servicios de instalación de iluminación
72000000: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	72150000: Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	72151500: Servicios de sistemas eléctricos	72151502: Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica
72000000: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	72150000: Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	72152000: Servicios de pañetado y drywall	72152005: Servicio de instalación y reparación de estuco
72000000: Servicios de Edificación, Construcción de	72150000: Servicios de mantenimiento y construcción de	72152900: Servicios de montaje de acero estructural	72152901: Servicio de instalación de frentes metálicos de edificios

Instalaciones y Mantenimiento	comercio especializado		
72000000: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	72150000: Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	72154000: Servicios de edificios especializados y comercios	72154003: Servicio de instalación de toldos
73000000: Servicios de Producción Industrial y Manufactura	73120000: Industrias del metal y de minerales	73121500: Procesos de fundición y refinación y formado de metales	73121505: Servicios de forja de hierro o acero
81000000: Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	81100000: Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	81101700 Clase : Ingeniería eléctrica y electrónica	81101701: Servicios de ingeniería eléctrica
82000000: Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes	82140000: Diseño gráfico	82141500: Servicios de diseño artístico	82141505: Servicios de diseño por computador

5. Modalidad de selección del contratista

El régimen jurídico aplicable al presente proceso es la LICITACION PUBLICA prevista en la Ley 80 de 1993, Numeral 1 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, Capitulo 2, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes que las modifiquen, adicionen o complementen. En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicaran las normas comerciales y civiles vigentes.

En lo no regulado particularmente se rige por las normas civiles y comerciales y las reglas previstas en este pliego de condiciones, sus adendas y el contrato que se suscriba como producto del Proceso de Contratación.

6. Plazo de ejecución

El plazo previsto para la ejecución de las obras que se deriven del presente Proceso de Licitación Pública se establece en:

GRUPO 1 EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS, URBANISMO TÁCTICO, ORNAMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO Y PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PIT DE LOS PUEBLOS: Seis (06) meses contados a partir del inicio de ejecución del

contrato, previa aprobación de la Garantía Única y el certificado de Registro Presupuestal Contable, RPC.

GRUPO 2 ILUMINACIÓN INTELIGENTE PUEBLOS MÁGICOS DEL VALLE: SEIS (6) meses contados a partir del inicio de ejecución del contrato, previa aprobación de la Garantía Única y el certificado de Registro Presupuestal Contable, RPC.

7. Plazo para la presentación de propuestas, lugar y forma de presentación de las mismas

Las propuestas podrán presentarse desde la expedición del acto administrativo que ordene la apertura y hasta la fecha y hora determinada para el cierre del presente Proceso de Contratación, de acuerdo con el cronograma establecido en la sección 13 del presente aviso.

Las propuestas deben presentarse en la forma prevista en el pliego de condiciones, a través del SECOP II.

No serán aceptadas propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso.

La apertura de las propuestas se efectuará a través de la plataforma del SECOP II por parte del equipo asesor evaluador del Proceso de Contratación. Una vez efectuado el cierre del proceso, el equipo asesor evaluador publicará la lista de oferentes a través de la plataforma del SECOP II.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso, los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

8. Presupuesto oficial y disponibilidad presupuestal

CINCO MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($5.700.000.000) valor que incluye IVA, contribuciones, tasas y demás costos directos e indirectos que correspondan al valor del proyecto.

Discriminado para cada grupo de la siguiente manera:

GRUPO	VALOR
GRUPO 1 EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS, URBANISMO TÁCTICO, ORNAMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO	$4.009.985.305

Y PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PIT DE LOS PUEBLOS	
GRUPO 2 ILUMINACIÓN INTELIGENTE PUEBLOS MÁGICOS DEL VALLE:	$1.690.014.695

La celebración del contrato que se derive del presente proceso, cuenta con la vigencia futura para el año 2023 en la Ordenanza 597 del 7 de octubre de 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA SEÑORA GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA PARA LA REPROGRAMACIÓN DE UNA VIGENCIA FUTURA, LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y UN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO" con un valor en la vigencia 2023 para el presente proceso de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($4.560.000.000) y el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para la vigencia 2022:

Número: 6400000870
Fecha de Expedición: 01/11/2022
Valor: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES PESOS ($1.254.000.000).
Apropiación Presupuestal Fondo: 1-1001 - LIBRE DESTINACION Centro Gestor: 1118 - SECRETARIA DE TURISMO Posición Presupuestaria: 2320202005 - Servicios de la construcción Área Funcional: 3710202020010000 - Destinos Turisticos Atrac Elemento PEP: PI37-102182/1/1/01/09 - Ejecutar las obras de intervención urbana e infraestructura en los municipios beneficiarios VIGENCIA FUTURA.

9. Acuerdos y tratados internacionales

En virtud de lo establecido en los manuales explicativos de la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, respecto a los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados o tratados de libre comercio suscritos por Colombia, se procede a determinar si la contratación se encuentra cubierta por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente así:

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1 .2.1 .2. Del decreto 1082 de 2015, el Departamento deja constancia que previa consulta en la página web del SECOP, encontrando que:

Acuerdos Comerciales vigentes para Entidades Departamentales

ESTADO	LEY
Alianza Pacifico (Únicamente Chile y Perú)	Ley 1746 de 2014
Chile	Ley 1189 de 2008

Corea	Ley 1747 de 2014
Costa Rica	Ley 1763 de 2015
Los Estados AELC	Ley 1372 de 2010
Estados Unidos	Ley 1143 de 2007
Triángulo Norte (Únicamente El Salvador y Guatemala)	Ley 1241 de 2008
Unión Europea	Ley 1669 de 2013
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN	

Valores a partir de los cuales se aplican los Acuerdos Comerciales

ACUERDO COMERCIAL	Valores para Entidades Departamentales
Alianza Pacifico (Únicamente Chile y Perú)	Bienes y servicios $818.781.000 **COP** Servicios de construcción $20.469.524.000 **COP**
Chile	Bienes y servicios $818.650.000 **COP** Servicios de construcción $20.466.528.000 **COP**
Corea	Bienes y servicios $834.620.000 **COP** Servicios de construcción $62.596.500.000 **COP**
Costa Rica	Bienes y servicios $1.481.116.000 **COP** Servicios de construcción $20.868.078.000 **COP**
Los Estados AELC	Bienes y servicios $818.600.000 **COP** Servicios de construcción $20.465.000.000 **COP**
Estados Unidos	Bienes y servicios $1.481.116.000 **COP** Servicios de construcción $20.868.078.000 **COP**
Triángulo Norte (Únicamente El Salvador y Guatemala)	Corresponde al Valor de la menor cuantía de la entidad.
Unión Europea	Bienes y servicios $818.660.000 **COP** Servicios de construcción $20.466.500.000 **COP**
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN	Es aplicable a todos los procesos de contratación de las entidades de nivel Departamental.

Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Departamentales

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal incluida	Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza Pacifico (Únicamente Chile y Perú)	Sí	No	NA	No
Chile	Sí	No	NA	No
Corea	Sí	No	NA	No
Costa Rica	Sí	No	NA	No
Los Estados AELC	Sí	No	NA	No
Estados Unidos	Sí	No	NA	No
Triángulo Norte (Únicamente El Salvador y Guatemala	Sí	Sí	Si (El Salvador) y No (Guatemala)	No (El Salvador) y Si (Guatemala)
Unión Europea	Sí	No	NA	No
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN	Sí	Sí	No	Sí

El presente proceso de contratación SÍ APLICA para efecto de los Tratados o Acuerdos de Libré Comercio con Triángulo del Norte GUATEMALA. De igual forma aplica dentro del proceso de contratación la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, (Comunidad Andina de Naciones). Por lo tanto, el cronograma se establece de acuerdo a los plazos previstos en dichos acuerdos comerciales.

10. Convocatoria limitada a MIPYMES

De conformidad con lo consagrado en Artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015:

"*Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:*

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos

públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación".

De acuerdo a los anterior la presente convocatoria NO podrá limitarse a MIPYMES, en atención a que el presupuesto de este proceso de selección, no se encuentra dentro del rango establecido en la norma, en concordancia con el umbral de convocatoria establecido por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente donde se fija en $457.297.264.

11. Condiciones para participar en el Proceso de Contratación

Podrán participar en este proceso de selección toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera ya sea en forma individual, en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades que establece el numeral 3º del presente aviso de convocatoria.

Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, las previstas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y en especial, no estar reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la ley 610 de 2000.

12. Precalificación

De acuerdo con las características propias de la modalidad de selección que se pretender adelantar por parte del Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo, el presente proceso de selección no le dará aplicación a la precalificación.

13. Cronograma del proceso

Los interesados pueden consultar el cronograma del Proceso **1.350-12.13-0002.2022** en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP II, ingresando a www.colombiacompra.gov.co.

14. Consulta de los Documentos del Proceso

Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso N° **1.350-12.13-0002.2022** en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP II, ingresando a www.colombiacompra.gov.co.

15. Veedurías ciudadanas

Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual del presente proceso de contratación, formulando recomendaciones escritas y oportunas ante esta Entidad y a los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos.

Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que no esté publicada en el SECOP, siempre que no sean objeto de reserva legal.

Las copias y la atención de las peticiones presentadas se expedirán y resolverán según las reglas previstas en el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

En desarrollo de la Normativa vigente aplicable, se convoca a las veedurías ciudadanas que se encuentren conformadas de acuerdo con la ley para que realicen el control social al presente Proceso de Contratación, al contrato que se derive del mismo, a su ejecución, terminación y liquidación.

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los diecisiete (17) días de mes noviembre de 2022.

JULIAN FELIPE FRANCO RESTREPO
Secretario de Turismo
Departamento del Valle del Cauca

Proyectó: Susana Arango Rodriguez Rol Jurídico Abogada Especializada
Revisó: María Fernanda Botero Porras – Asesora Estratégica