dpd colombia, S.A.S. NIT. 900.291.135-8	OFERTA COMERCIAL	Formato	
		Código: CO-F-03	
		Versión: 1	Agosto 2017

Señores:
DISPAC SA E.S.P

Funza, 27 de Septiembre de 2022.

Oferta Comercial: DPD -ST-CO-09-22170

Servicio de desmontaje y disposición final banco de baterías existentes.
Servicio de montaje, conexionado, puesta en Marcha, y Pruebas de capacidad Banco Baterías:

Equipos por subestación:

- (1) Banco de Baterías WEIDA HXG2-300 -60Celdas

Incluye:

- Verificación condiciones iniciales.
- Conexionado banco de baterías provisional para mantener las cargas de la subestación.
- Conexionado del cargador de baterías portátil con la finalidad de iniciar el proceso de commissioning del banco baterías previo a la Prueba de capacidad.
- Desconexión y desmontaje de banco de baterías existente
- Limpieza cuarto de baterías
- Armado, anclaje de rack de baterías.
- Montaje y conexionado Banco Baterías.
- Revisión torque Banco Baterías.
- Verificación Polaridad Banco Baterías.
- Prueba de capacidad Banco Baterías a C8 horas con una carga constante.
- Llenado protocolo de Pruebas de capacidad Baterías.
- Disposición final banco de baterías existente, Marca: PRISMA, referencia MSJ300, 60 celdas por subestación.
- Entrega del sistema en correcto funcionamiento.
- Firma del Acta de Servicio.

Nota:

- Para el servicio PES y Pruebas será realizado por un (1) especialista y un (1) ayudante.
  - La duración del servicio es de: (4) cuatro días trabajo por subestación
    a) Un (01) día instalación de banco de baterías y rectificador provisional, desmontaje de banco de baterías existentes, inicio carga ecualización
    b) Un (01) día Instalación rack de baterías, carga flotación.
    c) un (01) día prueba de capacidad banco de baterías C8
    e) Un (01) día para restablecer y entrega sistema.
  - Se contempla realizar el servicio de las tres (3) subestación en un mismo recorrido.
  - Se contempla utilizar acometidas existentes.
  - De lunes a sábados y en horario comprendido de 7:30 AM a 6:30PM.
  - NO se incluyen días Feriados ni Domingos.

- Día de trabajo programado y no ejecutado por causas ajenas a DPD Colombia SAS será cancelado al valor del día adicional (indicado abajo)
- **- NO incluye:**
  a) Personal de HSEQ. En caso de ser requerido será cotizado separadamente.
  b) Suministro de cables entre gabinetes y banco de baterías.
  c) Megado de los cables de acometida baterías.

Requisitos:

- Coordinar con la Gerencia de Servicio Técnico la ejecución de los trabajos con mínimo veinte (20) días de antelación.
- Facilitar acceso del personal de DPD al sitio de instalación de los equipos.
- Acometida eléctrica provisional (208 VAC 3 fases 60Hz). Para alimentar Cargador Portátil
- Disponibilidad de Energía

Entregables:

- Informe por sistema. Tiempo de Entrega: Entre cinco (05) a diez (10) días hábiles finalizado el servicio

PRECIOS SERVICIO PES Y PRUEBAS SAT +CAPACIDAD		
Subestación Itmina	USD	2.486,00
Subestación Certegui.	USD	2.536,00
Subestación Quibdó (Huapango)	USD	2.586,00
Precio día adicional	USD	471,50

Condiciones Comerciales

1.- Tiempo de entrega:	Servicio: Según disponibilidad del personal técnico.
2.- Forma de pago:	30 días
4.- Validez de la oferta:	30 días.

Nota 1: *Los precios no incluyen el Impuesto de las Ventas al Mayor (I.V.A.), éste será facturado de acuerdo a lo establecido en la ley.*

Sin más a que referirnos, nos suscribimos de Ustedes.
Atentamente

DPD COLOMBIA S.A.S.
Ing. Víctor Mora
Gerente de Servicio Técnico.