SEGUNDA MODIFICACION PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION Y MODIFICACIÓN AL ANEXO TECNICO" AL CONTRATO No. 0057-ARC-DISAN-DMBAQ-2022, CELEBRADO ENTRE EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA Y ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS.

Entre los suscritos a saber: Teniente de Fragata **DIEGO ALEXANDER NAVARRO RODRIGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.045.726.477 expedida en Barranquilla (Atlántico), actuando en su condición de Jefe de la División Administrativa y Financiera DMBAQ, debidamente facultado mediante Resolución No. 4130 del 16 de junio 2022 del Ministerio de Defensa Nacional, "por medio de la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de sus Unidades Ejecutoras" y actuando en representación del Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Dirección Sanidad Naval – Dispensario Médico Nivel II Barranquilla, quien en adelante se denominará indistintamente **EL CONTRATANTE, MDN-CGFM-DGSM-DISAN-DMBAQ** o **EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA**, por una parte; y por la otra, de otra parte, JORGE LUIS GONZALEZ REYES**,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.085.036.478 de El Banco - Magdalena, Representante Legal de la empresa Contratista **ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS** , con NIT 9013895031, constituida por DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 20 DE MARZO DE 2020 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63040 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE JUNIO DE 2020, Quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; ACUERDAN MODIFICAR el Contrato No. **0057-ARC-DISAN-DMBAQ-2022,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que los artículos 14 numeral 1 y 40 de la Ley 80 de 1993, establecen que las entidades estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias, para el cumplimiento de los fines institucionales. **b)** Que el CONTRATO No. **0057-ARC-DISAN-DMBAQ-2022**, fue suscrito el veinticinco (25) de agosto del dos mil veintidós (2022). **c)** Que el objeto contractual es ***CONTRATO DE OBRA "SEGUNDA FASE", REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS SALAS DE CIRUGÍA Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN EL DMBAQ, CON EL FIN DE QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y MARCO NORMATIVO. Y ASÍ MISMOS GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES.*** **d)** Que el valor del Contrato es por la suma **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS M/C ($ 269.999.887,03).** Amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **5622 del ocho (08) de Febrero de dos mil veintidós (2022)** expedidos por el jefe de presupuesto del Dispensario Médico Nivel II Barranquilla. **e)** Que el plazo de ejecución del contrato es hasta el **22 de diciembre de 2022**. **f)** que el 01 de diciembre se realizó el primer modificatorio al anexo técnico del contrato, adición en valor y prórroga del contrato **g)** Que el señor JORGE LUIS GONZALEZ REYES**,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.085.036.478 de El Banco - Magdalena, Representante Legal de la empresa Contratista **ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS** , con NIT 9013895031 mediante oficio sin número de fecha 21 de diciembre de 2022, solicita realizar prorroga al contrato hasta el 27 de diciembre de 2022 y modificación de las especificaciones técnicas del ítem 17 actividades complementarias del anexo técnico del contrato 0057-ARC- DISAN-DMBAQ-2022**. h)** mediante oficio No. 221023/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-DMBAQ-DIVADM-17.5, de fecha 22 de diciembre de 2022 suscrito por el supervisor del contrato y gerente de proyecto, una vez analizada la solicitud del contratista, avalan y apoyan la solicitud de realizar el segundo modificatorio al contrato No. 0057-ARC-DISAN-DMBAQ-2022 ***i)*** Que por lo anteriormente expuesto y siendo procedente la presente modificación al Contrato, las partes acuerdan: ***1)*** prorroga en plazo de ejecución del contrato hasta el veintisiete (27) de diciembre del año dos mil veintidós (2022); **2).** Realizar La modificación de las especificaciones técnicas del anexo técnico ITEM #17 de las actividades complementarias así:

COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
SG-2021006521

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V.PARCIAL
X	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				
17	IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES Y ELIMINACIÓN DE HONGO EXISTENTE CON LACA BLANCA MATE Y PINTURA VINILTEX ANTIHUMEDAD LO CUAL INCLUYE RASPADO Y APLICACIÓN A LA RAÍZ DEL PROBLEMA TANTO EN LOS MUROS INTERIORES COMO EXTERIORES PARA ASÍ SUPRIMIR HUMEDAD A MUROS DEL RECINTO DE UPS Y DEL CONSULTORIO CONTIGUO Y BAÑO DEL MISMO CONSULTORIO DEL DISPENSARIO MÉDICO BARRANQUILLA.	UNID	1	$ 3.212.484,23	$ 3.212.484,23

CLAUSULA PRIMERA, PLAZO DE EJECUCIÓN: El nuevo plazo de ejecución del contrato será hasta el veintisiete (27) de diciembre del año dos mil veintidós (2022). **CLAUSULA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL ANEXO TÉCNICO: 2.** Realizar La modificación de las especificaciones técnicas del anexo técnico ITEM #17 de las actividades complementarias, quedando el anexo técnico de la siguiente manera:

ANEXO D
No. 0057-ARC-DISAN-DMBAQ-2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V.PARCIAL
1	**ADECUACIONES DE NORMALIZACIÓN**				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA-CAMILLA PLÁSTICA ESTÁ COMPUESTA DE 3 PERFILES EN 100% PVC, DISEÑO HOSPITALARIO COPUESTO POR PERFIL BASE LA CUAL SE ANCLARA A PARED 30 CM DE DISTANCIA, PERFIL AMORTIGUADOR CUENTA CON SISTEMA DE ENCAJE PRESIÓN (VER FIGURA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS), PERFIL TAPA DEL COLOR AZUL , PUNTERA O TERMINAL DEBE PERSEGUIR A LOS COSTADOS DE CADA TRAMO QUE NECESITE INSTALAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA-CAMILLAS EN PUERTAS DE PVC, SE DEBEN UTILIZAR ACCESORIOS , ANCLAJES TANTO PARA MUROS COMO PARA PVC, ASEGURAR LOS GUADACAMILLAS CON TAPAS LATERALES EN PUESTAS COMO A CADA EXTREMO DE LAS PIEZAS INSTALADAS EN MUROS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE MANERA SEGURA QUE NO SE DESPRENDA AL CONTACTO Y USOS CON LAS CAMILLAS , SILLAS DE RUEDAS, ANCHO DE GUADACAMILLAS 15 CM, EN LAS PUERTAS DEBERÁ INSTALARSE CON TORNILLOS PASANTES(6 UNIDADES POR PUERTA) TIPO ESPARRAGOS INSTALADOS ASEGURANDO CON TUERCAS DE SEGURIDAD A CADA EXTREMO LA SECCIÓN DE GUARDACAMILLA INTERNA Y EXTERNA DE CADA PUERTA CON EL MISMO TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO 3/8" .	M	74,23	$ 64.894,23	$ 4.817.098,33
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS UTILIZADOS EN CLÍNICAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, COMERCIALES, RESIDENCIALES, INSTITUCIONALES PARA PROTECCIÓN DE FILOS Y GARANTIZAR EL ÓPTIMO ESTADO DE LOS MISMOS EN ARAES DE ALTO TRÁFICO.TRAMOS DE 1.50 DE LONGITUD, DIMENSIÓN DE 50 MM * 50 MM / ESPESOR 3MM RESISTENCIA: ALTO IMPACTO DE 30FT IBS/ INCH / SOPORTE DE 175 FT IBS/INC , RESISTENTE A LA HUMEDAD / ALTA DURABILIDAD /NO SE CORROE. COLOR AZUL REY. INCLUYE ANCLAJE DE BASE CON CHAZO EXPANSIVO , EL ESQUINERO DEBE QUEDAR INSTALADO DE MANERA SEGURA Y EN OPTIMO ESTADO DE OPERACIÓN SIN FALLAS DE ESTABILIDAD , SIN LUCES INDESEABLES QUE PUEDAN ACUMULAR HUMEDAD, HONGOS O BACTERIAS , LA EMPRESA CONSTRATISTA DEBERÁ PREVER PARA LA INSTALACIÓN EL ESPECIAL CUIDADO QUE IMPIDA FALLAS DE MONTAJE QUE NO SEAN ACEPTADAS EN AREAS DE CIRUGÍA.	UNID	23	$ 28.453,62	$ 654.433,33
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES , SEPARACIÓN ESPACIOS Y AMBIENTES TIPO HOSPITALARIO COMPUESTO POR BIOMBO DE TRES CUERPOS CON TELA ANTIFLUÍDO -COLOR AZUL COMPUESTO POR TRES BASTIDORES (TRES CUERPOS) EN TUBO REDONDO DE 7/8 CERO INOXIDABLE 430 BRILLANTE, CON RODACHINES DE 3/8. DIMENSIÓN TOTAL : 1.65 MTS ALTO X 2,2 MTS LARGO. TELA EN ANTIFLUIDOS. RUTINA PINTURA GENERAL DE LAS SECCIONES METALICAS EN PINTURA ANTICORROSIVA TIPO POLAMIDA Y ACABADO CON PINTURA TIPO POLIURETANO COLOR BLANCO.	UNID	5	$ 705.448,91	$ 3.527.244,53
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE 430 BRILLANTE (VER FIGURA DE MUESTRA) PARALES DE TUBO REDONDO DE 22 MM DE DIAMETRO CALIBRE 18, DIMENSIONES TOTALES: (MEDIDAS VARIABLES 4,2M, ALTO TOTAL 2M), DEBE CONTENER 6 CUBIERTAS INCLUÍDA LA CUBIERTA SUPERIOR O ENTREPAÑOS CONSTRUIDOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON DOBLES DE FRENTE DE 5CM, PROFUNDIDAD 0,35M, ACABADO SIN FILOS, (8 PARALES, 4 DIVISIONES VERTICALES, 5 DIVISIONES HORIZONTALES), MUEBLE COMPLETAMENTE CERRADO POR LA PARTE POSTERIOR Y LATERALES CON LAMINA CALIBRE 18 ACERO INOXIDABLE (MEDIDAS A FACTURAR ALTO (M) X ANCHO (M))	M2	26	$ 429.290,22	$ 11.161.545,81
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE 430 BRILLANTE TIPO ARCHIVADOR FONDO 0,45M , ALTO 1,54M , ANCHO 0,8 M COMPUESTO POR 2 PUERTAS 5 DIVISIONES , CONSTRUIDO EN LAMINA CALIBRE 18 , CERRADO EN LATERALES Y FONDO (VER FIGURA)	M2	0	$ 773.738,86	$ 0,00
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 430 BRILLANTE VER MODELO ELABORADA CON 4 SOPORTES DE TUBO DE DIAMETRO 1" CALIBRE 18 CUBIERTA PRINCIPAL CON FALDON DE 0,08M Y O1 ENTREPAÑO (VER FIGURA) ACERO INOXIDABLE BRILLANTE AREA SUPERIOR DE LA MESA 0,7M ANCHO X 1,7 M DE LARGO, 0,9M DE ALTO.	UNID	1	$ 1.372.762,50	$ 1.372.762,50

1,7	SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPUESTA POR 02 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLASTICOS CON TAPA DE 2000 LITROS CADA UNO, UNCLUYE PUESTA EN SERVICIO EN PARALELO POR MEDIO DE FLOTADORES VALVULA FLOTADOR COMPLETA HELBERT DE 1/2" EN BRONCE EN CADA TANQUE CON CONECTORES, SISTEMA DE DESACARGA A LA RED PRINCIPAL DEL DISPENSARIO INCLUYE SEGURO ADICIONAL DE LA TAPA POR MEDIO DE: PATINA 06 PLATINAS DE 0,15MX 0,05M DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 PERFORAS CON TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO 3/8" X 2" ROSCA CONTINUA, CADA PLATINA CON UNA CON ARANDELA DE DIAM EXTERIOR 1" E INTERIOR 10MM ESPESOR CALIBRE 16	UNID	1	$ 4.409.228,36	$ 4.409.228,36
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE ACOMETIDA DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE AGUA POTABLE DE 1" EN TUBERÍA DE PVC PRESIÓN TIPO PAVCO INCLUYE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE ALIMANTACIÓN HASTA LOS TANQUES, **INCLUYE** CURVAS TEE, CODOS, YEE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CONEXIONADO, COMO ABRAZADERAS DE PVC INDUSTRIALES ANCLADAS CON CHAZOS EXPANSIVOS PARA ASEGURAR A MUROS, COLUNNAS , PUESTA EN SERVICIO DESDE LOS TANQUES A LA RED DE ALIMANTACIÓN POR GRAVEDAD A LOS DIFERENTES RECINTOS DEL DISPENSARIO DESDE LOS TANQUES , LA ACOMETIDA DEBE SER INTALADA SOBRE MURO Y SOBRE LA CUBIERTA DEBE QUEDAR ESTETICA, SEGURA, SIN FUGAS , CONSERVANDO LINEALES CRUCES A 90 GRADOS, INCLUYE SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE 02 LLAVES DE CIERRE DE BRONCE TIPO CORTINA RED WITHE TOYO DE 1" Y VALVULA ANTIRETORNO TIPO CHEQUE QUE EVITE EL VACIADO DE LOS TANQUES A LA RED PRINCIPAL DE ACCESO. ESTA ACTIVIDAD DEBERÁ SER REALIZADA POR PERSONAL DE PLOMEROS ESPECIALIZADOS QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL SISTEMA,	M	6	$ 23.295,36	$ 139.772,18
1,9	ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PISO TIPO GRANITO PULIDO CONSISTE EN: PULIDA DE PISO CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES (VER DESCRIPCIÓN DE BRILLADORAS , DEBERÁ REALIZARSE RECUPERACIÓN T0TAL DE LA SUPERFICIE DEL PISO Y MEDIACAÑAS , USANDO PRIMERO UNA PULIDA A TODO EL PISO CON PULIDORA DE PISOS (VER FIGURA) CON DISCOS No 50, UNA VER TERMINADO EN SU TOTALIDAD LA PULIDA A TODA LA SUPERFICIE CONTRATADA, SE DEBERÁ UTILIZAR DISCOS No100 A TODA LA SUPERFICIE NUEVAMENTE , LUEGO SUCESIVAMENTE SE REPITE LA OPERACIÓN DE PULIDA MECANICA CON DISCOS No 200, 400, 800 HASTA 1500, DURANTE LA SECCIÓN DE PULIDA CON DISCOS 1500 SE DEBE APLICAR EL CRISTALIZADOR STON SG1C(CRITALIZADOR LIQUIDO DE GRANITOS CLAROS), LUEGO SE PROCEDE A PULIDA A TODO EL PISO A INTERVENIR Y MEDIA CAÑA PULIDORA MANUAL CON PIEDRA SEMICIRCULAR (VER FIGUARA) Y DISCO No 3000 CON PULIDORA MECANICA , FINALMENTE SE APLICA LA CERA AUTOBRILLANTE -SELLADOR POLIMERICO (VER ESPECIFICACIONES) Y SE PULE CON DISCO DE MOTA CON BRILLADORA INDUSTRIAL TANTO AL PISO COMO A LA MEDIACAÑA DE TODOS LOS RECINTOS DE LAS SALAS DE CIRUGÍA CON PISO DE GRANITO. LA OPERACIÓN DE PULIDAD SE EFECTURÁ EN AREAS ALEDAÑAS A LAS SALAS DE CIRUGÍA , Y ARAS DETERMINADAS POR LA SUPERVISIÓN COMO RAMPA, AREAS DE CONSUSLTA EXTERNA. (**LA EMPRESA CONSTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA OPERACIÓN ESTABLECIDA Y PRESENTARÁ AL SUPERVISOR DE CONTRATO Y USUARIO DEL RECINTO ANTES DE LA EJECUCIÓN LA ADQUISISCIÓN DE LOS DISCOS ENUMERADOS EN LA CANTIDAD REQUERIDA PARA TODA EL AREA ANTES DE INICIAR EL PROCESO PARA GARANTIZAR LA MAXIMA CALIDAD Y RECUPERACIÓN DE LOS PISOS TIPO GRANITO**) (AL FINAL DE ACTIVIDAD LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR ASEO, LAVADO Y RUTINA HOSPITALARIA DE 4 CICLOS DE LAVADO EN PARAREDES Y PISOS, CON USO DE DESINFECTANTE TIPO AMONIO CUATERNARIO DE 5 GENERACIÓN	M2	441,498	$ 24.626,53	$ 10.872.562,01
1,1	ADECUACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS DE 0,15 X 0,35M EN ACRILICO ESPESOR 6MM FONDO BLANCO CON PAPEL TIPO VINILO COLOR AZUL , ESCUDO LATERAL DE LA SANIDAD NAVAL ASÍ : SALA1, SALA2, SALA DE RECUPERACIÓN (2 UNIDADES), DEPOSITO DE EQUIPOS , AREA AMBULATIRIO 2 UNIDADES) , VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL, AREA DE ASEO(2 UNIDADES), BAÑO(3 INIDADES), SALA DE GASES MEDICINALES, CIRUGÍA. AREA DE PREPARACIÓN DE PACIENTES, VESTIER DE PACIENTES TOTAL 17 LETREROS INCLUYE SEPARADORES EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLAJE (REALIZAR DISEÑO PREVIO PARA APROBACIÓN POR LA SUPERVICION)	UNID	1	$ 1.230.494,38	$ 1.230.494,38
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE BAÑO DE PVC 2,1M X 0,9 M INCLUYE JAMBA (VER FIGURA ESPECIFICACIÓN), BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE , CERRADURA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE Cerradura Alcoba Pomo Alcoba Nuovo Acero Inoxidable SKU: 2279156 EAN: 7707052625962	UNID	1	$ 1.205.864,68	$ 1.205.864,68
1,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE SISTEMA INALAMBRICO DE LLAMADO DE ENFERMERIA COMPUESTO POR : 3 BOTÓNES EMISOR DE CAMAS, 3 BOTONES EMISORES DE BAÑOS, 5 LAMPARA DE PASILLO , 01 PANTALLA LED T1-999, 01 ANTENA ENLAZADORA DE SEÑAL TR-02, SISTEMA DE INFORMACIÓN ONLINE CON RECEPTOR TR100 , PARA TRABAJO EN COMUNICACIÓN CON FRECUENCIA DE 412MHZ, CON PROTECCION IP 65 , IMPERMEABLES. (INCLUYE MANTENIMINTO , REVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS BOTONES TIPO WI-CALLIN DE LAS AREAS DE OBSERVACIÓN PROLONGADA Y SOPORTE POR DOS AÑOS A PUNTOS ESTABLECIDOS EN SECCION DE OBSERVACIÓN PROLONGADA Y SALAS DE CIRUGÍA TIPO REF : WI-COLLING INCLUYE SISTEMA CODIGO AZUL QUE OPERE DESDE URGENCIAS PRIMER PISO CON ALARMA AUDIBLE AL EXTERIOR	M2	490	$ 44.261,19	$ 21.687.983,80
1,13	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS DE 25 KVA PARA SALAS DE CIRUGÍA ACUERDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD UPS GUTOR PXC UL 25KVA; GUPXC25GFDIS, TRANSFORMADOR 480/208 VISO ALIMENTACIÓN DUAL; PUESTA EN MARCHA, CONEXIONADO INSTALACIÓN EN EL RECINTO DE LAS SALAS DE CIRUGÍA O EN EL RECINTO DETERMINADO POR LA SUPERVICIÓN (VER DETALLES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO TOTAL ACUERDO LO ESTABLECIDO)TIPO SCHNEIDER ELECTRIC	UNID	0	$ 28.453.622,68	$ 0,00
2.	**ADECUACIÓN DE AREA CONTIGUA CIRUGÍA OFICINA DIRECCIÓN**				
2,1	MEJORAMINETO DE CANALETA DE 0,05M X 0,1M X 3,5M, CONSISTE EN DESMONTE , Y REUBICACIÓN INCLUIDO MOVIMIENTO DE REDES ELECTRICAS INTERNAS, LA REUBICACIÓN SERÁ EN EL MISMO ESPACIO SOBRE COLUMNA EXISTENTE INCLUYE ANCLAJE, DESMONTE DE LAMINA DE CIELO RASO 2 M2 Y POSTERIOR INSTALACIÓN POSTERIOR AL MOVIEMIENTO, REPOSICIÓN DE PIEZAS A NECESIDAD	UNID	1	$ 99.837,27	$ 99.837,27
2,2	CIERRE DE VANO DE PUERTA DE 1M X 2,1 CON BLOCK No6 Ó No 8 INCLUYE SUMINISTRTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE 1:3 , ESTUCO PLASTICO, PINTURA AREA INTERVENIDA PPR AMBAS CARAS, DESMONTE DEPUERTA ACTUALAMENTE INSTALADA	UNID	1	$ 183.035,00	$ 183.035,00
2,3	CORTE Y CONSTRUCCIÓN DE VANO PARA INSTALACIÓN DE ENTRADA A RECINTO DE LA DIRECCIÓN INCLUYE RESANE , ADECUACIÓN DE FILOS, VANO MEDIDAS FINALES DE 0,8M X 2,1M, ESTUCO Y PINTURA AREA INTERVENIDA (REMOCIÓN DE MATERIALES A BOTADERO CERTIFICADO) INCLUYE ADECUACIÓN DE DINTEL SUPERIOR CON REFUERZO DE ACERO ESTRUCTURAL	UNID	1	$ 224.633,86	$ 224.633,86

2,4	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A LA NUEVA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EN MADERA TIPO ROBLE O CEDRO, MEDIDAS DE LA PUERTA INCLUYE MARCO DE 0,8M X 2,1M , EL ANCHO DEL MARCO DEBE SER IGUAL DEL ANCHO DEL VANO , INCLUYE JAMBAS INTERNA Y EXTERNA ,03 JUEGOS BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, CERRADURA DE SEGURIDAD DE DOBLE PISTILO ACABADO COLOR BRONCE , PUERTA DE COLOR MIEL, SILLAR, CENTRAL Y CABEZAL, TABLEROS CON ACABADIO EN ALTO RELIEVE CUELLO DE GANZO, ESPESOR DE LA PUERTA 0,07M , LA PINTURA DE CABADO DEBE SER BARNIZ POLIURETANO, ACABADO LISO A LA VISTA Y AL TACTO DE TODA LA SUPERFICIE DE LA PUERTA, INCLUYE TRAGALUZ DE VIDRIO CIRCULAR DE 0,5M DE DIAMETRO VIDRIO ESMERILADO CON ESCUDO DE VINILO CON EL LOGO DE DSIPENSARIO O LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL, LA PUERTA NO DEBE QUEDAR CON FRICCIONES INDESEABLES TANTO CON LA CUBIERTA DEL PISO O ENTRE LA HOJA Y EL MARCO. INCLUYE LETRERO " DIRECTOR" SUPERIOR FONDO BLANCO Y ALTO RELIEVE DE 0,15M X 0,35M	UNID	1	$ 1.098.210,00	$ 1.098.210,00
2,5	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC LIBRE DE JUNTAS, COLOR BLANCO , INCLUYE ESTRUCTURA SEGURA, ALINEADA EN UNA SOLA SUPERFICIE A LA VISTA Y AL TACTO INCLUYE DOS TAPAS DE REGISTRO QUE DEBEN SER CONSTRUIDAS DE TAL FORMA QUE QUEDEN ESTETICAS , INCLUYE MARCO DE ALUMINIO Y REBORDE METALICO, NO DEBEN QUEDAR LUCES INDESEABLES	UNID	16,32	$ 72.382,02	$ 1.181.274,62
2,6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE BAÑO. SEA PÁREDES O PISO INCLUYE REMOCIÓN DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO	M2	13,24	$ 10.316,52	$ 136.590,74
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO PISO PORCELANATO® - BELFORT MIEL MULTITONO 24CMX120CM, INCLUYE TODO LO NECESARIO, PEGA JUNTAS ACUERDO LA DESCRIPCIÓN TECNICA TIPO CORONA	M2	0	$ 95.843,78	$ 0,00
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARED SAMSARA GRIS MULTITONO 30CMX60CM	M2	13,24	$ 77.106,79	$ 1.020.893,93
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CORONA REF SANITARIO BURGOS REF 121541001	UNID	1	$ 776.074,85	$ 776.074,85
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO CORINA REF DUCHA MONOCONTROL KORAL PRO MATE BLACK	UNID	1	$ 345.270,57	$ 345.270,57
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS 100% ACERO INOXIDABLE TIPO CORONA REF GRIFERÍA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL LIQUID ALTA	UNID	1	$ 410.331,19	$ 410.331,19
2,12	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LAVAMANOS CORONA REF LAVAMANOS CASCADE VESSEL BLANCO, INCLUYE MUEBLE BAJO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN CIFON , PUESTA EN SERVICIO E INSTALACIÓN	UNID	1	$ 1.098.210,00	$ 1.098.210,00
2,13	ADECUACIÓN SUMINISTROE E INSTALCIÓN DE PUNTOS DE TOMA CORRIENTES TIPO LEVINTON, INCLUYE CAJA, TUBO CONDUIT , CORTE Y RESANE DE MUROS, ESTUCO Y PINTURA AREA INTERVENIDA INCLUYE ADECUACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA NUEVA EN CABLE AWG- THHN CALIBRE 12 HASTA 10M	UNID	1	$ 60.235,16	$ 60.235,16
2,14	ADECUACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE VOZ Y DATOS INCLUYE PONCHADO, CAJA DE CONEXIÓN, DUCTO DE TUBO, CURVAS, PVC DE 1/2", CONEXIONADO U PUESTA EN SERVICIO , ROUTER , REGATA, RESANE, ESTUCO Y PINTURA AREA INTERVENIDA, CONIDERAR LONGITUD DE RED A 30M	UNID	1	$ 607.343,41	$ 607.343,41
3	**RECUPERACIONES ADICIONALES NECESARIAS AREAS EXTERNAS**				
3,1	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN DE SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS HOSPITARIOS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 3990 DEL 2010, CONSISTENTE EN LA CONTRUCCIÓN DE UNA CAJA DE RETENCIÓN POR DECANTACIÓN LA CAJA DE MUROS DE CONCRETO DE 0,1M CADA LADO DE 1,4 M PROFUNDIDAD 1,5 M CON RECAMARA DE DIVISIÓN PASO DE AGUA POR DEBAJO QUE DECANTE ELEMENTOS QUIMICOS PESADOS Y SALIDA POR REBOSE EN LA PARTE BAJA SE REQUIERE QUE CONTENGA UN ELEMENTO FILTRANTE INDUSTRIAL COMO ROSETOTES HASTA UN ALTURA DE 30CM , EL PASO DE AGUA SE REALIZARA UNA VEZ HAYA REALIZADO EL RECORRIDO POR BAJO NIVEL DE LA RECAMARA , LO QUE HACE QUE LOS ROSETONES DECANTES METALES PESADOS O CONTAMINATES. INCLUYE EXCABVACIÓN , TAPA CON REBORDE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16 , INCLUYE ACERO DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSILDADA, VARILLA DE ACER ESTRUCTURAL DE 1/2" (EL DISEÑO FINAL SERA SUMINISTRADO POR DISPENSARIO UNA VEZ SEA EJECUTADO CONSULTORIA EN PROCESO ADICIONAL EJECUTADO EN OTRO CONTRATO)	UNID	0	$ 3.993.490,90	$ 0,00
3,2	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MANTO MORTER PLAS DE 3,5MM CONSISTE EN RECUPERACIÓN DE JUNTAS, PEGUE DE SECCIONES, APLICACIÓN DE NUEVO IMPRIMANTE Y NUEVAS PEGAS REQUERIDAS , DESMONTADAS , APLICACIÓN DE PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABILIZANTE EN SECTORES DETERIORADOS Y JUNTAS , Y DONDE SE PRESENTE FILTRACIONES REFUERZO A NECESIDAD REPARCHANDO , APLICANDO EMULSIÓN NUEVA Y PEGANDO NUEVO MANTO MORTER PLAS AL 80 DE 3,5MM HASTA UN 15% DEL AREA ESTABLECIDA, RECUPERACIÓN DE MEDIA CAÑAS	M2	1333	$ 10.732,51	$ 14.306.430,36
I	**ODONTOLOGIA**				$ 0,00
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO DOS HOJAS TIPO BATIENTE DE 1,55x2,48 MTS., INCLUYE DOS PAREJAS DE MANIJAS TIPO ROMA, INCLUYE CUATRO (04) BISAGRAS TIPO BOTELLA 3 PUNTOS PESADA 2" EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE DOS (02) HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO 10 MILIMETROS DE 0,77x2,46 MTS C/U CON PERFORACIONES PARA BISAGRAS Y MANIJAS TIPO ROMA	UN	0	$ 1.485.390,57	$ 0,00
II	**PASILLO DE CONSULTA EXTERNA**				
1	SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CIELO RASO DE PVCO DE 8MM LIBRE DE JUNTAS COLOR BLANCO INCLUYE ESTRUCTURA , MEDIA CAÑA PERIMETRAL	M2	79,18	$ 68.761,90	$ 5.444.567,29
III	**ATENCION HISTORIAS CLINICAS**				
1	SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CIELO RASO DE PVCO DE 8MM LIBRE DE JUNTAS COLOR BLANCO INCLUYE ESTRUCTURA , MEDIA CAÑA PERIMETRAL	M2	9,0125	$ 68.761,90	$ 619.716,63
IV	**ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS**				
1	SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CIELO RASO DE PVCO DE 8MM LIBRE DE JUNTAS COLOR BLANCO INCLUYE ESTRUCTURA , MEDIA CAÑA PERIMETRAL	M2	52	$ 68.761,90	$ 3.575.618,83
2	SUMINISTRO Y APLIACCIÓN DE PINTURA TIPO I , HOSPITALARIA ANTIBACTERIAL TIPO CORONA ANTIBACTARIAL	M2	90,648	$ 23.699,49	$ 2.148.311,44

3	RESANE DE MUROS Y ESTUCO A UNA MANO CON ESTUCO PLASTICO(NO RESINA O CAOLIN, NI MASILLA)	M2	90,648	$ 15.354,60	$ 1.391.863,68
V	**AREA NUEVA DE ARCHIVO**				
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DE SUPERBOARD DE 12MM , CON ESTRUCUCTURA LAMINA DE ENCHAPE A DOS CARAS , ESTRUCTURA RIGIDA SEGURA INCLUYE CORTES PARA PUERTAS VENTANAS , CIERRE DE VANOS , ACABADO SUPERIOR DE CUBIERTA EN SUPERBOARD DEL MISMO MATERIAL, INCLUYE ESTUCO A UNA MANO Y RESANE DE FISURAS LUCES INDESEABLES , EL ACABADO DEL TECHO ARQUITECTONICAMENTE CON REBORDE QUE DE APARIENCIA DE ZONA DE ATENCIÓN AL PUBLICO, (DISEÑO DE LA CUBIERTA APTOPARA INSLATACIÓN CAPA DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SIKA FILL-12 PODER IMPERMEABILIZANTE ACRILICO.)	M2	4,5	$ 196.104,94	$ 882.472,21
2	ADECUACIÓN SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO INCLUYE TOMA CORRIENTE DOBLE TIPO LEVINTON RED ELECTRICA	UNID	1	$ 121.000,92	$ 121.000,92
3	SUMINISTRO E INSLACIÓN RED COMPUESTA POR TRES CABLES CALIBRE 12AWG-THHN HASTA 30M RED NORMAL Y 2 CABLES CABLES CALIBRE 12AWG-THHN RED REGULADA CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT , CURVAS , CABLEADO PUNTO ELECTRICO	M	10	$ 32.044,38	$ 320.443,80
4	ADECUACIÓN SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO INCLUYE TOMA CORRIENTE DOBLE TIPO LEVINTON COLOR NARANJARED ELECTRICA REGULADA	PTO	1	$ 121.000,92	$ 121.000,92
5	ADECUCIÓN , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO ILUMINACION	PTO	1	$ 108.483,58	$ 108.483,58
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 60CMx60CM , 36 WAT DURACIÓN 50000 HORAS, ICLUYE DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVCIO DESDE PUNTO DE LAMPARA ANTERIOR .	UN	27	$ 121.835,41	$ 3.289.555,98
VII	**CONSULTORIO 04 Y (CONSULTORIO OFTALMOLOGIA, , CONSULTORIO GINECOLOGICO, CONSULTORIOS CONSULTA EXTERNA 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, CIELO RASO, ILUMINACIÓN , PINTURA)**				
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO DE PVC DE 8MM ESPESOR ACABADO LIBRE DE JUNTAS APARIENCIA EN UNA SOLA SUPERFICIE COLOR BLANCO INCLUYE ESTRUCTURA , MEDIA CAÑA PERIMETRAL, INCLUYE PERFORACIONES DE LAMPARAS DE ILUMNACIÓN Y DESMONTE DE CIELO RASO ACTUAL.	M2	185,3	$ 67.931,90	$ 12.587.781,18
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I , HOSPITALARIA ANTIBACTERIAL TIPO CORONA ANTIBACTARIAL, INCLUYE RESANE CON ESTUCO A NECESIDAD, ACABADO SUPERFICIAL POS CARA LISO A LA VISTA Y AL TACTO	M2	567,552	$ 20.361,53	$ 11.556.228,40
3	RESANE DE MUROS Y ESTUCO A UNA MANO CON ESTUCO PLASTICO(NO RESINA O CAOLIN, NI MASILLA)	M2	0	$ 15.354,60	$ 0,00
4	DESMONTE Y MONTAJE MANEJADORA A/A	UN	0	$ 191.932,49	$ 0,00
5	DEMOLICION MURO SUPERBOARD	M2	0	$ 10.013,87	$ 0,00
6	MURO BLOQUE ZAMO	M2	0	$ 1.168.284,72	$ 0,00
7	PAÑETE AMBAS CARAS	M2	0	$ 35.298,89	$ 0,00
VIII	**AZOTEA ZONA RAMPA ESCALERA A/A**				
1	RETIRO IMPERMEABILIZACION	M2	18	$ 10.848,36	$ 195.270,48
2	IMPERMEABILIZACION INCLUYE DESNIVELES CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO 3,6MM INCLUYE IMPRIMANTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y NO FILTARCIÓN DE AGUA HACIA AREAS INFERIORES	M2	18	$ 44.561,72	$ 802.110,92
IX	**REPARACION CANALETA 90**				
1	ADECUACION, IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO SIN FOIL DE ALUMINIO DE ESPESOR 2MM INCLUYE IMPRIMANTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO CORAZA COLOR VERDE PINO A CUBIERTA EN CANALETAS 90 IMPERMEABILIZADA AREA SEGUNDO PISO HOSPITALIZACION H 12M , AREA DE PAGO PARA FACTURACIÓN ES EL AREA EN PLANTA , AREA PRODUCTO DE LAS ONDULACIONES Y DESARROLLO DEBE SER ASUMINDA POR LA EMPRESA CONTRATISTA	M2	250	$ 46.852,64	$ 11.713.159,89
X	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN DE MURO DE SUPER BOARD ESPESOR DEL MURO 0,08M	M2	3,038	$ 196.104,00	$ 595.763,95
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES, EL ESTUCO DEBERÁ CONFORMAR UNA SUPERFICIE UNIFORME ENTRE EL MURO NUEVO Y EL EXISTENTE EN MURO EXTENDIDO	M2	11,76	$ 20.361,00	$ 239.445,36
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA RH COLOR MADERA INCLUYE MARCO DEL MISMO MATERIAL Y TONO DE LA HOJA MEDIDAS 0,91 M DE ANCHO INCLUYENDO MARCO X 2,1M DE ALTURA , BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE , CERRADURA DE SEGURAIDAD DE DOBLE PISTILO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA PUESTA EN SERVICIO SIN ROZAMIENTOS O LUCES INADECAUDAS	UNID	1	$ 1.780.000,00	$ 1.780.000,00
4	ADECUACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVCIO DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN PARA REUBICACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER , INCLUYE CAJA DE PASO EMT, CORTE Y ADECUACIÓN DE TUBERÍA EXISTE ACUERDO LA NUEVA POSICIÓN.	UNID	1	$ 121.000,00	$ 121.000,00
5	ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO DE PUERTA DE PVC EXISTENTE EN ACCESO DE CONSULTA EXTERNA MEDIDAS 1,98M X 2,07M DOS HOJAS , INCLUYE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SECCIONES DE LAMINAS DE TABLEROS PVC CALIBRE 6MM ACUERDO AL EXISTENTE, MEDIDAS DE LOS TABLEROS (02 DE 0,88M X 0,46M, 02 DE 0,88 M X 0,78M, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JAMBA DE 2M DEL MISMO PERFIL A LAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 06 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, GATO HIDRAULICO PARA USO LIVIANO , CERRADURA NUEVA DE DOBLE PIESTILO TIPO YALE, ADECUACI´´ON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SITEMA DE ANCLAJE AL PISO IGUAL AL EXISTENTE.	UNID	1	$ 840.000,00	$ 840.000,00

6	ANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO ACCESO A ODONTOLOGÍA MEDIDAS DE LA PUERTA 1,54M DE ANCHO X 2,43M DE ALTO , CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE : 01 BISAGRA HIDRAULICA DE PISO PARA PUERTA DE HASTA 120 KGS REFERENCIA SPEEDY MS68, TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 0,6M DE LARGO, DIAMETRO 1" , INLUY SEPARADORES, TORNILLOS DE AGARRE, CERRADURA REFERENCIA Cerrojo Doble Yale Kent(HOM CEN), ADECUACIÓN O SUMINISTRO DE LAMINA INFERIOR DE ALUMINIO DE TAPA DE MECANISMOS DE 0,1M DE ANCHO X 0,76M DE LARGO, INCLUYE APLOMADO, RECUPERACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO SIN ROZAMIENTOS, DEBE QUEDAR INSTALDA OPERANDO CERRANDO DE MANERA SUAVE, SIN FRICCIONES ENTRE LOS MUROS Y LAS HOJAS O ENTRE LAS HOJAS .	UNID	1	$ 980.000,00	$ 980.000,00
7	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE ACCESORIO PARA BAÑO (PORTA PAPEL Y PORTA TOHALLA)	GLOBAL	1	$ 189.900,00	$ 189.900,00
8	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DECLIVES PARA RECUPERACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TECHOS TIPO CUBIERTAS , LA ACTIVIDAD CONSISTE EN APLICACIÓN DE PLANTILLA CEMENTICIA EN LAS AREAS DONDE SE ORIGINAN EMPOZAMIENTOS O ACUMULACIONES DE AGUA QUE DETERIORAN EL MANTO Y PRODUCEN FILTRACIONES ALAS AREAS DEL PRIMER PISO O BAJO LA CUBIERTA.	M2	45,26	$ 32.000,00	$ 1.448.320,00
9	MANTENIMIENTO DE PISO DE RAMPA DE ACCESO A PASILLO DE ODONTOLOGÍA ; CONSISTE EN LA RECUPERACIÓN DE PISO, PULIDA HASTA ALCANZAR TONO DE GRANITO PULIDO, DESTRUNCADO CON DISCO N 30 A 1500 , APLICACIÓN DE ACIDO VERDE Y OXALICO, APLICACIÓN DE CRISTALIZADOR TIPO Polvo Cristalizador Gris de Granitos (1KG)	UNID	1	$ 432.000,00	$ 432.000,00
10	ADECUACIÓN DE ENGLOSE DE VENTANA DE LA DIRECCIÓN EN SUPERBOARD O PVC, CONSISTE AREA A INTERVENIR 0,37M X 3,6 CONISTE EN TERMINADO CONTRA VENTANA DE LA DIRECCIÓN EXISTENTE, SELLADO LATERAL DE PERFIL DEL CIELO RASO DEJANDO EL ESPACI ADECUADO PARA LA OPERACIÓN DE CIERRE Y APERTURA DE LA VENTANA , INCLUYE ADECUACIÓN ESTETICA DEL TOTAL DEL CIELO RASO DE ESA AREA, MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DE LA VENTANA DE LA DIRECCIÓN MEDIDAS 2,58M X 1,6M .	UND	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00
11	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE ENCHAPE DE PISO DE 0,5M X 0,5M , PISO COLOR GRIS , SATINADO NO BRILLANTE, INCLUYE LA MEDIDA DEL AREA INCLUYE SOCALOS	M2	15,5	$ 89.900,00	$ 1.393.450,00
12	SUMINISTRO E INSTACIÓN DE HOJA ENTABLERADA PARA LA PUERTA DEL BAÑO DE LA DIRECCIÓN DOS TABLEROS MEDIDAS HOJA 0,64M X 2M INCLUYE ISTALACIÓN, SUMINISTRO DE LA BISAGRAS , CERRADURA DE BAÑO DE TONO ACERO INOXIDABLE	UND	1	$ 658.000,00	$ 658.000,00
13	RUBICACIÓN DE PUNTO DE 4" PARA INSTALACIÓN DE INODORO .	UND	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00
14	REUBICACIÓN DE PUNTO DE ACOMETIDA DE AGUA PARA LA DUCHA	UND	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHALETA REF COR Fachaleta Tunjo Gris Caras Diferenciadas 34.5CMx62CM INCLUYE CORTE DE MURO COLOR AZUL DE LA CASETA DE LA GUARDIA , COMBINACIÓN CON FACLALETA NEGRA EN FILO DE MURO DE RECEPCIÓN	M2	12	$ 112.125,74	$ 1.345.508,88
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA DE 10.5CMx45.8 CM DECORATIVO TIPO MARINERO O SIMILAR PARA INSTALACIÓN EN FACHADA DE LA GUARDIA	UND	12	$ 56.000,00	$ 672.000,00
17	**IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES Y ELIMINACIÓN DE HONGO EXISTENTE CON LACA BLANCA MATE Y PINTURA VINILTEX ANTIHUMEDAD LO CUAL INCLUYE RASPADO Y APLICACIÓN A LA RAÍZ DEL PROBLEMA TANTO EN LOS MUROS INTERIORES COMO EXTERIORES PARA ASÍ SUPRIMIR HUMEDAD A MUROS DEL RECINTO DE UPS Y DEL CONSULTORIO CONTIGUO Y BAÑO DEL MISMO CONSULTORIO DEL DISPENSARIO MÉDICO BARRANQUILLA.**	**UNID**	**1**	**$ 3.212.484,23**	**$ 3.212.484,23**
18	SUMINISTRO , INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DE UPS POWEST TRIFÁSICA 30KVA/30KW, TIPO TORRE, ONLINE DOBLE CONVERSION, CERTIFICACIÓN RETIE, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO A LA SALIDA , SOFTWARE DE MONITOREO LOCAL, BYPASS DE ESTADO SÓLIDO, FACTOR DE POTENCIA: 1, VOLTAJE ENTRADA: 208/120V, VOLTAJE SALIDA: 208/120V, 5 HILOS (TRES FASES + NEUTRO + GND), INVERSOR PWM DE ALTA FRECUENCIA CON IGBTS, INCLUYE BATERÍAS INTERNAS PARA GENERAR SOPORTE ENERGETCO DE 5 MIN A PLENA CARGA, INCLUYE CONEXIONADO , GARANTÍA 18 MESES	UNID	1	$ 32.029.263,21	$ 32.029.263,21
XI	**ACTIVIDADES OBJETO DEL PRIMER MODIFICATORIO DEL ANEXO TECNICO**				
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA GARANTÍA 36 MESES SKU 21857 HOM CENT, SUPERFICIE DE APLICACIÓN CONCRETO;YESO;LADRILLO, TIPO DE PINTURA BASE LÁTEX, INCLUYE EPP NECESARIOS , ANDAMIOS PARA TRABAJO SEGURO ALTURA HASTA 5 CUERPOS DE ANDAMIOS	M2	950	$ 35.419,50	$ 33.648.525,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED CUADRADA, ALTO 2 CM ,ANCHO 29.8 CM, LARGO 29.8 CM, COLOR, INCLUYE BOMBILLO, TECNOLOGÍA BOMBILLO LED ROSCA LED INTEGRADO POTENCIA MÁXIMA 24 W, MATERIAL DE LA LÁMPARA METAL BLANCO, ESTILO DECO NÓRDICO, X 1800LM / 100-240V INCLUYE ADECUACIÓN DE PUNTODE CONEXIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO A NECESIDAD PARA LA PUESTA EN SERVCIO Y OPERACIÓN	UNID	30	$ 79.500,00	$ 2.385.000,00
3	01 ANTENA ENLAZADORA DE SEÑAL TR-02 PARA OPERACIÓN DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DESDE EL AREA DE URGENCIAS TIPO WICALLING	UNID	1	$ 1.682.000,00	$ 1.682.000,00
		SUBTOTAL			$ 221.747.607,61
		ADMINISTRACIÓN (12 %)			$ 26.609.712,91
		IMPREVISTOS (5 %)			$ 11.087.380,38
		UTILIDAD (4 %)			$ 8.869.904,30
		IVA SOBRE UTILIDAD (19%)			$ 1.685.281,82
		TOTAL			**$ 269.999.887,03**

CLAUSULA TERCERA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: Para la ejecución de la presente modificación se requiere la firma de las partes **CLAUSULA CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las estipulaciones contractuales del contrato principal, no variadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLAUSULA QUINTA. DOCUMENTOS:** Forman parte integral de la presente modificación y se anexan a la misma, los siguientes documentos: ***1)*** Oficio del Supervisor y gerente de proyecto recomendando la segunda modificación al contrato, 2). oficio sin número de fecha 21 de diciembre de 2022, suscrito por el contratista donde solicita realizar prorroga al contrato hasta el 27 de diciembre de 2022 y modificación de las especificaciones técnicas del ítem 17 actividades complementarias del anexo técnico del contrato 0057-ARC- DISAN-DMBAQ-2022. **CLAUSULA SEXTA GARANTIAS:** El Contratista se obliga a modificar las garantías del contrato No. **0057-ARC-DISAN-DMBAQ-2022**, mediante las pólizas N°**44-101392230 y No.21-40-101195110** expedidas por parte de Seguros del Estado, amparando el **nuevo plazo de ejecución** del contrato. Para constancia se firma en la ciudad de Barranquilla, a los veintidós **(22) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022)**.

Por el Dispensario Médico Nivel II Barranquilla:

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO ALEXANDER NAVARRO RODRIGUEZ
Jefe División Administrativa y Financiera DMBAQ
Ordenador del Gasto

EL CONTRATISTA: CENTRO MEDICO CLINICA DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA S.A.S.

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
C.C. No. 1.085.036.478 de El Banco - Magdalena
Representante Legal **ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS**

Revisó: MA1 ALVARO INSIGNARES VEGA _____
Jefe de Contratos DMBAQ

Elaboró: CPS Zaira Barrero Pinzón _____
Asesora Jurídica DMBAQ

"Protegemos el azul de la Bandera"
Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 Horas
Vía 40 Calle 58 Esquina - Conmutador 3319576 Extensión 16150, Barranquilla, Colombia
www.armada.mil.co – DMBAQ.barranquilla@armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co

COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
SG-2021006521