ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO No. 09 PROPUESTA ECONOMICA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC-002 - 2019

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, AVISOS Y REPRODUCCIÓN DE PLANOS, PARA LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

PROPONENTE:

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL INLCUIDO IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL
1	A1. SEÑAL INFORMATIVA	Señalización en base de acrílico 3mm cristal al 93% aprox de transparencia, con impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; instalado a espejo por detrás del acrílico, lámina de acrílico troquelada según señal tipo. alto relieve utilizando material plastico adhesivo gravotac de 1mm y sistema braille, mediante el metodo raster braille (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión). instalación: chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo al tipo de superficie, en los centros definidos por la sdis, en los centros definidos por la sdis, alto contraste, tamaño: medida total: 45 cm x 20 cm (rectángulo: 35 cm x 12,5 cm, circulo con 20 cm de diámetro)	UN	1,00	$ 72.293,00	$ 72.293,00	68000	$ 68.000
2	A.2 SEÑAL INFORMATIVA	Señalización en base de acrílico 3mm al 93% aprox de transparencia, con impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; ALTO RELIEVE UTILIZANDO MATERIAL PLASTICO ADHESIVO GRAVOTAC DE 1MM Y SISTEMA BRAILLE, MEDIANTE EL METODO RASTER BRAILLE (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión). instalación: chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo al tipo de superficie, en los centros definidos por la SDIS, en los centros definidos por la SDIS, alto contraste, Tamaño rectángulo: 25 cm x 12,5 cm.	UN	1,00	$ 64.736,00	$ 64.736,00	63000	$ 63.000
3	A.3 SEÑAL INFORMATIVA	Señalización en base de acrílico 3mm al 93% aprox de transparencia, con impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco. instalación: chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo al tipo de superficie, en los centros definidos por la SDIS, en los centros definidos por la SDIS, alto contraste, Tamaño rectángulo: 25 cm x 12,5 cm.	UN	1,00	$ 40.520,00	$ 40.520,00	40000	$ 40.000
4	B 1. SEÑAL REGLAMENTARIA	Señalización en base de acrílico 3mm cristal al 93% aprox de transparencia, alta resistencia al impacto, aislante térmico y acústico. con impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; instalado a espejo por detrás del acrílico en alto contraste. ALTO RELIEVE UTILIZANDO MATERIAL PLASTICO ADHESIVO GRAVOTAC DE 1MM Y SISTEMA BRAILLE, MEDIANTE EL METODO RASTER BRAILLE (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión). Instalación: chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo al tipo de superficie, en los centros definidos por la SDIS. Tamaño: rectángulo: 40 cm x 20 cm	UN	1,00	$ 81.694,00	$ 81.694,00	80000	$ 80.000
5	B 2. SEÑAL REGLAMENTARIA	Señalización en base de acrílico 3mm cristal al 93% aprox de transparencia, alta resistencia al impacto, aislante térmico y acústico. con impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; instalado a espejo por detrás del acrílico en alto contraste. Instalación: chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo al tipo de superficie, en los centros definidos por la SDIS. Tamaño: rectángulo: 40 cm x 20 cm	UN	1,00	$ 66.938,00	$ 66.938,00	65000	$ 65.000
6	C.1 SEÑAL PREVENTIVA	Señalización en base de acrílico 3mm cristal al 93% aprox de transparencia, con impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco en alto contraste; ALTO RELIEVE UTILIZANDO MATERIAL PLASTICO ADHESIVO GRAVOTAC DE 1MM Y SISTEMA BRAILLE, MEDIANTE EL METODO RASTER BRAILLE (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión). instalado a espejo por detrás del acrílico. instalación: chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo al tipo de superficie. Tamaño: circulo de diámetro 20 cm	UN	1,00	$ 50.575,00	$ 50.575,00	48000	$ 48.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO No. 09 PROPUESTA ECONOMICA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC-002 - 2019

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, AVISOS Y REPRODUCCIÓN DE PLANOS, PARA LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

PROPONENTE:

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL INLCUIDO IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL
7	D.1 SEÑAL DE EMERGENCIA	Señalización en base de acrílico 3mm, frente en vinilo fotoluminiscente con autonomía lumínica de 6 horas de duración, textos e iconos en plotter de corte sobre vinilo reflectivo 3m o similar, ALTO RELIEVE UTILIZANDO MATERIAL PLASTICO ADHESIVO GRAVOTAC DE 1MM Y SISTEMA BRAILLE, MEDIANTE EL METODO RASTER BRAILLE (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión),instalación: chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo al tipo de superficie Tamaño: Medida total: 45 cm x 20 cm (Rectángulo: 35 cm x 12,5 cm, círculo de diámetro 20 cm.)	UN	1,00	$ 97.521,00	$ 97.521,00	95000	$ 95.000
8	D.2 SEÑAL DE EMERGENCIA	Señalización con base en lámina galvanizada e impresión en vinilo adhesivo laminado resistente al ambiente húmedo y a la oxidación, Alto Contraste. Tamaño: círculo de diámetro 50 cm. Instalación: incluye anclaje adecuado para cualquier superficie a instalar teniendo en cuenta el clima de la zona.	UN	1,00	$ 105.672,00	$ 105.672,00	102000	$ 102.000
9	D.3 SEÑAL DE EMERGENCIA	Paleta plástica con impresión doble cara con vinilo autoadhesivo reflectivo, tamaño de 30 x 30 cm mango redondo de 1 1/4" de diámetro. Tamaño 30 x 30 cm, para punto de encuentro móvil y/o pare y siga.	UN	1,00	$ 39.568,00	$ 39.568,00	38000	$ 38.000
10	D.4 SEÑAL DE EMERGENCIA	Flechas en acrílico 3 mm, color verde de 7 cm x 7 cm con fotoluminiscente con autonomía lumínica de 6 horas de duración para rutas de evacuación Instalación: instalación: chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo al tipo de superficie, en los centros definidos por la SDIS	UN	1,00	$ 6.771,00	$ 6.771,00	6500	$ 6.500
11	D.5 SEÑAL DE EMERGENCIA	Banderines en acrílico de 3mm de 20 x 15 doble cara, Instalación: instalación: chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo al tipo de superficie	UN	1,00	$ 34.391,00	$ 34.391,00	33000	$ 33.000
12	E.1 IDENTIFICACIÓN DE TUBERIAS Y MAQUINAS	Vinilo autoadhesivo, resistencia alta a aceites y agua salada, resistencia moderada a ácidos y bases, resistencia baja a solventes para tuberías con diámetros mayores a 3" el tamaño de la señal es 35.5 x 5.1 cm Este tipo de señalización identifica las tuberías de acuerdo a la NORMA INTERNACIONAL ANSI A13.1 – 1981.	UN	1,00	$ 3.749,00	$ 3.749,00	3500	$ 3.500
13	E.2 IDENTIFICACIÓN DE TUBERIAS Y MAQUINAS	Vinilo autoadhesivo, resistencia alta a aceites y agua salada, resistencia moderada a ácidos y bases, resistencia baja a solventes para tuberías con diámetros mayores a 3/4 a 2 1/2" el tamaño de la señal es 25.4 x 3.2 cm Este tipo de señalización identifica las tuberías de acuerdo a la NORMA INTERNACIONAL ANSI A13.1 – 1981.	UN	1,00	$ 3.005,00	$ 3.005,00	2900	$ 2.900
14	E.3 IDENTIFICACIÓN DE TUBERIAS Y MAQUINAS	Vinilo autoadhesivo, resistencia alta a aceites y agua salada, resistencia moderada a ácidos y bases, resistencia baja a solventes para tuberías con diámetros mayores a menor a 3/4 el tamaño de la señal es 15.0 x 2.1 cm Este tipo de señalización identifica las tuberías de acuerdo a la NORMA INTERNACIONAL ANSI A13.1 – 1981.	UN	1,00	$ 2.499,00	$ 2.499,00	2400	$ 2.400
15	E.4 IDENTIFICACIÓN DE TUBERIAS Y MAQUINAS	Identificación del equipo: Señalización con base en lámina galvanizada calibre 26 (0.45 mm) impresión en vinilo adhesivo laminado resistente al ambiente húmedo y a la oxidación. Instalación: cadena, chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo al tipo de superficie. Tamaño: rectángulo: 25 cm x 12,5 cm	UN	1,00	$ 19.933,00	$ 19.933,00	19000	$ 19.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO No. 09 PROPUESTA ECONOMICA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC-002 - 2019

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, AVISOS Y REPRODUCCIÓN DE PLANOS, PARA LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

PROPONENTE:

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL INLCUIDO IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL
16	F.1 PANELES Y PLANOS	Plano de evacuación: 1. Realizar levantamiento arquitectónico del inmueble escalado y elaborar ruta de evacuación que debe incluir elementos contra incendios, elementos de emergencias, riesgos, y delimitación de áreas de las plantas de los equipamientos en formato DWG acotado. 2. Señal en base de acrílico 5mm cristal al 93%aprox de transparencia, alta resistencia al impacto, con perforaciones de 8 mm esquineras a 3cm de bordes laterales, impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; instalado a espejo por detrás del acrílico, instalado al muro con distanciadores en acero inoxidable de 3/4" diámetro por 2cm de altura, con instalación en los centros definidos por la SDIS Tamaño: 50 cm x 40 cm.	UN	1,00	$ 214.200,00	$ 214.200,00	210000	$ 210.000
17	F.2 PANELES Y PLANOS	MENU RESTAURANTE en acrílico 5 mm color cristal con impresión digital instalado al espejo en vinilo adhesivo a 1440 dpi laminado blanco, impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; instalado a espejo por detrás del acrílico, con perforaciones de 8 mm esquineras a 3cm de bordes laterales. Instalado a muro distanciadores en acero inoxidable de 3/4" diámetro por 2cm de altura, con instalación en los centros definidos por la SDIS. Tamaño 35 cm x 50 cm. Instalación: chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo al tipo de superficie.	UN	1,00	$ 68.128,00	$ 68.128,00	67000	$ 67.000
18	F.3 PANELES Y PLANOS	CARTELERA base en mdf 5mm, con perforaciones de 8 mm esquineras a 3cm de bordes laterales, Reserva en corcho de 95 cm x 80 cm cubierto con paño, fondo impreso a 1140 dpi sobre vinilo adhesivo blanco, laminado transparente mate, Instalación: incluye anclaje adecuado para cualquier superficie a instalar teniendo en cuenta el clima de la zona, en los centros definidos por la SDIS. Tamaño: 100 cm x 100 cm	UN	1,00	$ 271.915,00	$ 271.915,00	265000	$ 265.000
19	F.6 PANELES Y PLANOS	PROTOCOLO LAVADO DE MANOS (Según OMS) en acrílico 3 mm color cristal con impresión digital instalado al espejo en vinilo adhesivo a 1440 dpi laminado blanco, lámina de acrílico; Instalación: chazo y tornillo y/o cinta doble faz de acuerdo al tipo de superficie, en los centros definidos por la SDIS. Tamaño: rectángulo: 22 cm x 28 cm	UN	1,00	$ 36.295,00	$ 36.295,00	35000	$ 35.000
20	G.1 AVISOS EXTERIORES	AVISO NUEVO. Estructura metálica en tubo 3/4 colds roll calibre 18, pintada con pintura electrostática. Impresión a 1440 dpi sobre lona translucida (panaflex 13 onzas) iluminadas con tubos T8. Instalado anclado a muro con L metálica. Instalación en los centros definidos por la SDIS.	M2	1,00	$ 404.600,00	$ 404.600,00	398000	$ 398.000
21	G.2 AVISOS EXTERIORES	BASTIDOR Elaborado en tubo cuadrado de 3/4 con Banner 13 onzas impreso a 1440 Dpi INSTALADO	M2	1,00	$ 196.350,00	$ 196.350,00	193000	$ 193.000
22	G.3 AVISOS EXTERIORES	MANTENIMIENTO DE AVISOS Estructura metálica en tubo 3/4 colds roll calibre 18, pintada con pintura electrostática. Impresión a 1440 dpi sobre lona translucida (panaflex 13 onzas) iluminadas con tubos T8. Instalado anclado a muro con L metálica. Instalación en los centros definidos por la SDIS.	M2	1,00	$ 178.500,00	$ 178.500,00	175000	$ 175.000
23	G.4 AVISOS EXTERIORES	PENDON en Lona Banner 13 onzas impreso TERMINACIÓN CON OJALETES a 1440 Dpi INSTALADO	M2	1,00	$ 56.287,00	$ 56.287,00	55000	$ 55.000
24	G.5 AVISOS EXTERIORES	Vinilo adhesivo impreso a 1440 DPI laminado e Instalado	M2	1,00	$ 47.303,00	$ 47.303,00	47000	$ 47.000
25	G.6 AVISOS EXTERIORES	Vinilo adhesivo tipo sanblasting, con diseño cortado e Instalado.	M2	1,00	$ 74.137,00	$ 74.137,00	73000	$ 73.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FORMATO No. 09 PROPUESTA ECONOMICA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

PROCESO DE SELECCIÓN: SDIS-SAMC-002 - 2019

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, AVISOS Y REPRODUCCIÓN DE PLANOS, PARA LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

PROPONENTE:

PRESUPUESTO OFICIAL							PRESUPUESTO OFERTADO	
No.	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFICIAL INLCUIDO IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL
26	G.7 AVISOS EXTERIORES	LONA PANAFLEX 13 ONZAS, Incluye desmonte cambio de lona e instalación	UN	1,00	$ 243.058,00	$ 243.058,00	240000	$ 240.000
27	G.8 AVISOS EXTERIORES	Fabricación de valla cercha de 6x3 altura libre de 2 mts, en 9 láminas galvanizadas calibre 22, incluye: excavación y cimentación para 4 huecos, impresión lona banner 13 onz a 1440 dpi instalación en Bogotá.	UN	1,00	$ 6.223.700,00	$ 6.223.700,00	4200000	$ 4.200.000
28	G.9 AVISOS EXTERIORES	Fabricación de valla cercha 4x3, 2 m de altura libre, incluye excavación y cimentación para 3 huecos, impresión en lona banner 13 oz a 1440 dpi, instalada en Bogotá	UN	1,00	$ 3.653.300,00	$ 3.653.300,00	2500000	$ 2.500.000
29	G.10 AVISOS EXTERIORES	Fabricación de valla cercha 3x2, 2 m de altura libre, incluye excavación y cimentación para 3 huecos, impresión en lona banner 13 oz a 1440 dpi, instalada en Bogotá	UN	1,00	$ 1.887.340,00	$ 1.887.340,00	1500000	$ 1.500.000
30	H.8 DOCUMENTOS Y PIEZAS IMPRESAS	PLÓTER PLIEGO FULL COLOR (UNIDAD)	UN	1,00	$ 20.528,00	$ 20.528,00	20300	$ 20.300
31	H.9 DOCUMENTOS Y PIEZAS IMPRESAS	PLÓTER 1/2 PLIEGO FULL COLOR (UNIDAD)	UN	1,00	$ 13.150,00	$ 13.150,00	13000	$ 13.000
32	H.10 DOCUMENTOS Y PIEZAS IMPRESAS	PLÓTER PLIEGO LINEAL COLOR (UNIDAD)	UN	1,00	$ 34.510,00	$ 34.510,00	34000	$ 34.000
33	H.11 DOCUMENTOS Y PIEZAS IMPRESAS	PLÓTER 1/2 PLIEGO LINEAL COLOR (UNIDAD)	UN	1,00	$ 24.990,00	$ 24.990,00	24000	$ 24.000
34	H.12 DOCUMENTOS Y PIEZAS IMPRESAS	PLÓTER PLIEGO LINEAL COLOR B/N (UNIDAD)	UN	1,00	$ 11.365,00	$ 11.365,00	11000	$ 11.000
35	H.13 DOCUMENTOS Y PIEZAS IMPRESAS	PLÓTER 1/2 PLIEGO LINEAL COLOR B/N (UNIDAD)	UN	1,00	$ 8.211,00	$ 8.211,00	8000	$ 8.000
36	H.14 DOCUMENTOS Y PIEZAS IMPRESAS	FOTOPLANO PLIEGO B/N (UNIDAD)	UN	1,00	$ 8.092,00	$ 8.092,00	8000	$ 8.000
37	H.15 DOCUMENTOS Y PIEZAS IMPRESAS	FOTOPLANO 1/2 PLIEGO (UNIDAD)	UN	1,00	$ 5.236,00	$ 5.236,00	5200	$ 5.200
38	H.16 DOCUMENTOS Y PIEZAS IMPRESAS	FOTOPLANO 1/4 PLIEGO (UNIDAD)	UN	1,00	$ 2.797,00	$ 2.797,00	2700	$ 2.700
VALOR TOTAL SDIS INCLUIDO IVA						$14.373.857,000		

MARQUE CON (X) EL REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE)		
	☐	REGIMEN SIMPLIFICADO
	☒	REGIMEN COMUN

VALOR TOTAL OFERTADO (REGIMEN SIMPLIFICADO)	
VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA (REGIMEN COMUN)	$ 10.750.500

Notas:

1. Diligencie la totalidad de los valores unitarios solicitados en este FORMATO.
2. El valor unitario OFERTADO, verificado y/o corregido y ajustado al peso; NO podrá exceder los valores unitarios oficiales. (V/UNITARIO OFICIAL INCLUIDO IVA)
3. Ajuste al peso todos los valores solicitados en este FORMATO.
4. Las cantidades relacionados en el FORMATO ECONOMICO para cada uno de los item, solo se tendrán en cuenta para efectos de evaluación y comparación de las ofertas, y en nada compromete la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, las cantidades reales serán las que resulten durante el desarrollo del contrato. por tanto, la adjudicación será por el valor total del presupuesto

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OFERENTE: Sodecol Group SAS