REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y/O BAJA TENSION Y/O ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LAS VEREDAS CHANYÓ II ETAPA, RESGUARDO DE COHETANDO Y VEREDA PASTALES, RESGUARDO DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR FLUJO DE LODO.

MUNICIPIO: PAEZ

VEREDA(S) : 0
DEPARTAMENTO CAUCA
ITEM NP1
ESTRUCTURA MATERIALES E INSTALACION POSTE CONCRETO 8 MTSX510 KG
CÓDIGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U.)

A. LISTA DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION M	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	POSTE CONCRETO 8 MTSX510 KG	UND	1	850.000,00	$ 850.000
SUBTOTAL MATERIALES					**$ 850.000**

B. MANO DE OBRA

Referencia	Descripcion	Unidad	Cantidad	Jornal ($)	Prestaciones ($)	Rend/dia	Vr. Unitario($)	Vr. Total ($)
1	APERTURA DE HUECO PARA POSTE DE 8 X 510 KG	UND	1	155.100	77.550	2	116.325	116.325
2	HINCADA Y PLOMADA POSTE DE 8X 510 KG	UND	1	172.300	86.150	2	129.225	129.225
SUBTOTAL MANO DE OBRA								**245.550**

C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Referencia	Descripcion	Unidad	Cantidad	Vr. Dia ($)	Rend/dia	Vr. Unitario($)	Vr. Total ($)
1	HERRAMIENTA DE EQUIPO Y DE MANO	GL	1	93.815	1	93.815	93.815
2	GRUA HIDRAULICA	GL	1	2.148.539	4	537.135	537.135
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							**630.950**

D. TRANSPORTE

Referencia	Descripcion	Unidad	Cantidad	Vr. Dia ($)	Rend/dia	Vr. Unitario($)	Vr. Total ($)
1	TRANSPORTE POSTE CONCRETO 9 MTS X 510 KG	UND	1	2.500.000	8	312.500	312.500
SUBTOTAL TRANSPORTE							**$ 312.500**

VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO	**2.039.000**