REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y/O BAJA TENSION Y/O ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LAS VEREDAS CHANYÓ II ETAPA, RESGUARDO DE COHETANDO Y VEREDA PASTALES, RESGUARDO DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ.

MUNICIPIO: PAEZ

VEREDA(S) : 0

DEPARTAMENTO CAUCA

ITEM NP2

ESTRUCTURA MATERIALES E INSTALACION TENDIDO TERCER HILO CALIBRE 4 ACSR

CÓDIGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U.)

A. LISTA DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CABLE CALIBRE 4 ACSR	m	1050	3.500,0	3.675.000,0
		u			-
		u			-
		u			-
		u			-
		u			-
		u			-
		u			-
SUBTOTAL MATERIALES					**3.675.000,0**

B. MANO DE OBRA

Referencia	Descripcion	Unidad	Cantidad	Jornal ($)	Prestaciones ($)	Rend/dia	Vr. Unitario($)	Vr. Total ($)
1	INSTALACION DE RED TERCER HILO	km	1	333.333	166.667	0,36	1.388.888	1.388.888
2	LIMPIEZA DE ZONA DE SERVIDUMBRE	km	1	110.000	55.000	0,11	1.399.595	1.399.595
SUBTOTAL MANO DE OBRA								**2.788.483**

C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Referencia	Descripcion	Unidad	Cantidad	Vr. Dia ($)	Rend/dia	Vr. Unitario($)	Vr. Total ($)
1	HERRAMIENTA DE EQUIPO Y DE MANO	Gl	1	1.902.528	2,00	951.264	951.264
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							**951.264**

D. TRANSPORTE

Referencia	Descripcion	Unidad	Cantidad	Vr. Dia ($)	Rend/dia	Vr. Unitario($)	Vr. Total ($)
1	TRANSPORTE CABLE PARA TENDIDO DE REDES	Gl	1	272.000	1,00	272.000	272.000
SUBTOTAL TRANSPORTE							**272.000**

VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO	**7.686.747**	7686747