MENDEZ & CARDENAS
CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SAS
NIT: 900.739.375-4

Bogotá, DC., 10 de julio de 2.022

Ingeniero:
HECTOR ORTIZ ROSERO
Alcaldía Local de Santa Fé
Bogotá

REF.: COTIZACIÓN ADECUACIONES CASA DE PARTICIPACION FONDO LOCAL SANTAFE

Buenos días Ingeniero, adjunto cotización solicitada

ITEM	DESCRIPCION	UN	VR UNIT
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZANINE CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS OTRAS OFICINAS (Suministro y construcción de mezanine con estructura metálica con columnas en tubo 10*10 perimetral en tubo estructural 10*4 y correas en tubo 80*40 estructural, superficie en superboard de 19mm , acabado en madera laminada.	M2	$ 2.022.000
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALAERA CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS OTRAS OFICINAS-INCLUYE PASAMANOS. Escalera con gualdera central de 15*5 cms de once pasos en madera, necesarias por no tener continuidad en altura por los muros que no se pueden intervenir para ampliar sus vanos	UN	$ 4.137.500
3	SUMINSITRO E INSTALACION DE PASAMANOS. Escalera EXISTENTES Y DOSNUEVAS	UN	$ 436.500
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES (ELECTRICAS E INTERNET)	ML	$ 87.000
8	SERVICIO ROTOSONDA- MANTENIMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO	GLB	$ 1.020.000

Esta propuesta tiene una validez de treinta (30) días calendario a partir de la fecha de entrega

Atentamente,

OMAR MENDEZ URREGO
Representante Legal