



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002-2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE                           | LA E.S.E HOSPITAL LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| APORTANTE                             | MUNICIPIO DE GUATAPÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRATISTA                           | EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NIT                                   | 800.105.497-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETO                                | ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO Y CONSULTAS DE ESE HOSPITAL LA INMACULADA EN SU SEGUNDA FASE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALOR                                 | MIL QUINIENTOS MILLONES DE M/L (\$1.500.000.000) de los cuales serán aportados así: El Hospital la Inmaculada Concepción aportara la suma de MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$1.385.566.769), el Municipio de Guatapé aportara la suma de CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L (\$114.433.231). |
| PLAZO DE EJECUCION                    | NUEVE (09) MESES,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LUGAR Y FECHA                         | GUATAPÉ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Entre los suscritos a saber: De una parte JAIME ARTURO CARDENAS RIVERA mayor de edad y vecino de Guatapé, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.566.424, quien actúa en calidad de Gerente y representante Legal de LA E.S.E HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ, entidad derecho público con NIT 890.981.817, tal y como consta en el Decreto de nombramiento 053 del 30 de abril de 2020, facultado para adquirir obligaciones y ejercer derechos en nombre de la Empresa Social y quien para los efectos del presente acto se denominarán “ EL CONTRATANTE”, y JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE GUATAPÉ, en su

*Salud con amor y respeto por el ser humano”*




# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

condición de ALCALDE MUNICIPAL, cargo para el cual tomo la posesión mediante acta del 27 de diciembre de 2019, protocolizada en la Notaria Única del Circuito del Peñol-Antioquia, facultado por la constitución, la ley para contratar y quien para los efectos del presente acto se denominarán “APORTANTE” y, de la otra parte, VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN, mayor de edad y vecina de Rionegro, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.036.929.143, quien actúa en calidad de Gerente y representante Legal de la Empresa Autónoma de Guatapé, entidad derecho público con NIT 800105497-0, tal y como consta en el Decreto de nombramiento N.º 080 del 09 de agosto de 2021, facultado para adquirir obligaciones y ejercer derechos en nombre de la Empresa tal como se prescribe en los Estatutos de la misma y que para los efectos del presente acto se denominará “EL CONTRATISTA”, acuerdan celebrar el presente convenio interadministrativo de Administración Delegada, previas las siguientes consideraciones: A. Los servicios prestados incluyen un portafolio de actividades de Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad en todos los programas establecidos en la Resolución 412, además de actividades de recuperación de la salud y rehabilitación, y las de apoyo diagnóstico en los servicios de laboratorio clínico e imagenología. B. La infraestructura física de la E.S.E. data del año 1966, lo cual indica una construcción de 55 años, lo cual, sin duda alguna representa una obsolescencia frente a los cambios normativos y al deterioro normal de tantos años en la prestación del servicio. C. Pese a que a la E.S.E. se le han realizado inversiones en la modernización de algunas áreas como urgencias y hospitalización, esta última data igualmente de hace 14 años, lo que genera la necesidad de realizar ajustes a ella frente a los cambios normativos. Es de aclarar que el servicio de consulta externa, en el cual se centran el mayor volumen de actividades se han realizado algunas intervenciones para contar con mejores espacios y otorgar una correcta prestación de los servicios a los habitantes del Municipio. D. Cabe resalta que el municipio ya realizó una primera intervención con el ánimo de mejorar la infraestructura de la E.S.E, la cual consistió en llevar la estructura del edificio a la normativa vigente que regula las estructuras de uso hospitalario, pero aún falta acondicionar los espacios para que quede funcional y así poder atender la población del Municipio de Guatapé. E. Por todo lo anterior se hace necesario entonces realizar la contratación de la segunda etapa de la remodelación de la infraestructura del hospital la inmaculada en su zona de urgencias para generar condiciones de trabajo adecuadas a los funcionarios de la E.S.E. El Municipio de Guatapé elaboró el proyecto denominado: “**ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO Y CONSULTAS DE ESE HOSPITAL LA INMACULADA EN SU SEGUNDA FASE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE**”, de acuerdo a las especificaciones técnicas y los códigos legalmente establecidos, el cual fue presentado y viabilizado técnica y financieramente por la Gobernación de Antioquia - secretaria Seccional de Salud y Protección Social mediante resolución. F. Que la Empresa Autónoma del Municipio de Guatapé, es una Entidad Industrial y Comercial adscrita al Municipio, creada mediante Acuerdo No. 021 del 4 de junio de 1988, modificado por los Acuerdos 026 del 30 de agosto de 1992, el acuerdo 06 del 14 de abril de 1996, el acuerdo 03 del 26 de abril de 2020 y el acuerdo 16 del 17 de Agosto de 2020, y su objeto social y funciones tiene a fin la presente contratación y además cuenta con

*“Salud con amor y respeto por el ser humano”*



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                   | UNIDAD         | CANTIDAD |
|------|-------------------------------|----------------|----------|
|      | <b>HOSPITAL LA INMACULADA</b> | <b>GUATAPÉ</b> |          |
| 1    | CONCRETOS                     | T              |          |

NIT. 890.981.817-8

experiencia e idoneidad para desarrollar el siguiente objeto contractual, en consecuencia, el CONVENIO se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS: PRIMERA – OBJETO: El objeto es “**ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, LABORATORIO Y CONSULTAS DE LA ESE HOSPITAL LA INMACULADA EN SU SEGUNDA FASE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE**”. PARÁGRAFO 1. Tanto los estudios previos como los documentos técnicos, legales y financieros del proyecto hacen parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO 2. Alcance del objeto: Para dar cumplimiento al Objeto contractual se deberán llevar a cabo las siguientes actividades:

**OBRA**

*“Salud con amor y respeto por el ser humano”*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 1.01     | Construcción de LOSA DE PISO en concreto de 21 MPa. con un ESPESOR DE 0.10m. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El entresuelo y el acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m2 | 327.20  |
| 1.02     | construcción de mortero de nivelación de piso, relación 1:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 327.20  |
| 1.03     | Concreto para escaleras, f'c=210 kg/cm2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 5.60    |
| 1.04     | Concreto para rampa, f'c=210 kg/cm2, espesor de 0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 44.00   |
| <b>2</b> | <b>ACERO ESTRUCTURAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |
| 2.01     | Suministro, transporte, corte, figuración e instalación de acero de 4200 kg/cm2 (60.000 psi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg | 2516.00 |
| 2.02     | Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada d106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 376.80  |
| <b>3</b> | <b>MAMPOSTERÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |
| 3.01     | Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15x20x40 cm. ESPESOR DE 15. resistencia 10 Mpa. Incluye el suministro y transporte del bloque, mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m, concreto grouting, trabas, remates de enrasas. Todos los cortes serán realizados a máquina.                                                                                                                                      | m2 | 273.00  |
| 3.02     | Construcción de muro en ladrillo 15*20*40 cms. Para revocar o enchapar una o dos caras. Incluye suministro y transporte de materiales y todos los demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                                                                                                                                                             | m2 | 338.36  |
| 3.03     | Dinteles en concreto aereos de 21 Mpa, 15cmx20cm no incluye refuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ml | 76.86   |
| 3.04     | Dinteles en concreto aereos de 21 Mpa, 10cmx20cm no incluye refuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ml | 33.57   |

*Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 3.05     | Suministro, transporte e instalación de superboard a una cara para cubrir buitrones y bajantes                                                                                                                                                                            | ml | 120.00  |
| <b>4</b> | <b>PISOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
| 4.01     | Acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo. Espesor de 20 cms. Incluye suministro y transporte de materiales, polietileno de baja densidad, compactación y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.                                            | m2 | 327.20  |
| 4.02     | Baldosa de granito vibroprensada color a definir, tipo Alfa o similar 30x30cm (incluye emboquillado, destronque, pulida y brillada)                                                                                                                                       | m2 | 372.00  |
| 4.03     | Suministro y colocación de zocalo vaciado en media luna en granito pulido con una altura de 8cm. Incluye suministro y transporte de los materiales                                                                                                                        | ml | 290.00  |
| <b>5</b> | <b>REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |
| 5.01     | Colocación de revoque con mortero 1:4 para muros. Incluye suministro y transporte de materiales, y todos los demás elementos para su correcta construcción.                                                                                                               | m2 | 1088.26 |
| 5.02     | fajas y filetes de revoque hasta de 0.2m                                                                                                                                                                                                                                  | ml | 226.00  |
| 5.03     | Aplicación de estuco en muros interiores, las manos necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de materiales, adecuación de la superficie.                                                                                | m2 | 1216.13 |
| 5.04     | fajas y filetes de estuco hasta de 0.20m                                                                                                                                                                                                                                  | ml | 226.00  |
| 5.05     | Suministro, transporte e instalación de enchape cerámico 20.5x20.5 vertical. para baterías sanitarias para pared y/o piso. Incluye suministro y transporte de materiales, mortero adhesivo, boquilla y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 142.05  |
| 5.06     | Suministro e instalación de cielo raso suspendido con junta invisible placa drywall de e= 12 mm. Incluye: estructura de soporte y proceso de resane y masilla                                                                                                             | m2 | 330.00  |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|          |                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 5.07     | Suministro, transporte e intalación de fajas y filetes en drywall con un ancho hasta de 40cm, incluye estructura y todo lo necesario para su perfecta instalacion, área según diseño.                                                        | m   | 100.00  |
| 5.08     | Corte de drywall para instalación de luminarias, incluye marco en aluminio. Registros de 60*60                                                                                                                                               | und | 70.00   |
| 5.09     | Suministro, transporte e instalación de dilatacion tipo z entre cielos en drywall y muros.                                                                                                                                                   | ml  | 240.00  |
| 5.1      | Suministro, transporte e Instalación de mediacaña para cielo. Incluye perfil en pvc plástico de 6 cm, masilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (cuarto de basuras, enfermería y cocina) | ml  | 75.00   |
| 5.11     | Aplicación de pintura acrílica tipo koraza (lavable), 3 manos. Incluye suministro y transporte de materiales, adecuación de la superficie. Area de cocina y enfermería.                                                                      | m2  | 208.17  |
| 5.12     | Aplicación de pintura a base de agua en muros interiores, vinilo tipo I, las manos necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de materiales, adecuación de la superficie.                    | m2  | 1216.13 |
| 5.13     | Aplicación de pintura a base de agua en cielos, vinilo tipo I, las manos necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de materiales, adecuación de la superficie.                              | m2  | 301.80  |
| <b>6</b> | <b>INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS</b>                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 6.01     | STI de tubería PVC P, RDE 9 500 Psi. Ø 1/2", incluye prueba de presurización y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                    | ml  | 250.00  |
| 6.02     | STI de llave bocamanguera, incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                                                                | und | 4.00    |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|      |                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 6.03 | STI de salidas de abasto Ø 1/2" en tubería RDE 9 500 Psi. Incluye 2 metros de tubería y todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.                                        | und  | 30.00  |
| 6.04 | STI de tubería PVC S Ø 2", enterrada o empotrada. Incluye suministro y transporte de materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                    | ml   | 85.00  |
| 6.05 | STI de tubería PVC S Ø 4", enterrada o empotrada. Incluye suministro y transporte de materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                    | ml   | 105.00 |
| 6.06 | STI de tubería PVC S Ø 6", enterrada o empotrada. Incluye suministro y transporte de materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                    | ml   | 44.00  |
| 6.07 | STI de salida sanitarias Ø 2". Incluye 1 m. de tubería, suministro y transporte de materiales y accesorios y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.                    | Sal. | 16.00  |
| 6.08 | STI de salida sanitarios Ø 4". Incluye 1 m. de tubería, suministro y transporte de materiales y accesorios y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.                    | Sal. | 11.00  |
| 6.09 | STI de rejilla anticucaracha de piso metálica Ø 2". Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                             | und  | 10.00  |
| 6.1  | STC de caja de inspección 0,6*0,6*0,6 m. en bloque de concreto 10*20*40 cms. Incluye tapa, herraje, impermeabilización y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento. | und  | 5.00   |
| 6.11 | STI de tubería PVC ALL Ø 4", para bajante aguas lluvias, enterrada o empotrada. Incluye pintura tipo esmalte, suministro y transporte de materiales y todos los                                    | ml   | 44.00  |

Nit: 890.981.817-8 ● Dirección: Carrera 23 A N°31 – 35

Teléfono: 8 61 08 00 ● Fax: 8 61 0 800 ext. 129

E-mail: hospitalguatapé@edatel.net ● Web: www.hospitalguatapé.com

Salud con amor y respeto por el ser humano"



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|          | elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 6.12     | S.T.I Cámaras de aire en pvc en 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und | 40.00 |
| 6.13     | S.T.I de Llaves de control de abasto para aparatos sanitarios, metalica satinada                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und | 12.00 |
| 6.14     | S.T.I de poceta prefabricada de 100cm *60 cm para área de aseo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und | 1.00  |
| 6.15     | S.T.I de griferia cromada o similar para orinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und | 2.00  |
| 6.16     | S.T.I de griferia cuello de ganso para cocina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | und | 4.00  |
| 6.17     | S.T.I de llaves de corte de 1/2" incluye caja empotrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | und | 5.00  |
| 6.18     | Suministro, transporte e instalación de medidor en 1/2" con acometida de 1/2" (el ítem no incluye la tubería de acometida pues está en otro ítem) incluye caja, válvula de incorporación, codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, universal, machos cobre, filtro de 1", válvula de paso, cheque y accesorios necesarios para su adecuada instalación. | und | 1.00  |
| <b>7</b> | <b>APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 7.01     | Suministro, transporte e instalación de lavamanos de pedestal tipo institucional color blanco y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                                                                                                                                     | und | 10.00 |
| 7.02     | Suministro, transporte y colocación de orinal, línea institucional de corona o equivalente, color blanco. Incluye grifería, abasto y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                                                                                                                      | und | 4.00  |
| 7.03     | Suministro, transporte e instalación de sanitarios color blanco o similar incluye todos los accesorios para su instalación                                                                                                                                                                                                                                              | und | 7.00  |
| 7.04     | Suministro, transporte e instalación de sanitarios para discapacitados color blanco o similar incluye todos los                                                                                                                                                                                                                                                         | und | 2.00  |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|      | accesorios para su instalación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |
| 7.05 | Suministro, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable cal 20, ancho 0,60 m. salpicadero de 0,10 m. Incluye pozuelo profundo para lava ollas y vajilla usada. mesón en "L" medidas: (2.20 + 1.40) x 0,60. Soportado en parales cromados.                                                                                                                                               | und | 1.00 |
| 7.06 | Suministro, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable cal 20, ancho 0,60 m. salpicadero de 0,10 m. Incluye pozuelo. preparación de postres, ensaladas y sopas. Medidas: 3,15 x 0,60                                                                                                                                                                                                   | und | 1.00 |
| 7.07 | Suministro, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable cal 20, ancho 0,60 m. salpicadero de 0,10 m. Mesón en "C". Medidas: (2,20+3,85+1,70) x 0,60. Soportado en parales cromados                                                                                                                                                                                                      | und | 1.00 |
| 7.08 | Suministro, transporte e instalación de mueble bajo en madecor blanco RH para el mesón de preparación de postres y ensaladas, enchapados en madecanto de 0,5mm con entrepaños, cajones y puertas. Los bordes de las puertas estan enchapadas en PV canto rigido de 2mm.                                                                                                                           | ml  | 3.15 |
| 7.09 | Suministro, transporte e instalacion de mueble superior en madecor blanco RH. Incluye puertas, entrepaños enchapados en madecanto de 0,5mm, anclajes. Los bordes de las puertas estan enchapadas en PV canto rigido de 2mm.                                                                                                                                                                       | ml  | 3.15 |
| 7.1  | Meson en acero inoxidable Cal 20, con un ancho de 25cm, ubicados sobre los sillares de entrega de alimentos y recibo de vajilla.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ml  | 2.00 |
| 7.11 | Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.90-1.00 x 1.60 m, en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, paneles entamborados con un espesor de 30 mm. Incluye icopor en su interior, zocalo en acero inoxidable, bisagras pivotantes en acero inoxidable y pasadores en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 2.00 |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|      | Para baños públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |
| 7.12 | Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.60-0.80 x 1.60 m, en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, paneles entamborados con un espesor de 30 mm. Incluye icopor en su interior, zocalo en acero inoxidable, bisagras pivotantes en acero inoxidable y pasadores en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Para baños públicos. | und | 7.00 |
| 7.13 | Suministro, transporte e instalación de tabique Liso de 1.554 x 1.60 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados con un espesor de 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable y pasadores en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                          | und | 6.00 |
| 7.14 | Suministro, transporte e instalación de tabique Liso de 1.554 x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados con un espesor de 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable y pasadores en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                          | und | 2.00 |
| 7.15 | Suministro, transporte e instalación de paral central o extremo de 0.504-0.754 m. x 1.80 m. En acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, para divisiones de baños, paneles entamborados de e= 30 mm. Incluye zócalo en acero inoxidable y pasadores en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.                                                  | und | 5.00 |
| 7.16 | Suministro, transporte e instalacion de división para Orinal 0.96x0.46Ow en acero inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | und | 1.00 |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 7.17       | Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para discapacitados, con una longitud de 60 cm. y un diámetro de 1¼" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | und | 8.00   |
| 7.18       | Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para discapacitados, muro a piso y un diámetro de 1¼" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.               | und | 2.00   |
| <b>8</b>   | <b>CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 8.01       | Puerta metalica doble ala para salidas vehiculares. 3x3m. Incluye anticorrosivo y esmalte                                                                                                                                                                                                   | un  | 1.00   |
| 8.02       | Suministro transporte e instalacion de puertas en lamina calibre 18 de 1,2m de ancho. Incluye anticorrosivo y esmalte                                                                                                                                                                       | un  | 7.00   |
| 8.03       | Puerta metalica 0,8-1,0 m. Incluye anticorrosivo y esmalte                                                                                                                                                                                                                                  | un  | 11.00  |
| 8.04       | Puerta metalica 0,6-0,7 m. Incluye anticorrosivo y esmalte                                                                                                                                                                                                                                  | un  | 6.00   |
| 8.05       | Pasamanos metalico para rampa. Incluye anticorrosivo y esmalte acabado.                                                                                                                                                                                                                     | ml  | 8.00   |
| 8.06       | Suministro, transporte e instalacion de persianas en aluminio (Ventilación)                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 2.00   |
| 8.07       | Ventana en aluminio para ventanas y vidrieras fijas o corredizas, incluye marco, tiradera y cerradura y vidrio                                                                                                                                                                              | m2  | 3.20   |
| 8.08       | Mueble en madera (Mueble cuarto de control)                                                                                                                                                                                                                                                 | ml  | 6.00   |
| <b>9</b>   | <b>REDES ELÉCTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| <b>9.1</b> | <b>DUCTOS, CANALIZACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
| 9.1.1      | Suministro, transporte e instalación de Tuberia metalica EMT tipo A de $\Phi$ 3/4", incluye accesorios, curvas,                                                                                                                                                                             | M   | 600.00 |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|       | fijaciones, marcación según el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| 9.1.2 | Suministro e instalación de Tuberia metalica EMT tipo A de $\Phi$ 1", incluye accesorios, curvas, fijaciones, marcación según el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 10.00 |
| 9.1.3 | Suministro e instalación de Tuberia metalica EMT tipo A de $\Phi$ 1 1/4", incluye accesorios, curvas, fijaciones, marcación según el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 20.00 |
| 9.1.4 | Suministro, transporte e instalación de Canaleta metálico pintado con división 12x5 cms; incluye accesorios, tapa, fijaciones, curvas hechas en fabrica y marcacion según el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MI | 6.00  |
| 9.1.5 | Suministro, transporte e instalación de Troquel metalico pintado sencillo 12x5 Blanco para datos o energía. El troquel debe tener la perforaciones de fijación a la canaleta hechas en fabrica. Incluye tornilleria para su fijación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 18.00 |
| 9.1.6 | Suministro, transporte e instalación de Ducto Metalico galvanizado electrozincado 400x80 mm con división; incluye accesorios, tapa, fijaciones, y marcacion según el uso. Para instalación en techo, para distribución. Este ducto debera ser soportado e incluido en su valor, cable # 6 desnudo para aterrizar el ducto, sistema mecano de fijaciones, esparragos, soportes mensulas ranuradas, tuercas y arandelas galvanizadas de 3/8", separados una distancia maxima de 1.2 m y en los cruces y canvios de dirrección en cada eje. Ademas de la marcación del ducto, de acuerdo al Retie. | MI | 12.00 |
| 9.1.7 | Suministro, transporte e instalación de Ducto Metalico galvanizado electrozincado 300x80 mm con división; incluye accesorios, tapa, fijaciones, y marcacion según el uso. Para instalación en techo, para distribución. Este ducto debera ser soportado e incluido en su valor, cable # 6 para aterrizar el ducto, sistema mecano de fijaciones, esparragos, soportes mensulas ranuradas, tuercas y arandelas galvanizadas de 3/8", separados una distancia maxima de 1.2 m y en los cruces y canvios de dirrección en                                                                          | MI | 21.00 |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|            | cada eje. Además de la marcación del ducto, de acuerdo al Retie.                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 9.1.8      | Suministro, transporte e instalación de caja metálica de 30x30x15cm, como caja de paso para la alimentación de los tableros eléctricos donde se encuentren curvas de 90°C. También como caja de paso para voz y datos                                                                                                              | UN | 7.00   |
| <b>9.2</b> | <b>RED VOZ Y DATOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| 9.2.1      | Suministro, transporte e instalación de Cable F/UTP Cat 6A TIPO LSZH                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 630.00 |
| 9.2.2      | Suministro e instalación de materiales para salida de datos doble. Incluye caja 12x12 metálica + tapa, Jack cat 6A, face plate doble, ducto EMT 3/4", adaptadores terminales, curvas, tornillos, marcación con rotuladora, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida promedio de 3 m). | UN | 6.00   |
| 9.2.3      | Suministro e instalación de rack abierto 210 en alum, de piso. (Ubicado cerca del Tablero General de energía o ML)                                                                                                                                                                                                                 | UN | 1.00   |
| 9.2.4      | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat 6A, incluye Jack.                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 1.00   |
| 9.2.5      | Suministro e instalación de switch 24 puertos cat 6A.                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 1.00   |
| 9.2.6      | Suministro e instalación de organizador vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 2.00   |
| 9.2.7      | Suministro e instalación de organizador horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 2.00   |
| 9.2.8      | Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 1 m cat 6 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 12.00  |
| 9.2.9      | Suministro, transporte e instalación de Patch Cord de 2 m cat 6 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 12.00  |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 9.2.10     | Certificación de enlace de datos en cat 6A                                                                                                                                                                                                                              | UN | 12.00  |
| 9.2.11     | Suministro e instalación barra de tierra TMGB en cuarto técnico, para derivación de tierra del cuarto de telecomunicaciones. Incluye 2 metros de cable de cobre 1/0 para equipotencializar la TMGB con el sistema de tierra, terminal electroplatiadas doble ojo # 1/0. | UN | 1.00   |
| 9.2.12     | Suministro e instalación barra de tierra TGB en cuarto de telecomunicaciones, para tierra del rack, incluye tira de cobre para instalar en rack y accesorios..                                                                                                          | UN | 1.00   |
| 9.2.13     | Suministro e instalación de cable de cobre # 2 desde barra TMGB a barra TGB, incluye tubería EMT de 1"                                                                                                                                                                  | ml | 10.00  |
| 9.2.14     | Suministro e instalación de ducto PVC de 2", para alimentación de rack desde el operador de red.                                                                                                                                                                        | ml | 15.00  |
| <b>9.3</b> | <b>RED DE ENERGÍA NORMAL</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 9.3.1      | Suministro, transporte e instalación de Cable electrico 3No12 Awg Sintox HF FR LS TC 750V 80C, incluye cintas. Marcación y correas plasticas.                                                                                                                           | M  | 250.00 |
| 9.3.2      | Suministro e instalación de acometida en 3#8 + 1#8 + 1#10 libre de halógenos, para alimentación de Tablero normal, desde gabinete principal. Incluye tubería EMT de 1".                                                                                                 | M  | 66.00  |
| 9.3.3      | Suministro e instalación de acometida en 2#10 + 1#10 + 1#10 libre de halógenos, para alimentación de tablero normal. Incluye tubería EMT de 1".                                                                                                                         | M  | 13.00  |
| 9.3.4      | Suministro e instalación de breaker enchufable monopolar de (15-32) A.                                                                                                                                                                                                  | Un | 10.00  |
| 9.3.5      | Suministro e instalación de breaker tipo industrial de (30-100)A.                                                                                                                                                                                                       | Un | 2.00   |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 9.3.6 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de tomacorriente hasta 3m, (tomacorriente polo a tierra doble 125v 15A Nema 5-15R, color blanco, de grado hospitalario marca LEVITON. tubería debidamente fijada y soportada cada 1,5 mts, caja metálica 12x12 con suplemento, cable libre de halógenos # 12 para conexión al circuito ramal, conectores autodesfore, cinta y tornillos para instalación, incluye aparato).                                            | Un | 26.00  |
| 9.3.7 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de tomacorriente hasta 3m, ( toma polo a tierra doble 125v 15A GFCI, de grado hospitalario marca LEVITON. Incluye tubería debidamente fijada y soportada cada 1,5 mts, caja metálica 12x12 con suplemento, cable libre de halógenos # 12 para conexión al circuito ramal, conectores autodesfore, cinta y tornillos para instalación, incluye aparato).                                                                | Un | 24.00  |
| 9.3.8 | Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos bifásico 4H, sin espacio para totalizador, 100 Amperios, 220/127 voltios, lamina de lámina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxi poliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta abisagrada, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.   | Un | 1.00   |
| 9.3.9 | Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico 5H, sin espacio para totalizador, 200 Amperios, 220/127, voltios, lamina de lámina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta abisagrada, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Un | 1.00   |
| 9.4   | <b>RED DE ENERGÍA REGULADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 9.4.1 | Suministro, transporte e instalación de Cable electrico 3No12 Awg Sintox HF FR LS TC 750V 80C, incluye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 155.00 |

Nit: 890.981.817-8 ● Dirección: Carrera 23 A N°31 – 35

Teléfono: 8 61 08 00 ● Fax: 8 61 0 800 ext. 129

E-mail: hospitalguatape@edatel.net ● Web: www.hospitalguatape.com

Salud con amor y respeto por el ser humano"



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|       | cintas. Marcación y correas plasticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 9.4.2 | Suministro e instalación de acometida en 2#8 + 1#8 + 1#10 libre de halógenos, para alimentación de Tablero regulado, desde gabinete principal. Incluye tubería EMT de 1".                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 66.00 |
| 9.4.3 | Suministro e instalación de acometida en 2#10 + 1#10 + 1#10 libre de halógenos, para alimentación de tablero regulado. Incluye tubería EMT de 1".                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 46.00 |
| 9.4.4 | Suministro e instalación de breaker enchufable monopolar de (15-32)A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Un | 8.00  |
| 9.4.5 | Suministro e instalación de breaker enchufable bipolar de (20-32)A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Un | 2.00  |
| 9.4.6 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de tomacorriente hasta 3m, ( tomacorriente doble con tierra aislada 125v 15A Nema 5-15R, color naranja, de grado hospitalario marca LEVITON. tubería debidamente fijada y soportada cada 1,5 mts, caja metalica 12x12 con suplemento, cable libre de halógenos # 12 para conexión al circuito ramal, conectores autodesfore, cinta y tornillos para instalación, incluye aparato). | Un | 17.00 |
| 9.4.7 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de tomacorriente hasta 3m, ( tomacorriente doble con tierra aislada 125v 15A Nema 5-15R, color rojo, de grado hospitalario marca LEVITON. tubería debidamente fijada y soportada cada 1,5 mts, caja metalica 12x12 con suplemento, cable libre de halógenos # 12 para conexión al circuito ramal, conectores autodesfore, cinta y tornillos para instalación, incluye aparato).    | Un | 35.00 |
| 9.4.8 | Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos bifásico 4H, sin espacio para totalizador, 100 Amperios, 220/127 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta abisagrada, obra civil, botada de                                      | Un | 1.00  |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|            | escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 9.4.9      | Suministro e instalación de tablero de 8 circuitos monofásico 4H, sin espacio para totalizador, 100 Amperios, 220/127, voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta abisagrada, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Un | 1.00   |
| <b>9.5</b> | <b>RED DE ENERGÍA EMERGENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
| 9.5.1      | Suministro, transporte e instalación de Cable electrico 3No12 Awg Sintox HF FR LS TC 750V 80C, incluye cintas. Marcación y correas plasticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 220.00 |
| 9.5.2      | Suministro e instalación de acometida en 3#8 + 1#8 + 1#10 libre de halógenos, para alimentación de Tablero Emergencia, desde gabinete principal. Incluye tubería EMT de 1".                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 66.00  |
| 9.5.3      | Suministro e instalación de acometida en 2#10 + 1#10 + 1#10 libre de halógenos, para alimentación de Tablero Emergencia. Incluye tubería EMT de 1".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 46.00  |
| 9.5.4      | Suministro e instalación de breaker enchufable monopolar de (15-32)A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Un | 15.00  |
| 9.5.5      | Suministro e instalación de breaker tipo industrial de (30-100)A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Un | 2.00   |
| 9.5.6      | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de tomacorriente hasta 3m, ( tomacorriente polo a tierra doble 125v 15A Nema 5-15R, color blanco, de grado hospitalario marca LEVITON. tubería debidamente fijada y soportada cada 1,5 mts, caja metalica 12x12 con suplemento, cable libre de halógenos # 12 para conexión                                                                                                                                            | Un | 35.00  |

*Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|        | al circuito ramal, conectores autodesfore, cinta y tornillos para instalación, incluye aparato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
| 9.5.7  | Suministro e instalación de tablero de 4 circuitos bifásico 4H, sin espacio para totalizador, 100 Amperios, 220/127 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta abisagrada, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.    | Un | 1.00  |
| 9.5.8  | Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico 5H, sin espacio para totalizador, 200 Amperios, 220/127, voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta abisagrada, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | Un | 1.00  |
| 9.5.9  | Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica de iluminación. Incluye cajas 12x12 metálicas + troquel, toma doble 120V Nema 5-15R, ducto EMT 3/4", conectores de empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre # 12 libre halógenos y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m).                                                                                            | Un | 80.00 |
| 9.5.10 | Suministro e instalación de luminaria hermética LED de 2x24,5 W. Incluye 1,5 metros de cable encauchetado, luminaria, clavija y demás elementos necesarios para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 9.00  |
| 9.5.11 | Suministro e instalación de panel led 20 W, de empotrar. Incluye 1,5 metros de cable encauchetado, ojo de buey, clavija y demás elementos necesarios para su correcta                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 56.00 |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|        | instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 9.5.12 | Suministro e instalación de panel led 48 W 60x60cm, de empotrar. Incluye 1,5 metros de cable encauchetado, ojo de buey, clavija y demás elementos necesarios para su correcta instalación.                                                                                                                                                                              | UN | 34.00  |
| 9.5.13 | Suministro e instalación de luminaria LED de emergencia. Incluye 1,5 metros de cable encauchetado, luminaria, prensa estopa de 1/2" y demás elementos necesarios para su correcta instalación.                                                                                                                                                                          | UN | 10.00  |
| 9.5.14 | Suministro e instalación de Luminaria Tipo Tortuga de 20 W. Incluye 1,5 metros de cable encauchetado, clavija y demás elementos necesarios para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                | UN | 4.00   |
| 9.5.15 | Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo. Incluye aparato, cajas 12x12 metálicas + tapa, ducto EMT 3/4", conectores de empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre # 12 libre halógenos y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m). | UN | 34.00  |
| 9.5.16 | Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor doble. Incluye aparato, cajas 12x12 metálicas + tapa, ducto EMT 3/4", conectores de empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre # 12 libre halógenos y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m).    | UN | 9.00   |
| 10     | <b>INSTALACIÓN DE RED GASES MEDICINALES Y SUCCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 10.01  | Suministro e instalación de Tubería de cobre Tipo L, referencia B-88 soportada, pintada, marcada, soldada con plata al 15% y probada con nitrógeno; en Rígida de 1/2"                                                                                                                                                                                                   | ML | 272.00 |
| 10.02  | Suministro e instalación de Tubería de cobre Tipo L, referencia B-88 soportada, pintada, marcada, soldada con                                                                                                                                                                                                                                                           | ML | 158.00 |

*Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|       | plata al 15% y probada con nitrógeno; en Rígida de 3/4"                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 10.03 | Suministro e instalación de Tubería de cobre Tipo L, referencia B-88 soportada, pintada, marcada, soldada con plata al 15% y probada con nitrógeno; en Rígida de 1"                                                                                                                          | ML | 80.00 |
| 10.04 | Suministro e instalación de Válvula de tres cuerpos, en acero inoxidable, desmontable, cuatro tornillos, con extensiones en cobre y soldada en sus extremos en diámetro 1/2"                                                                                                                 | UN | 6.00  |
| 10.05 | Suministro e instalación de Válvula de tres cuerpos, en acero inoxidable, desmontable, cuatro tornillos, con extensiones en cobre y soldada en sus extremos en diámetro 3/4"                                                                                                                 | UN | 1.00  |
| 10.06 | Suministro e instalación de Válvula de tres cuerpos, en acero inoxidable, desmontable, cuatro tornillos, con extensiones en cobre y soldada en sus extremos en diámetro 1"                                                                                                                   | UN | 1.00  |
| 10.07 | Suministro e instalación de Caja de control de zona, Nacional, con válvulas de tres cuerpos, desmontable, en acero inoxidable, puertos para manómetros ovacuómetros, soldada en sus extremos tapa acrílica de 1 Gas                                                                          | UN | 4.00  |
| 10.08 | Suministro e instalación de Caja de control de zona, Nacional, con válvulas de tres cuerpos, desmontable, en acero inoxidable, puertos para manómetros ovacuómetros, soldada en sus extremos tapa acrílica de 3 Gases                                                                        | UN | 1.00  |
| 10.09 | Suministro e instalación de Alarma Sonora y Visual, Importada, de fabricación americana, para monitoreo constante de Gases, barra indicadora de niveles alto-medio-bajo, identificación de 6 errores, con sensores de estado sólido, 70 db, debe cumplir norma NFPA 99. Alarma de Área 1 gas | UN | 2.00  |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 10.1  | Suministro e instalacion de Alarma Sonora y Visual, Importada, de fabricación americana, para monitoreo constante de Gases, barra indicadora de niveles alto-medio-bajo, identificacion de 6 errores, con sensores de estado solido, 70 db, debe cumplir norma NFPA 99. Alarma Combinada de Área 3 y 6 puntos remotos | UN | 1.00  |
| 10.11 | Suministro e instalacion de Salidas para Gases Medicinales, Importadas, de fabricación americana, con doble cheque, codificacion de colores, extension de tuberia tipo K para soldar, debe cumplir norma NFPA99 de pared QC y cieliticas DISS. Tomas Qc de Oxigeno                                                    | UN | 27.00 |
| 10.12 | Suministro e instalacion de Salidas para Gases Medicinales, Importadas, de fabricación americana, con doble cheque, codificacion de colores, extension de tuberia tipo K para soldar, debe cumplir norma NFPA99 de pared QC y cieliticas DISS. Tomas Qc de Aire Medicinal                                             | UN | 1.00  |
| 10.13 | Suministro e instalacion de Salidas para Gases Medicinales, Importadas, de fabricación americana, con doble cheque, codificacion de colores, extension de tuberia tipo K para soldar, debe cumplir norma NFPA99 de pared QC y cieliticas DISS. Tomas Qc de Aire Intrumental                                           | UN | 1.00  |
| 10.14 | Suministro e instalacion de Salidas para Gases Medicinales, Importadas, de fabricación americana, con doble cheque, codificacion de colores, extension de tuberia tipo K para soldar, debe cumplir norma NFPA99 de pared QC y cieliticas DISS. Tomas Diss de Oxigeno                                                  | UN | 1.00  |
| 10.15 | Suministro e instalacion de Salidas para Gases Medicinales, Importadas, de fabricación americana, con doble cheque, codificacion de colores, extension de tuberia tipo K para soldar, debe cumplir norma NFPA99 de pared QC y cieliticas DISS. Tomas Diss de Aire Medicinal                                           | UN | 1.00  |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 10.16 | Suministro e instalacion de Manifold para la distribucion de Gases Medicinales, Importados, de fabricación americana. Manifold full automático con doble sistema de regulación de alta y línea, cambio automático, suiche de presión para señal remota, indicación análoga de alta, media y línea, barra de alta, con válvula de aguja para cierre de banco y pig tails flexible con válvula cheque por salida, debe cumplir norma NFPA 99 para 2 x 6 Cilindros de Oxigeno Medicinal | UN | 1.00  |
| 10.17 | Suministro e instalacion de Manifold para la distribucion de Gases Medicinales, Importados, de fabricación americana. Manifold de cambio automático, Análogo para Aire Medicinal, de fabricación nacional, consiste mas de regulación tipo VICTOR, no requiere ajustes o movimientos de palancas, con barras de alta presión, sistema de conexión de cilindros gaseosos de 2 x 1, pig-tail flexible.                                                                                 | UN | 1.00  |
| 10.18 | Suministro e instalación de Compresor de 5HP libre de aceite, importado de fabricación brasilera, con tanque de almacenamiento de 100litros, válvula para drenaje temporizado del tanque y secador de aire de tipo refrigerativo                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 1.00  |
| 10.19 | Unidad de filtrado y regulación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 1.00  |
| 10.2  | Suministro e instalacion de Accesorios, Importados. Flujometro de Oxigeno de 0 a 15 litros por minuto, adulto, importado, con registro sanitario y conector Qc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 16.00 |
| 10.21 | Mangueras extensoras para trabajo con gases medicinales, importadas de fabricación americana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 2.00  |
| 10.22 | Regulador de Vacío, continuo con conector Qc (adulto, pediátrico o neonatal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 1.00  |
| 10.23 | Frasco trampa, para succión, reutilizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 1.00  |
| 10.24 | Botella recolectora de secreciones de 1 litro, reutilizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 1.00  |
| 10.25 | Botella recolectora de secreciones de 3 litros, reutilizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 1.00  |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

| 11    | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 11.01 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela y estructura en larguero común.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ML | 6.00  |
| 11.02 | Apertura y construcción de registros de 0,30*0,30m en cielo falso para inspección de valvulas y redes, incluye marco en aluminio color blanco y anclaje del mismo a la estructura del cielo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 5.00  |
| 11.03 | Construcción de cajas de registro de 60 x 60 x altura hasta 120 cm. en bloques de concreto de 10x20x40. con revoque impermeabilizado o equivalente, tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | UN | 2.00  |
| 11.04 | Guardacamillas en lámina antitracción de 20cm de ancho x 2mm x 4mts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML | 72.00 |
| 11.05 | Suministro, transporte y instalación de señalización con un tamaño de 25cm x 17.5cm dilatada a pared 1.5cm, en acrílico cristal 2mm base y tapa, con vinilo adhesivo sand blasting, texto y logo ( 4cm x 6 cm ) en vinilo adhesivo color y dos bujes en aluminio para fijación a pared con chazos. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                 | UN | 45.00 |
| 11.06 | Colocación de ENCHAPE EN GRANO PREPARADO en piso de duchas. Incluye suministro y transporte de los materiales, varilla de dilatación en aluminio, remates, lechada y pulida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 4.00  |

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

## INTERVENTORIA

| ITEM     | DESCRIPCION                            | CANTIDAD | VALOR MENSUAL (\$) | DEDICACIÓN Y/O PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN |
|----------|----------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------|
| 1.1      | Director de Interventoría              | 1.00     | 5,400,000          | 20%                                      |
| 1.2      | Residente de Interventoría             | 1.00     | 4,500,000          | 100%                                     |
| <b>2</b> | <b>APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR</b> |          |                    |                                          |
| 2.1      | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL            |          |                    |                                          |
| 2.2      | FACTOR MULTIPLICADOR                   |          |                    |                                          |
| 2.3      | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL         |          |                    |                                          |
| 4.1      | Arrendamiento Casa Trabajadores        | 1.00     | 1,500,000          | 100%                                     |
| 4.2      | Servicios públicos Casa Ingenieros     | 1.00     | 320,000            | 100%                                     |
| 5.1      | Transportes Residente de Interventoría | 1.00     | 382,750            | 100%                                     |
| 5.2      | Papelería                              | 1.00     | 400,000            | 100%                                     |
| 5.3      | Comunicaciones                         | 1.00     | 200,000            | 100%                                     |
| 5.4      | Ensayos de Laboratorio                 | 1.00     | 316,000            | 100%                                     |
| 6.1      | Pago de Primas De Pólizas (Garantías)  |          |                    |                                          |

SEGUNDA – VALOR DEL CONVENIO: El valor del Convenio es por la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$1.500.000.000), de los cuales serán aportados así: El Hospital la Inmaculada Guatapé aportara la suma de MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$1.385.566.769) respaldados con el Certificado de

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 240 del 1 de diciembre de 2022, el Municipio de Guatapé aportara la suma de CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L (\$114.433.231), respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 1959 del 7 de diciembre de 2022. TERCERA – FORMA DE PAGO: Se realizará Un primer pago del 40% con la firma del acta de inicio y el 60% restante se realizará mediante actas de avance con el cumplimiento de las actividades y la verificación de los resultados esperados en cumplimiento del cronograma, previo visto bueno de la interventoría, los Honorarios de la EAG serán desembolsados mediante actas de avance. Como requisito previo para el pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda y certificado en original. CUARTA – DURACIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATO tendrá una duración de NUEVE (09) MESES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En el desarrollo del objeto de este CONTRATO LA E.S.E se compromete a: 1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del CONTRATO y expedir el certificado de cumplimiento a satisfacción, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello. 2. Cancelarle al contratista los valores pactados y en los términos establecidos, previa verificación de los requisitos para ello. 3. Facilitar al contratista las herramientas necesarias y la información requerida para la ejecución del objeto contractual. 4. Certificar que los recursos del CONTRATO son recursos públicos. SEXTA – OBLIGACIONES DEL APORTANTE: En el desarrollo del objeto de este CONTRATO EL MUNICIPIO se comprometen a: 1. Trasladar los recursos aportados con la firma del acta de inicio. 2. Facilitar al contratista las herramientas necesarias y la información requerida para la ejecución del objeto contractual. 4. Certificar que los recursos del CONTRATO son recursos públicos. SEXTA — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: La EAG se compromete a:

1. Cumplir con el objeto del presente contrato, las especificaciones técnicas y la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma parte integral del presente contrato.
2. Constituir las respectivas garantías para amparar los riesgos del presente contrato. (Si aplica).
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.
4. Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidación del contrato y las modificaciones a

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

las que hubiera lugar

5. Entregar al Interventoría del contrato un informe mensual sobre la ejecución de las actividades que se vayan realizando.
6. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de interventoría e implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se requieran.
7. Adelantar los procesos contractuales para llevar a cabo la correcta ejecución del CONTRATO interadministrativo.
8. Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política de Colombia o en la Ley.
9. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine la entidad contratante, dentro del plazo del contrato.
10. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que debería tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del Contrato.
11. Suministrar los equipos, herramientas, materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de las actividades descritas en el Contrato.
12. Cumplir con las buenas prácticas
13. Abrir una cuenta de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos.

**PARAGRAFÓ 1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** El CONTRATISTA se obliga para con la E.S.E y el Municipio de Guatapé a entregar las actividades y cumpliendo con todas las especificaciones que se relacionan en el estudio previo, contrato, propuesta, y demás documentos que hace parte integral del contrato, acompañados de los respectivos manuales de operación y/o funcionamiento y garantías comerciales cuando a ello haya lugar, previa verificación por parte del interventor (si aplica) del contrato de los respectivos manifiestos de aduana cuando de bienes extranjeros se trate.

1. Exigir a los subcontratistas la Constitución de las pólizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida en el contrato y hacer entrega de ellas de manera diligente a LA ESE, en donde este sea el beneficiario. (cuando aplique)
2. Exigir a los ejecutores la Ampliación del plazo y/o monto de las garantías cuando se requiera debido a la prórroga, adición o modificación del contrato.
3. Destinar los recursos aportados por la E.S.E y el Municipio de Guatapé exclusivamente para el desarrollo del objeto del presente contrato.
4. Estructurar y adelantar los procesos de selección de contratistas para la ejecución de las obras necesarias para el cumplimiento del alcance, las adiciones, los ajustes y cumplimientos y demás obras complementarias que sean necesarias.
5. Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal,

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

ambiental y social de la ejecución y cierre de los contratos que se generen en el desarrollo del objeto del CONTRATO Interadministrativo por administración delegada. Para el caso en que los precios tengan una observación o variación significativa en el proceso de selección, estos deberán ser analizados y aprobados por la E.S.E con visto bueno de la interventoría del contrato en compañía del Contratista.

6. Informar a la interventoría del CONTRATO Interadministrativo, el avance de las diferentes etapas de los procesos de selección.
7. Presentar informes mensuales sobre el avance del objeto del contrato.
8. Entregar informes y facturas para el cobro de manera oportuna para efectuar los trámites correspondientes.
9. Cumplir con el aporte a seguridad social y parafiscal que correspondan según la normatividad vigente.
10. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar del CONTRATO Interadministrativo, y entregar mensualmente al interventoría designada una relación de la ejecución de los recursos, desde la firma del acta de inicio, acompañado de todos los comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen, hasta la liquidación de este. La EMPRESA, deberá detallar la distribución de los recursos que dé cuenta inequívoca de su inversión.
11. Reintegrar periódicamente los rendimientos financieros producto de los recursos aportados por la E.S.E y el Municipio de Guatapé.
12. Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecución, velando por la correcta entrega de la obra con base a los criterios de calidad exigibles y las especificaciones técnicas y normativas de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados en el presupuesto de obra y dentro del plazo establecido.
13. Aprobar los procedimientos constructivos propuestos y ejecutados por el constructor.
14. Seguimiento y control al contratista, referente a pagos de impuestos del orden nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el periodo contractual.
15. Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales del personal en obra; al igual que la aprobación de honorarios adicionales y extras, previa sustentación motivada presentada a la interventoría.
16. Prevenir y vigilar sobre deficiencias en la mano de obra, procedimientos y materiales.
17. Verificación, seguimiento e informes de avance de obra, con base a la programación y control al flujo de caja.
18. Velar por la mejor calidad de la obra y sus procesos.
19. Rechazar las partes de las obras que no cumplan con las especificaciones técnicas.
20. Mantener registros fotográficos y documentos de todas sus actividades.
21. Hacer recibos parciales y totales de las obras mediante actas de pago, entrega y recibo, para su validez requiere el visto bueno la E.S.E y el Municipio de Guatapé.

*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*



# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

22. Conservar de manera independiente centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos jurídicos, contables que se generen en desarrollo del contrato sujetándose en lo pertinente a las normas vigentes aplicables.
23. Presentar informe final técnica y financiero de ejecución y demás documentos requeridos para la liquidación.
24. Convenir las obras adicionales y extras que se requieran, definiendo los precios que deban pagarse por las mismas, lo cual se someterá a la aceptación final de la E.S.E.
25. Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prórroga o el vencimiento de los contratos de obras y de interventoría; lo anterior con previa justificación de los hechos y quedando a juicio la E.S.E la determinación final.
26. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se cumplan las características, especificaciones y controles.
27. Informar por escrito a la E.S.E y el Municipio de Guatapé, sobre las conductas de los contratistas, que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en este aviso se relatarán los hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiera lugar a ello.
28. En caso de no hacer uso de alguno de los recursos se deberá realizar la devolución de los saldos la E.S.E y el Municipio de Guatapé

**SEPTIMA - AFECTACIONES PRESUPUESTALES:** Las erogaciones que la Empresa Autónoma debe hacer en virtud del presente CONTRATO se soportan con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 240 del 1 de diciembre de 2022, de la ESE con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 1959 del 7 de diciembre de 2022 del Municipio de Guatapé. **OCTAVA — SUPERVISION:** Para la ejecución y control de las diferentes actividades que se originan en razón de este CONTRATO Interadministrativo, La SUPERVISION será ejercida por la E.S.E y la interventoría externa. **NOVENA — MODIFICACIONES:** El contenido del presente CONTRATO Interadministrativo podrá modificarse por acuerdo entre las partes, que deberá constar por escrito. **DECIMA - RELACIÓN LABORAL:** La Empresa Autónoma del Municipio de Guatapé no contrae por este CONTRATO ninguna obligación, vinculación o relación laboral con el recurso humano que deba emplear el asociado para la realización de las actividades contempladas en este CONTRATO. **DECIMA PRIMERA - ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE:** En caso que el Gobierno Nacional o la autoridad competente expidan norma que contrarie la normatividad vigente, o modifiquen las cláusulas contractuales, las partes se comprometen a efectuar las gestiones necesarias para su adecuación. **DECIMA SEGUNDA – GARANTÍAS:** Después del análisis de riesgos y determinar que la modalidad adecuada es la de CONTRATO por tratarse de un contrato entre entidades públicas, se concluye que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 de 2015, no se exigirán garantías en el presente proceso de


*"Salud con amor y respeto por el ser humano"*




# HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 890.981.817-8

contratación. Decreto 1082 de 2015. "2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías no es obligatoria y la justificación para exigir las o no debe estar en los estudios y documentos previos". Si la Empresa Autónoma exige garantías a sus contratistas, estos deberán tener a la E.S.E, al Municipio de Guatapé y la Gobernación de Antioquia como beneficiarios. **Cumplimiento:** por el 20% del valor total del contrato y vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. **Estabilidad de la obra:** por el 20% del valor total de la obra y vigencia igual al plazo contractual y cinco (5) años contados a partir de recibo y entrega final de la obra. **Pago de prestaciones sociales:** por el 20% del valor total del contrato y vigencia igual al plazo del contrato más tres (3) años. **Calidad del servicio:** será del 20% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y dos (2) años más. **Responsabilidad Civil Extracontractual:** No debe ser inferior a 300 SMLMV y vigencia igual al plazo contractual. DÉCIMA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS: Se encuentran como anexos a este CONTRATO Interadministrativo los siguientes documentos: A) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. DECIMA CUARTA — PUBLICACIÓN: Este CONTRATO se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-. DÉCIMA QUINTA - LIQUIDACIÓN: El presente CONTRATO se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el estatuto contractual colombiano. DECIMA SEXTA — PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente CONTRATO se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y su ejecución se contará a partir de la suscripción del acta de inicio. DECIMA SÉPTIMA — DOMICILIO: Para todos los efectos a que haya lugar en desarrollar de este CONTRATO, se fija como domicilio el Municipio de Guatapé - Antioquia.

  
JUAN SEBASTIAN  
PEREZ FLOREZ  
Aldel Municipio  
Guatapé

Aportante

  
JAIME ARTURO  
CARDENAS RIVERA  
Gerente  
E.S.E HOSPITAL LA  
INMACULADA  
GUATAPÉ  
Contratante

  
VELKIS NEIVANY  
GALEANO MARIN  
Gerente  
EMPRESA AUTONOMA  
DE GUATAPE  
Contratista