OBJETO:

Prestar al Instituto Distrital de las Artes – Idartes, servicios de mantenimiento general y suministro de insumos requeridos para el óptimo funcionamiento y almacenamiento de domos inflables empleados en las acciones propias del proyecto 993 - experiencias artísticas para la primera infancia, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad.

Los domos inflables están hechos con lona poliéster impermeable de alta resistencia las dimensiones de los nidos inflables son:

- Dos (2) Nidos de 8 mts de diámetro y 9 mts de alto.
- Dos (2) Nidos de 10 mts por 7 mts y 7mts de alto
- Un (1) Nido de 8 mts por 7 mts y 7mts de alto

A continuación, se describe la prestación del servicio requerido:

Ítem	Descripción servicio/suministro	Cant.	Un.
1. Reparcheo y reparación de orificios - Domos Inflables.	Algunos domos inflables presentan perforaciones y orificios pequeños que requieren ser reparados con el fin de reducir la despresurización de estos cuando están funcionando.	17	Unidad
2. Reemplazo de cremalleras – Domos Inflables.	Algunas cremalleras de los domos inflables se encuentran desgastadas y se han cedido debido a la presión por lo que permiten la perdida de aire. Estas deben ser retiradas y reemplazadas por cremalleras plásticas de 10 dientes grandes por yarda, color negro y con sus respectivos deslizadores.	12	Metros
3. Reemplazo y/o reforzamiento de superficies de tela deterioradas – Domos Inflables.	La superficie inferior (base) de uno de los domos inflables se ha desgastado por el uso y la fricción, reduciendo su espesor en áreas considerables, las cuales permiten grandes pérdidas de aire y como consecuencia de esto el inflable no logra conformar la forma para la cual fue construido. Por lo cual se solicita reemplazar dicha superficie por una nueva que sea de lona impermeable de alta resistencia a la tensión (78 kg por pulgada) y rasgado (7 kg por pulgada) y 100% poliéster. Adicional se deben proveer los herrajes y/o accesorios que tengan las piezas a reemplazar.	10	Metros cuadrados
4. Instalación de banderines –	Suministro e instalación de banderines triangulares en tela de Nylon impermeable de 15cms de alto por ancho, con un doblez de	45	Metros

Domos Infables.	2cms de diámetro interno por donde pasará la cuerda de anclaje, esto con el fin de visibilizar las cuerdas de anclaje de los domos inflables durante los eventos.		
5. Reemplazo de cuerdas – Domos Inflables.	Suministro de Cuerda 1/2" de Nylon Trenzado para anclajes de los domos inflables.	90	Metros
6. Reemplazo de Anclajes metálicos – Domos Inflables.	Suministro de anclajes para los domos inflables tipo estaca, fabricados en varilla lisa de acero 1/2", de 30cms de largo c/u, con un extremo doblado en U para fijar la cuerda y el otro biselado para facilitar enterrarlo.	12	Unidad
7. Reemplazo de Forros – Domos Infables.	Suministro de forros para el transporte de los domos inflables, fabricado en lona impermeable de alta resistencia a la tensión (78 kg por pulgada) y rasgado (7 kg por pulgada) y 100% poliéster; con base circular de 1m de diámetro y altura de 1,2m, y reatas de refuerzo y manijas también en reata. (Reata de 1 1/2").	2	Unidad

NOTA: Los domos inflables deberán ser recogidos y entregados en el lugar y hora señalada por la Entidad, para lo cual el proponente deberá contemplar los costos derivados al transporte y personal al momento de realizar su propuesta.

Proyectó y elaboró: Jose Luis Bonilla - Contratista - Proyecto 993
Revisó: Carolina Ardila Guzmán – Contratista Coordinadora Administrativa – Proyecto 993