PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1.0			PRELIMINARES				
1	1 1		6709	Recorrido de cubierta	M2	210.00	$ 7.865.00	$ 2,196,695 00
2	1.2		6730	Desmonte cubierta en teja de barro	M2	170.00	$ 5,800.00	$ 1,311,380 00
3	1 3		6713	Desmonte Cubierta h≥ 3.0 m	M2	700.00	$ 11,310.00	$ 10,529,610 00
4	1 4		6732	Desmonte de flanches	M2	76.80	$ 3,047.00	$ 311,233 00
5	1 5		6127	Rasqueteada y lijada de muros	M2	840.00	$ 4,825.00	$ 5,390,490 00
6	1 6		6714	Desmonte de Canal existente	M2	37.00	$ 5,365.00	$ 264,012 00
7	1 7		6120	Demolición de piso en cerámica o baldosa incluye mortero de pega	M2	900.00	$ 11,343.00	$ 13,577,571 00
Subtotal								$ 33,580,991.00
	2.0			CUBIERTA Y CIELO RASOS				
8	2 1		6701	Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada	M2	870.00	$ 33,808 00	$ 39,119,237 00
9	2 2		6702	Suministro e instalación de Caballete fijo en fibrocemento	ML	72.00	$ 43,144.00	$ 4,131,469 00
10	2.3		6705	Suministro e instalación de Limatesas en fibrocemento	ML	42.00	$ 33,710.00	$ 1,883,041 00
11	2.4		6725	Suministro e instalación flanche o solapa en lámina de zinc Calibre 26 H≤0.25m	ML	72.00	$ 17,886.00	$ 1,712,763 00
12	2.5		6710	Cielo raso en PVC Incluye estructura de soporte	M2	870.00	$ 53,788.00	$ 62,238,095 00
13	2.6		6826	Cercha metálica para cubierta en Perfil C, 150 x 50 mm, incluye anticorrosivo .	ML	220 00	$ 107,453 00	$ 31,440,748 00
14	2 7		6708	Suministro e instalación canal amazonas en PVC	ML	100 00	$ 127.611.00	$ 16,972,263 00
15	2 8		7078	Luminaria Tipo Panel Led 15 W	UND	30 00	$ 133,587 00	$ 5,330,121 00
Subtotal								$ 162,827,737.00
	3.0			PISOS Y ENCHAPES				
16	3 1		6529	Mortero De Nivelación E= De 5 A 8 Cm	M2	950.00	$ 36,200.00	$ 45,738,700 00
17	3.2		6507	Piso en cerámica tráfico 4 de 40*40 cms.	M2	950.00	$ 78,472.00	$ 99,149,372.00
18	3 3		6514	Guardaescoba en cerámica	ML	350.00	$ 10,910.00	$ 5,078,605 00
19	3,4		6512	Enchape en cerámica pared incluye revoque	M2	120 00	$ 88,673 00	$ 14,152,211 00
Subtotal								$ 164,118,888.00
	4.0			PINTURAS				
20	4 1		6408	Estuco plástico sobre muro	M2	350 00	15,425 00	$ 7 180,338 00
21	4 2		6517	Pintura con vinilo sobre muros tres manos	M2	681 00	10,197 00	$ 9,235,729 00
22	4 3		6523	Pintura tres manos para Exteriores	M2	580.00	11,549.00	$ 8,908,899 00
23	4.4		6518	Pintura con anticorrosivo	M2	120.00	28,687 00	$ 4,578,445 00
Subtotal								$ 29,903,411.00
	5.0			INSTALACIONES ELECTRICAS				
24	5 1		7001	Punto eléctrico iluminación	UND	31 00	76,583 00	$ 3,157,517 00
25	5 2		7002	Punto eléctrico salida para toma y/o interruptores	UND	30.00	45,588.00	$ 1,818,961 00
26	5 3		7006	Suministro e instalación de lámpara fluorescente	UND	30.00	221,784.00	$ 8,849,182 00
27	5 4		7045	Revisión punto eléctrico existente	UND	60.00	16,122 00	$ 1,286,536 00
Subtotal								$ 15,112,196.00
	6.0			INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
28	6 1		6933	Suministro e instalación grifería para Ducha	UND	10 00	146,827 00	$ 1,952,799 00
29	6.2		6916	Suministro e instalación sanitario institucional	UND	14 00	869,638.00	$ 16,192,660 00
30	6 3		6901	Punto PVC hidráulico de 1/2"	PTO	40.00	33,215.96	$ 1,767,089 00
31	6 4		6932	Suministro e instalación grifería para lavamanos	UND	14 00	40,264.00	$ 749,716 00
32	6 5		6966	Suministro, Transp, E Instal. Tubería Pvc Novafort 8" Enterrada	ML	85 00	71,714 00	$ 8,107,268 00
33	6 6		4736	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria de 6" Incluye accesorios y cama en arena	ML	70 00	136 743 00	$ 12,730,773 00
34	6 7		6907	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4"	ML	170 00	29.420 00	$ 6,651,862 00
35	6 8		6903	Punto PVC sanitario de 4"	UND	34 00	$ 68,710.00	$ 3,107,066 00
36	6.9		6902	Punto PVC sanitario de 2"	UND	21 00	$ 51,596.00	$ 1,441,076 00
37	6.10		6911	Suministro e instalación tubería PVC aguas lluvias 3" (bajante)	ML	26 91	$ 12,660 00	$ 453,105 00
Subtotal								$ 53,153,414.00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 458,696,637.00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$	458,696,637.00
VALOR TOTAL	$	458,696,637.00

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	27.66%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	0.34%
	UTILIDAD	U=	5%

TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%

María Alejandra Osorio Cardenas

Proyectó y Elaboró Aspectos Técnicos
Profesional Area Tecnica - Contratista SAID

Vanessa Katherine Rincon Saviria

Revisó Aspectos Técnicos
Jefe de Oficina de Infraestructura Social SAID