26.16 MUEBLE ESCRITORIO CON UN ENTREPAÑO EN MADERA TIPO MADECOR 19mm., HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
26.16 MUEBLE ESCRITORIO CON UN ENTREPAÑO EN MADERA TIPO MADECOR 19mm., HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro e instalación mueble escritorio con un entrepaño en madera tipo madecor 19mm., herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción Suministro e instalación mueble escritorio con un entrepaño en madera tipo madecor 19mm., herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. **Procedimiento de ejecución** • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Verificar localización, especificación y diseño. • Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. • Fabricar los muebles según diseños y dimensiones en planos. • Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante. • Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra. • Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • Verificar plomos y niveles. • Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. • **Tolerancias para aceptación:** • No se aceptaran muebles con aboyaduras. • No se aceptaran muebles con golpes. • No se aceptaran muebles con rayones. • Verificar el espesor del material utilizado. **Ensayos a realizar:** • Verificación de la estabilidad del mueble instalado. **Materiales** MUEBLE ESCRITORIO CON UN ENTREPAÑO EN MADERA TIPO MADECOR 19mm., HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO

SATINADO.

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26.18 MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
26.18 MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro e instalación mueble escritorio tipo recepcion en madecor 19 mm. acabado avellana con herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción Suministro e instalación mueble escritorio tipo recepcion en madecor 19 mm. acabado avellana con herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. . **Procedimiento de ejecución** • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Verificar localización, especificación y diseño. • Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. • Fabricar los muebles según diseños y dimensiones en planos. • Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante. • Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra. • Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • Verificar plomos y niveles. • Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. • **Tolerancias para aceptación:** • No se aceptaran muebles con aboyaduras. • No se aceptaran muebles con golpes. • No se aceptaran muebles con rayones. • Verificar el espesor del material utilizado. **Ensayos a realizar:** • Verificación de la estabilidad del mueble instalado. **Materiales** MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO

SATINADO.

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26.19 MUEBLE BASE EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
26.19 MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro e instalación mueble base en madecor 19 mm. acabado avellana con herrajes y manijas en aluminio, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción Suministro e instalación mueble base en madecor 19 mm. acabado avellana con herrajes y manijas en aluminio, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. **Procedimiento de ejecución** • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Verificar localización, especificación y diseño. • Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. • Fabricar los muebles según diseños y dimensiones en planos. • Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante. • Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra. • Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • Verificar plomos y niveles. • Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. • **Tolerancias para aceptación:** • No se aceptaran muebles con aboyaduras. • No se aceptaran muebles con golpes. • No se aceptaran muebles con rayones. • Verificar el espesor del material utilizado. **Ensayos a realizar:** • Verificación de la estabilidad del mueble instalado. **Materiales** MUEBLE BASE EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26.20 MUEBLE BASE REPISA CON ENTREPAÑO EN MADERA TIPO MADECOR ACABADO AVELLANA, HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
26.20 MUEBLE BASE REPISA CON ENTREPAÑO EN MADERA TIPO MADECOR ACABADO AVELLANA, HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro e instalación mueble base repisa con entrepaño en madera tipo madecor acabado avellana, herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoria del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción Suministro e instalación mueble base repisa con entrepaño en madera tipo madecor acabado avellana, herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. . **Procedimiento de ejecución** • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Verificar localización, especificación y diseño. • Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. • Fabrícar los muebles según diseños y dimensiones en planos. • Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante. • Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra. • Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • Verificar plomos y niveles. • Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. • **Tolerancias para aceptación:** • No se aceptaran muebles con aboyaduras. • No se aceptaran muebles con golpes. • No se aceptaran muebles con rayones. • Verificar el espesor del material utilizado. **Ensayos a realizar:** • Verificación de la estabilidad del mueble instalado. **Materiales**

MUEBLE BASE EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26.21 MUEBLE BASE EN MADERA TIPO MADECOR ACABADO AVELLANA, HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

26.21 MUEBLE BASE EN MADERA TIPO MADECOR ACABADO AVELLANA, HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Suministro e instalación mueble base en madera tipo madecor acabado avellana, herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales
- Equipos y herramientas
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.
- Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

Suministro e instalación mueble base en madera tipo madecor acabado avellana, herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Procedimiento de ejecución

- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
- Consultar norma NSR 10
- Verificar localización, especificación y diseño.
- Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución.
- Fabricar los muebles según diseños y dimensiones en planos.
- Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante.
- Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra.
- Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación.
- Verificar plomos y niveles.
- Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.
-

Tolerancias para aceptación:

- No se aceptaran muebles con aboyaduras.
- No se aceptaran muebles con golpes.
- No se aceptaran muebles con rayones.
- Verificar el espesor del material utilizado.

Ensayos a realizar:

- Verificación de la estabilidad del mueble instalado.

Materiales

MUEBLE BASE EN MADERA TIPO MADECOR ACABADO AVELLANA, HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO.

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26.22 MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
26.22 MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro e instalación mueble escritorio tipo recepcion en madecor 19 mm. acabado avellana con herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción Suministro e instalación mueble escritorio tipo recepcion en madecor 19 mm. acabado avellana con herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. . **Procedimiento de ejecución** • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Verificar localización, especificación y diseño. • Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. • Fabricar los muebles según diseños y dimensiones en planos. • Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante. • Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra. • Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • Verificar plomos y niveles. • Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. • **Tolerancias para aceptación:** • No se aceptaran muebles con aboyaduras. • No se aceptaran muebles con golpes. • No se aceptaran muebles con rayones. • Verificar el espesor del material utilizado. **Ensayos a realizar:** • Verificación de la estabilidad del mueble instalado. **Materiales**

MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO.

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26.23 MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
26.23 MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro e instalación mueble escritorio tipo recepcion en madecor 19 mm. acabado avellana con herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoria. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción Suministro e instalación mueble escritorio tipo recepcion en madecor 19 mm. acabado avellana con herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. **Procedimiento de ejecución** • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Verificar localización, especificación y diseño. • Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. • Fabricar los muebles según diseños y dimensiones en planos. • Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante. • Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra. • Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • Verificar plomos y niveles. • Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. • **Tolerancias para aceptación:** • No se aceptaran muebles con aboyaduras. • No se aceptaran muebles con golpes. • No se aceptaran muebles con rayones. • Verificar el espesor del material utilizado. **Ensayos a realizar:** • Verificación de la estabilidad del mueble instalado. **Materiales** MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO

SATINADO.

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26.24 MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
26.24 MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro e instalación mueble escritorio tipo recepcion en madecor 19 mm. acabado avellana con herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción Suministro e instalación mueble escritorio tipo recepcion en madecor 19 mm. acabado avellana con herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. . **Procedimiento de ejecución** • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Verificar localización, especificación y diseño. • Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. • Fabricar los muebles según diseños y dimensiones en planos. • Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante. • Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra. • Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • Verificar plomos y niveles. • Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. • **Tolerancias para aceptación:** • No se aceptaran muebles con aboyaduras. • No se aceptaran muebles con golpes. • No se aceptaran muebles con rayones. • Verificar el espesor del material utilizado. **Ensayos a realizar:** • Verificación de la estabilidad del mueble instalado. **Materiales** MUEBLE ESCRITORIO TIPO RECEPCION EN MADECOR 19 mm. ACABADO AVELLANA CON HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO

SATINADO.

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26.25 MUEBLE ESCRITORIO,CON TABLERO LAMINADO MELAMINICO, VIDRIO 19mm., ESTRUCTURA EN ALUMINIO, CON MUEBLE AUXILIAR ACABADO LAMINADO DECORATIVO Y ARCHIVADOR EMPOTRADO, DUCON O SIMILAR. UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
26.25 MUEBLE ESCRITORIO,CON TABLERO LAMINADO MELAMINICO, VIDRIO 19mm., ESTRUCTURA EN ALUMINIO, CON MUEBLE AUXILIAR ACABADO LAMINADO DECORATIVO Y ARCHIVADOR EMPOTRADO, DUCON O SIMILAR. UN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro e instalación mueble escritorio,con tablero laminado melaminico, vidrio 19mm., estructura en aluminio, con mueble auxiliar acabado laminado decorativo y archivador empotrado, ducon o similar, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción Suministro e instalación mueble escritorio,con tablero laminado melaminico, vidrio 19mm., estructura en aluminio, con mueble auxiliar acabado laminado decorativo y archivador empotrado, ducon o similar, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. **Procedimiento de ejecución** • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Verificar localización, especificación y diseño. • Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. • Fabricar los muebles según diseños y dimensiones en planos. • Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante. • Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra. • Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • Verificar plomos y niveles. • Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. • **Tolerancias para aceptación:** • No se aceptaran muebles con aboyaduras. • No se aceptaran muebles con golpes. • No se aceptaran muebles con rayones. • Verificar el espesor del material utilizado. **Ensayos a realizar:** • Verificación de la estabilidad del mueble instalado. **Materiales** MUEBLE ESCRITORIO,CON TABLERO LAMINADO MELAMINICO, VIDRIO 19mm., ESTRUCTURA EN ALUMINIO, CON MUEBLE

AUXILIAR ACABADO LAMINADO DECORATIVO Y ARCHIVADOR EMPOTRADO, DUCON O SIMILAR.

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26.26 TABLERO LAMINADO MELAMINICO DE 30MM + LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION F8 CON ESTRUCTURA EN ALIMINIO EXTRUIDO DE 1,5 MM DE ESPESON SO RECUBRIMIENTO EPOXI Y PIES FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN METÁLICA DE ALUMINIO Y RECUBIERTA CON PINTURA EPOXI ALUMINIZADA, CADA PIE INCLUYE DOS NIVELADORES ANTIDESLIZANTE UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
26.26 TABLERO LAMINADO MELAMINICO DE 30MM + LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION F8 CON ESTRUCTURA EN ALIMINIO EXTRUIDO DE 1,5 MM DE ESPESON SO RECUBRIMIENTO EPOXI Y PIES FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN METÁLICA DE ALUMINIO Y RECUBIERTA CON PINTURA EPOXI ALUMINIZADA, CADA PIE INCLUYE DOS NIVELADORES ANTIDESLIZANTE UN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro e instalación tablero laminado melaminico de 30mm + laminado decorativo de alta presion f8 con estructura en aliminio extruido de 1,5 mm de espeson so recubrimiento epoxi y pies fabricados mediante inyección metálica de aluminio y recubierta con pintura epoxi aluminizada, cada pie incluye dos niveladores antideslizante, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoria del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción Suministro e instalación tablero laminado melaminico de 30mm + laminado decorativo de alta presion f8 con estructura en aliminio extruido de 1,5 mm de espeson so recubrimiento epoxi y pies fabricados mediante inyección metálica de aluminio y recubierta con pintura epoxi aluminizada, cada pie incluye dos niveladores antideslizante, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. **Procedimiento de ejecución** • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Verificar localización, especificación y diseño. • Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. • Fabricar los muebles según diseños y dimensiones en planos. • Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante. • Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra. • Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • Verificar plomos y niveles. • Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. • **Tolerancias para aceptación:** • No se aceptaran muebles con aboyaduras. • No se aceptaran muebles con golpes. • No se aceptaran muebles con rayones. • Verificar el espesor del material utilizado. **Ensayos a realizar:**

- Verificación de la estabilidad del mueble instalado.

Materiales

TABLERO LAMINADO MELAMINICO DE 30MM + LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESION F8 CON ESTRUCTURA EN ALIMINIO EXTRUIDO DE 1,5 MM DE ESPESON SO RECUBRIMIENTO EPOXI Y PIES FABRICADOS MEDIANTE INYECCIÓN METÁLICA DE ALUMINIO Y RECUBIERTA CON PINTURA EPOXI ALUMINIZADA, CADA PIE INCLUYE DOS NIVELADORES ANTIDESLIZANTE

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26.28 SALA DE JUNTAS DE 18 PERSONAS CON ESTRUCTURA METALICA. DUCON O SIMILAR. UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
26.28 SALA DE JUNTAS DE 18 PERSONAS CON ESTRUCTURA METALICA. DUCON O SIMILAR. UN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro e instalación sala de juntas de 18 personas con estructura metalica. ducon o similar, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción Suministro e instalación sala de juntas de 18 personas con estructura metalica. ducon o similar, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. **Procedimiento de ejecución** • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Verificar localización, especificación y diseño. • Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. • Fabricar los muebles según diseños y dimensiones en planos. • Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante. • Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra. • Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • Verificar plomos y niveles. • Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. • **Tolerancias para aceptación:** • No se aceptaran muebles con aboyaduras. • No se aceptaran muebles con golpes. • No se aceptaran muebles con rayones. • Verificar el espesor del material utilizado. **Ensayos a realizar:** • Verificación de la estabilidad del mueble instalado. **Materiales** SALA DE JUNTAS DE 18 PERSONAS CON ESTRUCTURA METALICA. DUCON O SIMILAR.

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26.29 MUEBLE CABINA AUDIOVISUAL EN MADERA TIPO MADECOR 19mm. ACABADO AVELLANA, HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
26.29 MUEBLE CABINA AUDIOVISUAL EN MADERA TIPO MADECOR 19mm. ACABADO AVELLANA, HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro e instalación mueble cabina audiovisual en madera tipo madecor 19mm. acabado avellana, herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción Suministro e instalación mueble cabina audiovisual en madera tipo madecor 19mm. acabado avellana, herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. **Procedimiento de ejecución** • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Verificar localización, especificación y diseño. • Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. • Fabricar los muebles según diseños y dimensiones en planos. • Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante. • Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra. • Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • Verificar plomos y niveles. • Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. • **Tolerancias para aceptación:** • No se aceptaran muebles con aboyaduras. • No se aceptaran muebles con golpes. • No se aceptaran muebles con rayones. • Verificar el espesor del material utilizado. **Ensayos a realizar:** • Verificación de la estabilidad del mueble instalado. **Materiales** MUEBLE CABINA AUDIOVISUAL EN MADERA TIPO MADECOR 19mm. ACABADO AVELLANA, HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO

SATINADO.

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26.30 MUEBLE CON 4 PUERTAS ABATIBLES, 6 CAJONERAS, 3 CARPETERAS EN MADERA TIPO MADECOR 19mm, HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
26.30 MUEBLE CON 4 PUERTAS ABATIBLES, 6 CAJONERAS, 3 CARPETERAS EN MADERA TIPO MADECOR 19mm, HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO SATINADO. UN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro e instalación mueble con 4 puertas abatibles, 6 cajoneras, 3 carpeteras en madera tipo madecor 19mm, herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará de forma UN– UNIDAD debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Materiales • Equipos y herramientas • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la POLICÍA NACIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción Suministro e instalación mueble con 4 puertas abatibles, 6 cajoneras, 3 carpeteras en madera tipo madecor 19mm, herrajes y manijas en aluminio satinado, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. **Procedimiento de ejecución** • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10 • Verificar localización, especificación y diseño. • Tomar las medidas finales en obra ó en sitio antes de su ejecución. • Fabricar los muebles según diseños y dimensiones en planos. • Ensamblar elementos con el sistema industrial según el fabricante. • Verificar que las muebles no presenten defectos de superficies ni alineamientos al llegar a la obra. • Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • Verificar plomos y niveles. • Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. • **Tolerancias para aceptación:** • No se aceptaran muebles con aboyaduras. • No se aceptaran muebles con golpes. • No se aceptaran muebles con rayones. • Verificar el espesor del material utilizado. **Ensayos a realizar:** • Verificación de la estabilidad del mueble instalado. **Materiales** MUEBLE CABINA AUDIOVISUAL EN MADERA TIPO MADECOR 19mm. ACABADO AVELLANA, HERRAJES Y MANIJAS EN ALUMINIO

SATINADO.

Equipo

HERRAMIENTA MENOR (DD)
TALADRO 3/4 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER)

Desperdicios

- Incluidos ☒ Si ☐ No

Mano de Obra:

- Incluida ☒ Si ☐ No

Transporte:

- Incluida ☒ Si ☐ No

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.