ANEXO TÉCNICO

OFERTA TÉCNICA
REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

La ciudad.

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – INTEDENCIA REGIONAL DIMAR No.1
Buenaventura, Valle del Cauca.

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía **No. 110-GINRED1-2019**

A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas habilitantes, establecidas por la entidad:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES

ECTM02- TUMACO

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION MANTENIMIENTO	V/R UNIT. PROMEDIO	V/R TOTAL PROMEDIO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	Mantenimiento correctivo a todo costo a 04 radios VHF base con sus respectivas antenas, consistente en cambio de conectores y protección de los mismos, cambio de cables si se requiere, limpieza general, verificación y prueba de funcionamiento	$ 1.125.000	$ 1.125.000		
2	1	Mantenimiento correctivo a todo costo a 03 radios HF base con sus respectivas antenas, consistente en instalación de antenas, cambio de conectores y protección de los mismos, cambio de cables si se requiere, limpieza general, verificación y prueba de funcionamiento	$ 1.119.500	$ 1.119.500		

CP11- GUAPI

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION MANTENIMIENTO	V/R UNIT. PROMEDIO	V/R TOTAL PROMEDIO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a radio HF Icom IC-MC700Pro, consistente en: Limpieza de tarjetas, microteléfonos y partes electrónicas, eliminando polvo, humedad y corrosión. Revisión y mantenimiento del Hadware, software, frecuencias modulares y configuración. Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico. Limpieza, mantenimiento y reajuste de la antena con su respectivo cableado de 20 metros aprox. Cambio de conector y mantenimiento general de la antena. Revisión y mantenimiento del compresor de baja distorsión para el microfono. Revisión y mantenimiento del atenuador de RF y pre-amplificador. Revisión y cambio de fusibles.	$ 945.000	$ 945.000		
2	1	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a radio VHF MARINO MIDLAND, consistente en: Limpieza de tarjetas, microteléfonos y partes electrónicas, eliminando polvo, humedad y corrosión. Revisión y mantenimiento general del Hadware, software, frecuencias modulares y configuración. Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico. Revisión, limpieza y mantenimiento de sus 23 mandos frontales y squelch respectivos Limpieza, mantenimiento y reajuste de la antena con su respectivo cableado de 20 metros aprox. Cambio de conector y mantenimiento general de la antena. Verificación y mantenimiento del sistema triple Watch Revisión y mantenimiento del	$ 910.000	$ 910.000		

		compresor de baja distorsión para el microfono. Revisión y mantenimiento del atenuador de RF y pre-amplificador. Revisión y cambio de fusibles. (Si es necesario)				
3	1	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a radio Garmin VHF MARINe MIDLAND, consistente en: Limpieza de tarjetas, cambio de cables microteléfonos y partes electrónicas, eliminando polvo, humedad y corrosión. Revisión y mantenimiento general del Hadware, software, frecuencias modulares y configuración. Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico. Revisión, limpieza y mantenimiento de sus mandos frontales y squelch respectivos Limpieza, mantenimiento y reajuste de la antena con su respectivo cableado de 15 metros aprox. Mantenimiento general de la antena Verificación y mantenimiento del sistema.Revisión y mantenimiento del compresor de baja distorsión para el microfono. Revisión y mantenimiento del atenuador de RF y pre-amplificador.	$ 910.000	$ 910.000		
4	1	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de (02) Radio portatil VHF ICOM IC-M24 y (02) Radios portatil VHF ICOM IC-M25. Limpieza de tarjeta y partes electrónicas, eliminando polvo, humedad y corrosión. Revision y mantenimiento del display LCD. Revision y mantenimiento general de hadware y software, frecuencias modulares y configuración. Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico. Cambio de 01 antena	$ 925.000	$ 925.000		

ITEM	EXPERIENCIA DEL OFERENTE
01	GINRED1 verificará la experiencia del OFERENTE a través de mínimo una (01) máximo tres (03) certificaciones de contratos en el que se haya ejecutado proyectos iguales al objeto contra actual del presente proceso (Mantenimiento preventivo y/o correctivo de radios VHF Y HF), cada uno del (os) contrato (s) relacionado (s) debe ser mayor o igual al presupuesto oficial asignado al Mantenimiento preventivos y correctivos a todo costo a las radios VHF Y HF de las unidades adscritas al Grupo de Intendencia Regional de DIMAR N° 1 en el presente proceso ($5.934.500,oo).

Firma _____
Nombre del representante legal: _____
C.C. No. _____ de _____
Nombre o Razón Social del Proponente: _____
N.I.T. _____