

Página 1 de 14	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0034		
Fecha: 27/06/2012		
Versión: 1		
	ACEPTACIÓN DE OFERTA MÍNIMA CUANTÍA	

**POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL**



**CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA
PRESTACION DE SERVICIO No. 96-7-20819 -19**

Señor (a)
GONZALEZ MEDINA DANIEL OSWALDO
Representante Legal
AIRECO SAS
Calle 11 sur No. 26 - 65
Bogotá

ASUNTO: Aceptación Oferta Proceso **PN HOCEN MI 019 2019**

Cordialmente me permito informarle que en virtud a la invitación pública del proceso **PN HOCEN MI 019 2019**, que tiene por objeto la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL**, su oferta ha cumplido a cabalidad con los requisitos de habilitación y por tanto es aceptada de conformidad con el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y en consecuencia la oferta por usted presentada junto con el presente documento constituye el CONTRATO. Para tal fin, se relacionan los principales aspectos a tener en cuenta para el cumplimiento del objeto contractual, conforme a las condiciones fijadas en la invitación pública del proceso de la referencia:

CONTRATO No.	96-7-20819-19
CONTRATANTE	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO	Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	78.745.490 de Monteria (Cordoba)
CARGO	Director Hospital Central Policia Nacional
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO	Orden Interna No. 025 del 06 de Febrero de 2019 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN	Resolución No. 00008 del 01 de enero de 2017 de la Policía Nacional, adicionada por la Resolución. 01239 del 29 de marzo de 2017 de la Policía Nacional.
CONTRATISTA	NOMBRE: AIRECO SAS NIT: 830095192-4

	<p>REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL OSWALDO GONZALEZ MEDINA DOC. IDENTIDAD: C.C. 79645597 CIUDAD DE NOTIFICACIÓN: Bogotá D.C DIRECCIÓN: Calle 11 sur No. 26 - 65 TELÉFONO: 4088517 E-MAIL: aireco2010@gmail.com</p>
NOTIFICACIONES	<p>El contratista acepta de manera voluntaria recibir todo tipo de notificaciones personales que surgan en el desarrollo del presente contrato, tanto en la etapa contractual como poscontractual al E-MAIL aquí relacionado, de conformidad con los terminos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 <i>"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."</i></p>
CONSIDERANDOS	<p>Que el presente contrato se deriva del PROCESO de PN HOCEN MI 019 2019</p>
SUPERVISOR DEL CONTRATO	<p>En desarrollo de la ejecución del Contrato suscrito, el Jefe del Grupo Logístico del Hospital Central de la Policía Nacional, o quien haga sus veces ejercerán las funciones de Supervisor del Contrato, cumpliendo para ello con lo ordenado por la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 <i>"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014"</i> y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.</p>
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	<p>Las contempladas en el anexo No. 1 ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS</p>
OBJETO	<p>El objeto del presente contrato es el: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL</p>
VALOR	<p>Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de SETENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$70.141.977.00) , por tal motivo el cobro de los valores unitarios serán conforme al anexo No. 2 VALOR Y PRESUPUESTO del presente contrato.</p>
FORMA DE PAGO	<p>El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá, D. C. en pagos mensuales, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes de los siguientes documentos:</p> <p>a. Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción del servicio objeto del contrato suscrita por el supervisor del mismo.</p>

- b. Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual debe ser allegada únicamente para el primer pago del presente contrato.
- c. Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente, el contratista debe presentar declaración juramentada donde especifique si cuenta con personas a cargo de acuerdo al artículo en mención.
- d. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN, (únicamente cuando los repuestos son de origen extranjero).

Los anteriores documentos deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día quince (15) del mes, los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

El pago previsto se acreditará a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de Certificación Bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS: El contratista debe allegar al supervisor del contrato durante los 5 primeros días calendario del mes, siguientes a la prestación del servicio la correspondiente factura con los soportes: el consolidado de actividades realizadas en el mes y esta será revisada en el lapso de 3 días hábiles y se emitirá el correspondiente Recibo a Satisfacción RAS, el cual debe ser entregado en la oficina Central de Cuentas del Hospital Central, cumpliendo con las obligaciones señaladas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional”.

Nota: El Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: AIRECO SAS
BANCO: DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 1069997037

**APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL**

Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo del proceso de contratación, por valor de **SETENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$70.141.977.00) MONEDA**

	<div>LEGAL COLOMBIANA; amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF NACION No. 141619 y QUIPU 704 del 11 de abril de 2019, expedido por el Responsable del proceso de presupuesto del Hospital Central de la Policía Nacional, así:</div> <div><div>VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO</div><div>VIGENCIA 2019</div><div>\$70.141.977.00</div></div>																																																																																															
PLAZO DE EJECUCIÓN	<div>Para el desarrollo del presente contrato, el CONTRATISTA cuenta con un Plazo de Ejecución será hasta el 17 de diciembre de 2019, tiempo durante el cual debe dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la fecha de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato, previa aprobación de la garantía Única.</div>																																																																																															
FORMA DE EJECUCIÓN	<div>La prestación del servicio del mantenimiento por parte del CONTRATISTA se hará en forma de tracto sucesivo, de acuerdo con el siguiente cronograma de trabajo, en las condiciones y con las garantías exigidas por el Jefe de Grupo Logístico del ESPHA Hospital Central de la Policía Nacional, inicia a partir de la Aprobación de la Garantía Única y entrega de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato de acuerdo con las características que se relacionan en el Anexo No 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO</div> <div><div>CRONOGRAMA DE TRABAJO</div><div>ITEM 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERAS, CONGELADORES (CUARTOS FRIOS)</div><table><tr><th>EQUIPOS</th><th>UBICACIÓN - SERVICIO</th><th>CANTIDAD EQUIPOS</th><th>PERIODICIDAD</th></tr><tr><td rowspan="7">NEVERAS</td><td>LABORATORIO</td><td>2</td><td>CUATRIMESTRAL</td></tr><tr><td>RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS</td><td>1</td><td>CUATRIMESTRAL</td></tr><tr><td>NEVERA DOBLE PUERTA LABORATORIO</td><td>2</td><td>CUATRIMESTRAL</td></tr><tr><td>NEVERA UNA PUERTA LABORATORIO</td><td>3</td><td>CUATRIMESTRAL</td></tr><tr><td>NEVERAS DOBLE PUERTA LACTARIO</td><td>2</td><td>CUATRIMESTRAL</td></tr><tr><td>NEVERA TIPO DOMESTICA > 80 L EN PISOS</td><td>8</td><td>CUATRIMESTRAL</td></tr><tr><td>NEVERAS 80L TIPO OFICINA ÁREA ADMINISTRATIVA</td><td>7</td><td>CUATRIMESTRAL</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL EQUIPOS</td><td>25</td><td>CUATRIMESTRAL</td></tr></table><div>ITEM 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO</div><table><tr><th>EQUIPOS</th><th>UBICACIÓN - SERVICIO</th><th>CANTIDAD EQUIPOS</th><th>PERIODICIDAD</th></tr><tr><td rowspan="16">AIRES ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL</td><td rowspan="10">PRIMER PISO</td><td>BANCO SANGRE 60000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>HEMODINÁMICA 36000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>QUIRÚRGICO 36000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>SALUD ORAL 36000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>CONSULTA EXTERNA 60000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>FARMACIA ADMIN 36000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>GASTRO ENTEROLOGÍA 24000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>NEUROCIENCIAS 60000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>DEPARTAMENTO MÉDICO-CONSULTA EXTERNA 60000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>DROGUERÍA TIPO CASSETTE 36000</td><td>2</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL EQUIPOS</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">SEGUNDO PISO</td><td>DIRECCIÓN 60000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>ÁREA ADMINISTRATIVA 60000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>AUDITORIO 60000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>UCI NEONATOS 60000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL EQUIPOS</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT</td><td rowspan="2">PRIMER PISO</td><td>CUARTO NEVERAS BANCO SANGRE 12000</td><td>1</td><td>TRIMESTRAL</td></tr><tr><td>PISO TECHO LABORATORIO 60000 C/U</td><td>2</td><td>TRIMESTRAL</td></tr></table></div>	EQUIPOS	UBICACIÓN - SERVICIO	CANTIDAD EQUIPOS	PERIODICIDAD	NEVERAS	LABORATORIO	2	CUATRIMESTRAL	RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS	1	CUATRIMESTRAL	NEVERA DOBLE PUERTA LABORATORIO	2	CUATRIMESTRAL	NEVERA UNA PUERTA LABORATORIO	3	CUATRIMESTRAL	NEVERAS DOBLE PUERTA LACTARIO	2	CUATRIMESTRAL	NEVERA TIPO DOMESTICA > 80 L EN PISOS	8	CUATRIMESTRAL	NEVERAS 80L TIPO OFICINA ÁREA ADMINISTRATIVA	7	CUATRIMESTRAL	TOTAL EQUIPOS		25	CUATRIMESTRAL	EQUIPOS	UBICACIÓN - SERVICIO	CANTIDAD EQUIPOS	PERIODICIDAD	AIRES ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL	PRIMER PISO	BANCO SANGRE 60000	1	TRIMESTRAL	HEMODINÁMICA 36000	1	TRIMESTRAL	QUIRÚRGICO 36000	1	TRIMESTRAL	SALUD ORAL 36000	1	TRIMESTRAL	CONSULTA EXTERNA 60000	1	TRIMESTRAL	FARMACIA ADMIN 36000	1	TRIMESTRAL	GASTRO ENTEROLOGÍA 24000	1	TRIMESTRAL	NEUROCIENCIAS 60000	1	TRIMESTRAL	DEPARTAMENTO MÉDICO-CONSULTA EXTERNA 60000	1	TRIMESTRAL	DROGUERÍA TIPO CASSETTE 36000	2	TRIMESTRAL	TOTAL EQUIPOS		11		SEGUNDO PISO	DIRECCIÓN 60000	1	TRIMESTRAL	ÁREA ADMINISTRATIVA 60000	1	TRIMESTRAL	AUDITORIO 60000	1	TRIMESTRAL	UCI NEONATOS 60000	1	TRIMESTRAL	TOTAL EQUIPOS		4		AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	PRIMER PISO	CUARTO NEVERAS BANCO SANGRE 12000	1	TRIMESTRAL	PISO TECHO LABORATORIO 60000 C/U	2	TRIMESTRAL
EQUIPOS	UBICACIÓN - SERVICIO	CANTIDAD EQUIPOS	PERIODICIDAD																																																																																													
NEVERAS	LABORATORIO	2	CUATRIMESTRAL																																																																																													
	RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS	1	CUATRIMESTRAL																																																																																													
	NEVERA DOBLE PUERTA LABORATORIO	2	CUATRIMESTRAL																																																																																													
	NEVERA UNA PUERTA LABORATORIO	3	CUATRIMESTRAL																																																																																													
	NEVERAS DOBLE PUERTA LACTARIO	2	CUATRIMESTRAL																																																																																													
	NEVERA TIPO DOMESTICA > 80 L EN PISOS	8	CUATRIMESTRAL																																																																																													
	NEVERAS 80L TIPO OFICINA ÁREA ADMINISTRATIVA	7	CUATRIMESTRAL																																																																																													
TOTAL EQUIPOS		25	CUATRIMESTRAL																																																																																													
EQUIPOS	UBICACIÓN - SERVICIO	CANTIDAD EQUIPOS	PERIODICIDAD																																																																																													
AIRES ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL	PRIMER PISO	BANCO SANGRE 60000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		HEMODINÁMICA 36000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		QUIRÚRGICO 36000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		SALUD ORAL 36000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		CONSULTA EXTERNA 60000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		FARMACIA ADMIN 36000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		GASTRO ENTEROLOGÍA 24000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		NEUROCIENCIAS 60000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		DEPARTAMENTO MÉDICO-CONSULTA EXTERNA 60000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		DROGUERÍA TIPO CASSETTE 36000	2	TRIMESTRAL																																																																																												
	TOTAL EQUIPOS		11																																																																																													
	SEGUNDO PISO	DIRECCIÓN 60000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		ÁREA ADMINISTRATIVA 60000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		AUDITORIO 60000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		UCI NEONATOS 60000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
	TOTAL EQUIPOS		4																																																																																													
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	PRIMER PISO	CUARTO NEVERAS BANCO SANGRE 12000	1	TRIMESTRAL																																																																																												
		PISO TECHO LABORATORIO 60000 C/U	2	TRIMESTRAL																																																																																												

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRÍOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

		CARDIOLOGÍA 12000	1	TRIMESTRAL																									
		GUARDIA 12000	1	TRIMESTRAL																									
	TOTAL EQUIPOS		5																										
	SEGUNDO PISO	1-ALMACÉN SALAS DE CIRUGÍA 9000	1	TRIMESTRAL																									
		1-GINECOLOGÍA 12000	1	TRIMESTRAL																									
		1-CUARTO MÉDICOS SALAS CIRUGÍA 9000	1	TRIMESTRAL																									
	TOTAL EQUIPOS		3																										
	TERCER PISO	1-RACK DE SISTEMAS 12000	1	TRIMESTRAL																									
	TOTAL EQUIPOS		1																										
	SÓTANO	1-COMUNICACIONES 12000	1	TRIMESTRAL																									
		1-COSTOS Y FACTURACIÓN 36000	1	TRIMESTRAL																									
	TOTAL EQUIPOS		2																										
	TOTAL EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO			26																									
	<table><tr><th colspan="4">ITEM 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMAS HVAC AIRE ACONDICIONADO DE SALAS DE CIRUGÍA</th></tr><tr><th>EQUIPOS</th><th>UBICACION - SERVICIO</th><th>CANTIDAD EQUIPOS</th><th>PERIODICIDAD</th></tr><tr><td>SISTEMAS HVAC AIRE ACONDICIONADÓ DE SALAS DE CIRUGÍA INCLUYE 6 EXTRACTORES TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL SALAS DE CIRUGÍAS INCLUYE 2 CONTROL DEL SISTEMA SISTEMAS HVAC SALAS DE CIRUGÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS</td><td>CUBIERTA SEGUNDO PISO</td><td>9</td><td>BIMENSUAL</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL EQUIPOS</td><td>9</td><td></td></tr></table>					ITEM 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMAS HVAC AIRE ACONDICIONADO DE SALAS DE CIRUGÍA				EQUIPOS	UBICACION - SERVICIO	CANTIDAD EQUIPOS	PERIODICIDAD	SISTEMAS HVAC AIRE ACONDICIONADÓ DE SALAS DE CIRUGÍA INCLUYE 6 EXTRACTORES TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL SALAS DE CIRUGÍAS INCLUYE 2 CONTROL DEL SISTEMA SISTEMAS HVAC SALAS DE CIRUGÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS	CUBIERTA SEGUNDO PISO	9	BIMENSUAL	TOTAL EQUIPOS		9									
	ITEM 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMAS HVAC AIRE ACONDICIONADO DE SALAS DE CIRUGÍA																												
EQUIPOS	UBICACION - SERVICIO	CANTIDAD EQUIPOS	PERIODICIDAD																										
SISTEMAS HVAC AIRE ACONDICIONADÓ DE SALAS DE CIRUGÍA INCLUYE 6 EXTRACTORES TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL SALAS DE CIRUGÍAS INCLUYE 2 CONTROL DEL SISTEMA SISTEMAS HVAC SALAS DE CIRUGÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS NECESARIOS	CUBIERTA SEGUNDO PISO	9	BIMENSUAL																										
TOTAL EQUIPOS		9																											
<table><tr><th colspan="4">ITEM 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILACION, EXTRACCION MECANICA</th></tr><tr><th>EQUIPOS</th><th>UBICACIÓN - SERVICIO</th><th>CANTIDAD EQUIPOS</th><th>PERIODICIDAD</th></tr><tr><td rowspan="4">VENTILACION, EXTRACCION MECANICA > de 25"</td><td>NOVENO PISO</td><td>3</td><td>CUATRIMESTRAL</td></tr><tr><td>CUARTO MÁQUINAS TERCER PISO</td><td>3</td><td>CUATRIMESTRAL</td></tr><tr><td>UCI NEONATOS</td><td>1</td><td>CUATRIMESTRAL</td></tr><tr><td>SERVICIO DE URGENCIAS</td><td>10</td><td>CUATRIMESTRAL</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL EQUIPOS</td><td>17</td><td></td></tr></table>					ITEM 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILACION, EXTRACCION MECANICA				EQUIPOS	UBICACIÓN - SERVICIO	CANTIDAD EQUIPOS	PERIODICIDAD	VENTILACION, EXTRACCION MECANICA > de 25"	NOVENO PISO	3	CUATRIMESTRAL	CUARTO MÁQUINAS TERCER PISO	3	CUATRIMESTRAL	UCI NEONATOS	1	CUATRIMESTRAL	SERVICIO DE URGENCIAS	10	CUATRIMESTRAL	TOTAL EQUIPOS		17	
ITEM 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILACION, EXTRACCION MECANICA																													
EQUIPOS	UBICACIÓN - SERVICIO	CANTIDAD EQUIPOS	PERIODICIDAD																										
VENTILACION, EXTRACCION MECANICA > de 25"	NOVENO PISO	3	CUATRIMESTRAL																										
	CUARTO MÁQUINAS TERCER PISO	3	CUATRIMESTRAL																										
	UCI NEONATOS	1	CUATRIMESTRAL																										
	SERVICIO DE URGENCIAS	10	CUATRIMESTRAL																										
TOTAL EQUIPOS		17																											
VIGENCIA DEL CONTRATO	La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. estos cuatro (4) meses son única y exclusivamente para efectos de liquidación del contrato.																												
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO	El servicio se prestará en las instalaciones del Hospital Central de la Policía Nacional en la Carrera 59 No. 26 – 21 CAN de la ciudad de Bogotá, previa coordinación del supervisor del contrato.																												
MONEDA DEL CONTRATO	Pesos colombianos																												
GARANTÍAS	GARANTÍA ÚNICA - Con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA se compromete a suscribir a favor de LA NACION - POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL a satisfacción del mismo, identificado con el NIT. 830067597-4, Garantía Única, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una																												

de las obligaciones que surjan del contrato incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria. Esta Garantía consistirá en cualquier clase de garantía según lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 o una póliza expedida por Compañía de Seguros o Entidad Bancaria legalmente establecida en Colombia, cuyas pólizas matrices se encuentren aprobadas por la Superintendencia Financiera, la cual debe presentarse dentro de los Tres (3) días hábiles, siguientes al retiro de la carta de aceptación de oferta, la cual debe mantenerse vigente durante la vida y liquidación de la misma. Dicha Garantía debe cubrir los siguientes riesgos: **a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de este amparo será el equivalente veinte Por Ciento (20% del valor total del Contrato. El CONTRATISTA debe otorgar este amparo con un término igual a la vigencia del Contrato garantizado. **b) CALIDAD DEL SERVICIO:** Este amparo debe cubrir la calidad del bien que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. El valor de esta Garantía será el equivalente al 50% del valor total del Contrato, y debe extenderse por la vigencia del Contrato y nueve (9) meses mas. **c.) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES :** Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. El valor de esta Garantía será el equivalente al 5% del valor total del Contrato, y debe extenderse por la vigencia del Contrato y tres años mas. **PARÁGRAFO PRIMERO:** al término de la vigencia de cada uno de los amparos el CONTRATISTA debe adicionar UN (1) MES más, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y de esta manera prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La Garantía Única debe presentarse con comprobante de pago. En la Póliza debe constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenida y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. En todo caso el CONTRATISTA debe reponer las Garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la notificación del Acto que deje en firme la Multa o la Cláusula Penal Pecuniaria correspondiente. **PARÁGRAFO TERCERO:** EL CONTRATANTE aprobará o no la Garantía Única a más tardar el día hábil siguiente a la presentación por parte del CONTRATISTA. En el evento que la garantía unica no sea aprobada, el CONTRATISTA debe corregirla y ajustarla a lo pactado en el Contrato en un término no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a su devolución. **PARÁGRAFO CUARTO:** Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor consignado en el contrato, el CONTRATISTA debe ampliar o prorrogar la Garantía Única en los términos en que se le señale. Si se negare a hacerlo, se hará acreedor a la multa o clausula penal pecuniaria respectiva, y el contratante dará por terminado el presente contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocer o pagar indemnización alguna. **PARÁGRAFO QUINTO:** Si el CONTRATISTA se negare a constituir la Garantía Única prevista en la presente cláusula, en los términos, cuantía y duración establecidos, el CONTRATANTE podrá hacer efectivas las multas o clausula penal pecuniaria previstas en el presente contrato.

**MULTAS Y CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA**

MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890 - las partes acuerdan que EL CONTRATANTE, mediante acto administrativo, afectará al CONTRATISTA con multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario, de acuerdo con la incidencia de la gravedad del incumplimiento o mora en la que incurra, incidencia que será evaluada y cuantificada por el supervisor técnico del contrato. En caso de incumplimiento no valorable en días la multa a imponer será entre el cero punto cinco (0.5 %) por ciento y el cinco (5%) por ciento del valor del contrato según la gravedad del incumplimiento, Esta incidencia será tasada por el supervisor técnico del contrato. En todo caso el valor de las multas totales y acumuladas no podrá exceder en ningún evento del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Esta multa se impondrá mediante Acto administrativo motivado; previa audiencia del afectado para garantizar el derecho al debido proceso del contratista, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella, el cual además estará sujeto al agotamiento del control Administrativo a) **PENAL PECUNIARIA.-** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que cause al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. No obstante, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. b) **CUMPLIMIENTO PARCIAL.** Multas cuyo valor se liquidará con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella. d). **MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL podrá mediante acto administrativo afectar al CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. e). **PARÁGRAFO.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las Multas o Clausula Penal Pecuniaria antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas o la cláusula penal no serán reintegrables aún en el supuesto

	que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva.
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA	Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA , que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. El HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá al HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor del bien entregado por aquel y recibidos a satisfacción por el HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las multas o clausula penal pecuniaria por aplicar o las indemnizaciones a cargo del HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL , si a esto hubiere lugar y la fecha de pago.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. El CONTRATISTA se obligara a cumplir el objeto del contrato suscrito, prestando el servicio adjudicado con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada. 2. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del objeto contractual del presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato, incluyendo los impuestos. 3. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 4. El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. 5. EL CONTRATISTA debe ofrecer la garantía por mano de obra por término de la vigencia del contrato y seis (6) meses más. 6. EL CONTRATISTA debe ofrecer la garantía por repuestos genuinos por término de un seis (6) meses mínimo, a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto.

7. EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar y entregar el reporte de servicio respectivo y efectuar las recomendaciones pertinentes para evitar posibles fallas, una vez realice las visitas de mantenimiento.
8. El CONTRATISTA deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca.
9. El CONTRATISTA no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.
10. El CONTRATISTA deberá mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
11. El CONTRATISTA deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
12. El CONTRATISTA deberá guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.
13. El CONTRATISTA deberá cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales de acuerdo a la normatividad vigente.
14. El CONTRATISTA deberá encargarse de la disposición final de los repuestos reemplazados, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional. Por lo tanto, una vez prestado el servicio debe presentar un informe donde indique el mecanismo de disposición final de los repuestos, teniendo en cuenta las características de los residuos, grado de peligrosidad de los mismos, con el fin de minimizar el riesgo para la salud y el medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos peligrosos generados en el marco de la gestión ambiental". Dicho informe será verificado por el supervisor del contrato y visto bueno del Jefe Programa Salud Ocupacional y Gestión Ambiental del ESPHA Hospital Central.
15. El CONTRATISTA deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del servicio.
16. El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento al Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes".
17. El CONTRATISTA debe garantizar que el tiempo de respuesta será máximo de cuatro (04) horas para cualquier requerimiento de mantenimiento correctivo.

	<p>18. El CONTRATISTA deberá anexar cronograma de las visitas de mantenimiento y desarrollar las actividades según el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS, del presente documento, utilizando las medidas de protección para el mantenimiento del objeto contractual, del personal que realizara las actividades solicitadas.</p> <p>19. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.</p>
<p>OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE</p>	<p>En desarrollo de la ejecución del contrato, serán Obligaciones del CONTRATANTE las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejercer el control a la ejecución del contrato por intermedio del supervisor del contrato, e informar sobre cualquier anomalía presentada. 2. Verificar que la prestación del servicio a contratar se realice en los términos y condiciones establecidos en el contrato que se llegase a celebrar. 3. Expedir el Recibo a Satisfacción Técnico – Económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 <i>"por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional"</i>. 4. El supervisor del contrato publicara los respectivos informes de supervisión en la plataforma virtual SECOP II, en la fecha de su expedición, o a más tardar en el plazo que se haya previsto en el cronograma que se determine en la creación del respectivo proceso, sin que para el efecto se sobrepase el término que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 del 2015. 5. Poner a disposición del CONTRATISTA los lugares que se requieran para la ejecución y entrega de la prestación del servicio contratado. 6. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, el Supervisor del Contrato mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la Hospital Central de la Policía Nacional, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 8. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y del Programa mensualizado de Caja (PAC) previstas para el efecto.

	<p>9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.</p> <p>10. Solicitar y Recibir información técnica respecto del servicio prestado por el CONTRATISTA en desarrollo de la ejecución del objeto contractual</p> <p>11. Rechazar la prestación del servicio cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.</p> <p>12. Cumplir con las Obligaciones señaladas en el capítulo XII de la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 <i>"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 del 30 de julio de 2014"</i> y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2.011.</p>
DOCUMENTOS	<p>Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte integral del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1.) Los estudios y documentos previos, 2) la invitación, 3) la oferta, 4) el informe de evaluación, 5) Carta de Aceptación de Oferta; y cualquier otro documento expedido por el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, publicados en el portal de contratacion estatal SECOP II.</p>
LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN	<p>Para su legalización se requerirá que se efectúe el correspondiente registro presupuestal y para su ejecución, la presentación por parte del CONTRATISTA de la Certificación de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, respecto al pago de parafiscales, debe dar cumplimiento a la normatividad vigente y constitución de las pólizas que incluyan los amparos a que haya lugar para posterior aprobación de la Garantía Única y entrega de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato por parte del HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL.</p>

EL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Teniente Coronel **DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES**
Director Hospital Central Policía Nacional

Proyectó AA. JEISSON ANDRES BANOY ESPEJO
Analista de Contratos HOCEN
Revisó: Capitán PEDRO DAVID MONDRAGON PINEROS
Jefe Grupo Contratos HOCEN
Revisado por: Capitán JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ
Jefe Área administrativa HOCEN
Revisado por: PS24 SANDRA PATRICIA CARO FIGUEROA
Jefe (E) Asuntos Jurídicos HOCEN

Carrera 59 N°. 26-21
Teléfonos: 2201414
jeisson_banoy3418@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

	CANTIDAD DE EQUIPOS	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ÍTEM 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERAS, CONGELADORES (CUARTOS FRIOS)		
NEVERAS, CONGELADORES (CUARTOS FRIOS) MARCA ICASA, COLCOCINA, CHALLENGER, HACED, ABBAD, DAEWO, GENERAL, COLCOCINA, FOSTER, WESTER, ELECTROLUX (DOMETIC TCW 1990) MODELO CN4184, CNIE84, NE8, JD110, NC125, OE65, AT12VAP140, PN12205-C, 1UF8520A-OE, ONV1, HR-18-V, 52065*36-96, ONBY84, 128-134- 8, AC225,	25	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de serpentín condensador. • Limpieza de la bandeja de condensado y sondeo del drenaje. • Limpieza y ajuste de contactor eléctricos del compresor. • Verificación y ajustes necesarios de contactos eléctricos de la unidad condensadora (desulfatación de terminales y ajuste de empalmes eléctricos). • Ajuste de tornillería de la unidad condensadora. • Limpieza y ajuste de la tarjeta y/o dispositivos eléctricos de control de la condensadora (<u>tarjeta de control, contactor, capacitor, regleta de contactos y demás</u>). • Limpieza aspa ventilador del condensador. • Limpieza y mantenimiento preventivo del motor ventilador de la condensadora (<u>mantenimiento preventivo rodamientos (lubricación) y contactos eléctricos del moto ventilador del condensador</u>). • Verificación y corrección de focos de óxido en la unidad condensadora (pintura anticorrosiva). • Identificación, valoración y correcciones necesarias de las presiones de trabajo del equipo. • Identificación, valoración y correcciones necesarias del sub-enfriamiento de la unidad condensadora. • Identificación, valoración y correcciones necesarias del aislamiento de la tubería de cobre transportadora del gas del sistema. • Identificación, valoración y correcciones necesarias de fugas de refrigerante en el equipo. • Medición de parámetros eléctricos (voltaje, amperajes) del motor de la condensadora y del compresor. • Identificación, valoración y correcciones necesarias del <u>R.L.A., L.R.A. y F.L.A.</u> del compresor con el fin de hacer las labores preventivas para evitar el daño del compresor. • Identificación, valoración y correcciones necesarias de los sistemas de control de la condensadora, sondas de temperatura, presostato de alta y de baja, fusibles eléctricos. • Identificación, valoración y correcciones necesarias posibles del nivel de aceite del compresor de la condensadora. • Identificación, valoración y correcciones necesarias de la conexión eléctrica del equipo para evitar fallos por conexiones inadecuadas. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD EVAPORADORA <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento general de dispositivos eléctricos de la unidad evaporadora (Motores ventiladores, revisión de resistencias, bimetalicos, sondas de temperatura, desulfatación de terminales y ajuste de empalmes eléctricos) • Descongelación, limpieza y desinfección del serpentín evaporador y bandeja recolectora para descongelamiento. • Identificación, valoración, correcciones necesarias y lubricación de los rodamientos del moto-fan del evaporador. • Ajuste de tornillería de la unidad evaporadora. • Revisión y ajustes necesarios de las condiciones de las aletas de aluminio del evaporador, peinar si es necesario para mantener eficiencia de evaporación. • Revisión y ajustes necesarios de diferencial de temperatura, Set Point, de trabajo de acuerdo a los productos a conservar en el equipo. • Verificación de operación de elementos de protección y control (sondas, controlador-termostato, interruptores y demás que tenga el equipos) • Identificación y correcciones necesarias de los parámetros del control de temperatura, parámetros de descongelación, trabajo y descanso del equipo.
ÍTEM 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO		
MARCA YORK, CARRIER, LG, COLCLIMA, CONFORTFRESH	26	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORAS <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de serpentín condensador. • Limpieza y ajuste de contactor eléctricos del compresor. • Mantenimiento general de contactos eléctricos de la unidad condensadora (desulfatación de terminales y ajuste de empalmes eléctricos, contactores, regletas y demás componentes eléctricos). • Ajuste de tornillería y reponer la faltantes de la unidad condensadora. • Limpieza y ajuste de la tarjeta y/o dispositivos eléctricos de control de la condensadora (<u>tarjeta de control, contactor, capacitor, regleta de contactos y demás</u>). • Limpieza aspa ventilador del condensador.

		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza y mantenimiento preventivo del motor ventilador de la condensadora (<u>mantenimiento preventivo rodamientos (lubricación) y contactos eléctricos del moto ventilador del condensador</u>). • Verificación y corrección de focos de óxido en la unidad condensadora. • Identificación, valoración y correcciones necesarias de las presiones de trabajo del equipo. • Identificación, valoración y correcciones necesarias del sub-enfriamiento de la unidad condensadora. • Identificación, valoración y correcciones necesarias del aislamiento de la tubería de cobre transportadora del gas del sistema. • Identificación, valoración y correcciones necesarias de fugas de refrigerante en el equipo. • Medición de parámetros eléctricos (voltaje, amperajes) del motor de la condensadora y del compresor. • Identificación, valoración y correcciones necesarias del R.L.A., L.R.A. y F.L.A. del compresor con el fin de hacer las labores preventivas para evitar el daño del compresor. • Identificación, valoración y correcciones necesarias de los sistemas de control de la condensadora, sondas de temperatura, presostato de alta y de baja, fusibles eléctricos. • Identificación, valoración y correcciones necesarias posibles del nivel de aceite del compresor de la condensadora. • Verificación y ajustes necesarios de operación de la resistencia del cárter de la unidad. <p>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVAPORADORAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descongelación, limpieza con líquido desincrustante según el caso de obstrucción y limpieza del serpentín evaporador. • Limpieza de la bandeja y tubería de drenaje de condensados de la unidad evaporadora. • Limpieza de las aspas del motor de la unidad evaporadora, blower del evaporador, rejillas de retorno, filtros y difusores de suministro de aire acondicionado en la parte interna donde se ubican los equipos. • Identificación, valoración correcciones necesarias y lubricación de los rodamientos del moto-fan del evaporador. • Ajuste de tornillería de la estructura y reponer los faltantes. • Ajuste de terminales eléctricos de la unidad evaporadora y reponer los faltantes. • Revisión y ajustes necesarios de diferencial de temperatura, Set Point, de trabajo de acuerdo a las necesidades de frío para cada equipo y área donde está los mismos. • Mantenimiento general de dispositivos eléctricos de la unidad evaporadora (Motores ventiladores, revisión de resistencias, bimetalicos, sondas de temperatura, desulfatación de terminales y ajuste de empalmes eléctricos). • Verificación y corrección de la operación de los elementos de protección y control (sondas de temperatura, controlador-termostato, interruptores y demás) de cada equipo. • Identificación y correcciones necesarias del estado físico, de funcionamiento y los ajustes necesarios a los parámetros del control de temperatura, tiempo de trabajo y descanso de cada equipo. • Verificación y refacción de la ductería de cada aire acondicionado. • Verificación y refacciones necesarias o reposición de faltantes de los difusores, damper's y rejillas de retorno de los equipos de aire acondicionado. • Verificación, refacciones necesarias o reposición de faltantes de ductería de suministro o retorno de aire para los equipos de aire acondicionado.
--	--	--

ÍTEM 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA HVAC AIRE ACONDICIONADO DE SALAS DE CIRUGÍA

<p>SISTEMAS HVAC AIRE ACONDICIONADO DE SALAS DE CIRUGÍA EQUIPOS VRF MARCA LG Y SAMSUNG, UNIDAD MANEJADORA MARCA TECAM Y CONFORTFRESH Y EXTRACTORES MARCA S&P PARA EL SISTEMA</p>	9	<p>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de serpentín condensador y parte externa de la unidad condensadora. • Verificación y corrección de focos de óxido en la unidad condensadora. • Mantenimiento, limpieza y ajuste de contactor eléctricos del compresor. • Mantenimiento general de contactos eléctricos de la unidad condensadora (desulfatación de terminales y ajuste de empalmes eléctricos). • Ajuste de tornillería y reponer la faltantes de la unidad condensadora. • Limpieza y ajuste de la tarjeta y/o dispositivos eléctricos de control de la condensadora (<u>tarjeta de control, contactor, capacitor, regleta de contactos y demás componentes electrónicos de la unidad condensadora</u>). • Limpieza aspa ventilador del condensador. • Limpieza y mantenimiento preventivo del motor ventilador de la condensadora (<u>mantenimiento preventivo rodamientos y contactos eléctricos del moto ventilador del condensador</u>). • Identificación, valoración y correcciones necesarias de las condiciones de trabajo como <u>corrección de fugas</u> necesarias y estado de funcionamiento de la unidad condensadora, <u>hacer el diagnóstico de la unidad condensadora con el software de diagnóstico para cada marca (LGMV y Samsung HVAC)</u>. • Identificación, valoración y correcciones necesarias del sub-enfriamiento de la unidad condensadora. • Identificación, valoración y correcciones necesarias del aislamiento de la tubería de cobre transportadora del gas del sistema. • Identificación, valoración y correcciones necesarias de fugas de refrigerante en el equipo. • Medición de parámetros eléctricos (voltaje, amperajes) del motor de la condensadora y del compresor. • Identificación, valoración y correcciones necesarias y posibles del R.L.A., L.R.A. y F.L.A. del compresor con el fin de hacer las labores preventivas para evitar el daño del compresor. • Identificación, valoración y correcciones necesarias de los sistemas de control de la condensadora, sondas de temperatura, sondas-presostato de alta y de baja, fusibles eléctricos y demás que tiene el equipo. • Identificación, valoración y correcciones necesarias posibles del nivel de aceite del compresor de la condensadora.
---	---	---

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de operación de la resistencia del cárter de la unidad. • Verificación y ajuste de parámetros ideales de trabajo del sistema: temperatura, amperaje, frecuencia trabajo variador, caudal de aire, diferencial de presión de los filtros de aire. <p><u>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EVAPORADORAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza general de la unidad manejadora de aire. • Limpieza con líquido desincrustante según el caso de obstrucción y desinfección del serpentín evaporador • Limpieza de las aspas del motor de la unidad evaporadora, blower del evaporador, rejillas de recambio de aire, filtros de aire bandeja de condensados, drenaje de condensados y parte interna de la manejadora • Identificación, valoración correcciones necesarias y lubricación de los rodamientos del motor chumaceras del blower de la unidad manejadora. • Ajuste de tensión y alineación correas. • Ajuste de prisioneros de las poleas y tornillos de la base anti vibración y en general las partes móviles de la manejadora. • Limpieza y mantenimiento de los empalmes eléctricos del tablero de control de la unidad manejadora que incluye ajuste de contactos, desulfatación y mantenimiento predictivo del tablero de control de la manejadora. • Limpieza y mantenimiento de los empalmes eléctricos del tablero de control de la unidad manejadora que incluye ajuste de contactos, desulfatación y mantenimiento predictivo del tablero de poder de la manejadora. • Verificación y corrección de la operación de los elementos de protección y control de la manejadora (sondas de temperatura, controlador-termostato, interruptores y demás). • Verificación y mantenimiento necesarios de los dispositivos de control de la manejadora, variador de frecuencia y presostato de diferencial de presión de aire. • Ajuste de tornillería, estructura de la unidad manejadora y reposición de los faltantes. • Revisión y ajustes necesarios de diferencial de temperatura, Set Point, de trabajo de acuerdo a las necesidades de frío para cada equipo y área donde está el mismo. • Verificación y refacción de la ductería conectada a cada manejadora • Mantenimiento preventivo y correctivo de los focos de óxido en la parte interna y externa de la manejadora y la ductería que se conecta la misma. • Verificación y corrección de estado de los filtros del 60% y 99% así como de los pre-filtros de aire del sistema • Verificación, mantenimiento preventivo o correctivo de la celda PHI que incluye revisión y corrección del funcionamiento del piloto de la celda para comprobar que se encuentra encendida y que su intensidad de luz se mantenga estable para mantener la asepsia del aire suministrado a las salas de cirugía. • Mantenimiento preventivo y correctivo de las resistencias de calor en la ductería de cada suministro de aire a las salas de cirugía, ajuste de contactos e inspección física para identificar las necesidades de mantenimiento de las mismas. <p><u>INCLUIDO 6 EXTRACTORES DEL SISTEMA SISTEMAS HVAC SALAS DE CIRUGÍA,</u> <u>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento general que incluye mínimo la limpieza del soplador del extractor, ajuste o cambio de la correa, engrase o cambio de chumaceras, ajuste de contactos del motor y corrección de focos de óxido del ducto del extractor. • Verificación y ajuste de tensión de la correa. • Verificación y ajustes necesarios de los prisioneros de las poleas del extractor • Verificación y ajuste necesarios del balanceo del extractor. • Mantenimiento preventivo y correctivos necesarios de los rodamientos del motor eléctrico del extractor <p><u>INCLUIDO 2 SISTEMAS DE CONTROL DEL SISTEMA SISTEMAS HVAC SALAS DE CIRUGÍA</u> <u>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento general predictivo de los tableros eléctricos de fuerza y control, verificación y correcciones necesarias de los dispositivos que controlan motores ventiladores, de las resistencias de temperatura de suministro de aire, sondas de temperatura, controlador de enlace entre la manejadora, el PLC y los contactos en general para evitar recalentamiento y fallos de los equipos por malas conexiones eléctricas. • Análisis y ajuste de fallas del sistema de control de los aires acondicionados HVAC de salas de cirugía que son gestionados por el PLC SIMATIC S7-1200.
ITEM 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILACION, EXTRACCION MECANICA Y HONGOS DE DESCARGA VERTICAL		
VENTILACION, EXTRACCION MECANICA Y HONGOS DE DESCARGA VERTICAL MARCA MOTOR SIEMENS MODELO F3FA060, F3SA060, ELG11, FTTT060N066	17	<p><u>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspección y verificación física de los equipos de ventilación y extracción para identificar las necesidades de mantenimiento de los mismos. • Ajuste y limpieza física de los equipos de ventilación y extracción, el blower, chumaceras y lámina • Limpieza general y ajuste de terminales eléctricos del motor eléctrico. • Mantenimiento preventivo y correctivo necesario del tablero eléctrico de control de cada extractor. • Verificación y correctivos necesarios de la carga eléctrica y potencia motor, RLA (Amperaje de carga nominal), FLA (Amperaje a Carga Plena) y LRA (Amperaje de rotor bloqueado) del motor para identificar las condiciones reales de trabajo del equipo que permitan prever el mantenimiento correctivo necesario

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación y corrección necesarias de los rodamientos del blower que incluye como mínimo mantenimiento de la copilla de lubricación, engrase y ajuste de prisioneros. • Verificación y corrección necesarias de los rodamientos del motor eléctrico. • Verificación, cambio si es necesario, alineación y ajuste de los prisioneros de las poleas del equipo. • Verificación y correcciones necesarias de las correas de los equipos de ventilación y extracción. • Ajustar o reponer tornillería faltante en la estructura del equipo. • Verificación y correcciones necesarias de la ductería del sistema de ventilación y extracción para mantener las condiciones ideales del sistema. • De sulfatación de terminales, contactores y dispositivos eléctricos. • Verificación y refacción de la ductería de sistema de extracción. • Verificación y refacciones necesarias o reposición de faltantes de los difusores, damper's y rejillas de extracción de los equipos de ventilación mecánica. • Verificación, refacciones necesarias o reposición de faltantes de ductería de suministro o extracción de aire para los equipos de aire ventilación mecánica.
--	--	---

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACIÓN) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DISTINTOS SERVICIOS HOCEN			
COMPRESORES			
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR 1TR. ROTATIVO MONO. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 1.5TR. ROTATIVO MONOF. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 2TR. ROTATIVO MONOF. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 3TR. SCROLL MONOF. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 3TR. SCROLL TRIFA. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 4TR. SCROLL MONOF. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 4TR. RECIPROCANTE TRIFA. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 5TR. SCROLL MONOF. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR 5TR. SCROLL TRIFA. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR 7.5TR. SCROLL TRIFA. SOLDAR. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR 7.5TR. RECIPROCANTE TRIFA. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR TIPO BLDC INVERTER TWIN ROTARY PARA UNIDAD EXTERIOR LG ARUN060GSS0 - 15.5 KW COOLING, 18KW HEATING, 1Ø. 5 TR	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR SCROLL DC INVERTER PARA UNIDAD EXTERIOR LG ARUN120BSS0 10 TR	1	ACTIVIDAD
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO COMPRESOR REFERENCIA TFH2511Z 3HP 3PH R404A	1	ACTIVIDAD
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MOTO COMPRESOR HERMÉTICO 1/8 T.R. PARA BAJA TEMPERATURA 110V	1	ACTIVIDAD
ELEMENTOS ELÉCTRICOS			
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ARRANCADOR UNIVERSAL 1-5 TR.	1	ACTIVIDAD
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 5MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 7.5MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 10MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 20 MFD 370 VAC.	1	ACTIVIDAD
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 25 MFD 370 VAC.	1	ACTIVIDAD
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 30MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 40MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 40MFD 440VAC.	1	ACTIVIDAD
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 45MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 45MFD 440VAC.	1	ACTIVIDAD
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 50MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 55MFD 440VAC.	1	ACTIVIDAD
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 60MFD 440VAC.	1	ACTIVIDAD
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 70MFD 440VAC.	1	ACTIVIDAD
16	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO PARA FANCOIL DIGITAL 220V. OPCIÓN CONTROL REMOTO	1	ACTIVIDAD
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO PARA FANCOIL DIGITAL 220V.	1	ACTIVIDAD
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO PARA TERMÓSTATO FANCOIL	1	ACTIVIDAD
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SWITCH DIFERENCIAL DE PRESIÓN DE AIRE	1	ACTIVIDAD
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO AMBIENTE 1 ETAPA VERTICAL	1	ACTIVIDAD
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO AMBIENTE 1 ETAPA HORIZONTAL	1	ACTIVIDAD
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO AMBIENTE 2 ETAPAS HORIZONTAL	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DIGITAL DE 1 ETAPA NO PROGRAMABLE	1	ACTIVIDAD
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DIGITAL DE 1 ETAPA PROGRAMABLE	1	ACTIVIDAD
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL ANTICONGELANTE	1	ACTIVIDAD
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE BULBO 1 ETAPA 6' BULBO -35 A 40OC	1	ACTIVIDAD
27	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO AMBIENTE DE 1 ETAPA PARA AIRE ACONDICIONADO.	1	ACTIVIDAD
28	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO AMBIENTE DE 2 ETAPA PARA AIRE ACONDICIONADO.	1	ACTIVIDAD
29	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE BULBO 1 ETAPA 8' BULBO -34 A 38OC	1	ACTIVIDAD
30	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE BULBO 1 ETAPA 6' BULBO -34 A 38OC	1	ACTIVIDAD
31	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE BULBO DE 1 ETAPA UT72	1	ACTIVIDAD
32	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE BULBO DE 1 ETAPA DIGITAL	1	ACTIVIDAD
33	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE BULBO DE 2 ETAPAS	1	ACTIVIDAD
34	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE BULBO DE 4 ETAPAS	1	ACTIVIDAD
35	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO PARA REFRIG. 208-230V.	1	ACTIVIDAD
36	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO PARA REFRIGERACIÓN. 208-230V.	1	ACTIVIDAD
37	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO PARA REFRIG. 208-230V. EKC201-202	1	ACTIVIDAD
38	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA UNIVERSAL PARA MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	1	ACTIVIDAD
39	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL	1	ACTIVIDAD
40	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE HUMIDOSTATOS DIGITAL 24VOLT.	1	ACTIVIDAD
41	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGILANTE TENSIÓN TRIFÁSICO 220VOLT.	1	ACTIVIDAD
42	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TEMPORIZADOR 0-10MIN.	1	ACTIVIDAD
43	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 220-24VOLT A 12VAC	1	ACTIVIDAD
44	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 220-24VOLT A 24VAC	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGIA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

45	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 220-24VOLT A 40VAC	1	ACTIVIDAD
46	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 220-24VOLT A 75VAC	1	ACTIVIDAD
47	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 2HP	1	ACTIVIDAD
48	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 2HP	1	ACTIVIDAD
49	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 3HP	1	ACTIVIDAD
50	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 3HP	1	ACTIVIDAD
51	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 4HP	1	ACTIVIDAD
52	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 4HP	1	ACTIVIDAD
53	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 5HP	1	ACTIVIDAD
54	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 5HP	1	ACTIVIDAD
55	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 6HP	1	ACTIVIDAD
56	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 6HP	1	ACTIVIDAD
57	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 7HP	1	ACTIVIDAD
58	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 7HP	1	ACTIVIDAD
59	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 8HP	1	ACTIVIDAD
60	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 8HP	1	ACTIVIDAD
61	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 9HP	1	ACTIVIDAD
62	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 9HP	1	ACTIVIDAD
63	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 10HP	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

64	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 10HP	1	ACTIVIDAD
65	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DE COMUNICACIÓN EBR393195 JEON(KOR)10 PARA EQUIPO LG VRF	1	ACTIVIDAD
66	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SOKET Y RELE REF LZXP570730, 250V-6ª, DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES O MEJOR CALIDAD A LA MARCA DE LA REFERENCIA INSTALADA EN EL EQUIPO	1	ACTIVIDAD
67	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SOKET Y RELE REF LZXP570724, 250V-6ª, DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES O MEJOR CALIDAD A LA MARCA DE LA REFERENCIA INSTALADA EN EL EQUIPO	1	ACTIVIDAD
68	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DE COMUNICACIÓN EQUIPOS VRF	1	ACTIVIDAD
69	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA INVERTER PARA EQUIPO VRF	1	ACTIVIDAD
70	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA FILTRACIÓN RUIDO PARA EQUIPO VRF	1	ACTIVIDAD
71	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA PRINCIPALES PARA EQUIPO VRF	1	ACTIVIDAD
72	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DRY CONTACT LG PARA EQUIPO VRF	1	ACTIVIDAD
73	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PLC SIMATIC S7 S7-1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER SISTEMA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD
74	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FUENTES DE PODER PARA PLC SIMATIC S7 S7-1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER SISTEMA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD
75	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS ENTRADA PARA PLC SIMATIC S7 S7-1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER SISTEMA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD
76	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS SALIDA PARA PLC SIMATIC S7 S7-1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER SISTEMA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD
77	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FUENTE CONEXIÓN INTERNET PARA PLC SIMATIC S7-1200	1	ACTIVIDAD
78	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKER 20 AMP ENCHUFABLE	1	ACTIVIDAD
79	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKER 20 AMP PARA RIEL	1	ACTIVIDAD
80	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKER 40 AMP ENCHUFABLE	1	ACTIVIDAD
81	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKER 40 AMP PARA RIEL	1	ACTIVIDAD
82	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKER 50 AMP ENCHUFABLE	1	ACTIVIDAD
83	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKER 50 AMP PARA RIEL	1	ACTIVIDAD
84	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONTROL TC900 E POWER 110/220	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

85	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TESTIGO LUMINOSO LED PARA TABLERO DE CONTROL 22MM 220V	1	ACTIVIDAD
86	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TESTIGO LUMINOSO LED PARA TABLERO DE CONTROL 22MM 12V	1	ACTIVIDAD
87	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TESTIGO LUMINOSO LED PARA TABLERO DE CONTROL 22MM 110V	1	ACTIVIDAD
88	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SELECTOR DE MULETILLA 3 POSICIONES	1	ACTIVIDAD
89	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SELECTOR DE MULETILLA 3 POSICIONES LUMINOSO	1	ACTIVIDAD
90	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SELECTOR DE MULETILLA 3 POSICIONES CON LLAVE	1	ACTIVIDAD
91	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMADOR SEMANAL DIGITAL 110 VOLT	1	ACTIVIDAD
92	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMADOR SEMANAL DIGITAL 220 VOLT	1	ACTIVIDAD
93	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE TEMPERATURA EKC 202C	1	ACTIVIDAD
94	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR FULL GAUGE AUTOPID PLUS	1	ACTIVIDAD
95	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR FULL GAUGE TC-900EPOWER	1	ACTIVIDAD
96	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR FULL GAUGE TC-940R I	1	ACTIVIDAD
97	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR FULL GAUGE TC-940R I PLUS	1	ACTIVIDAD
98	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10 CERTIFICADO 300V	1	ACTIVIDAD
99	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X18 CERTIFICADO 600V	1	ACTIVIDAD
100	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CABLE ENCAUCHETADO PARA SEÑAL #14 CERTIFICADO 300V	1	ACTIVIDAD
101	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO PROGRAMABLE MOD. PRO 1000	1	ACTIVIDAD
102	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO PROGRAMABLE MOD. PRO 6000	1	ACTIVIDAD
103	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE BULBO SUPERIOR	1	ACTIVIDAD
PRESOSTATOS			
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE PRESIÓN DUAL	1	ACTIVIDAD
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATO ALTA Y BAJA AUTO/AUTO 3 CONTACTOS	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE CONDENSACIÓN	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATO KP5 DE 80 A 110 PSI	1	ACTIVIDAD

CONTACTORES			
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BLOQUE CONTACTOR AUXILIAR	1	ACTIVIDAD
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR BIPOLAR 25AMP. 24VOLT.	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR BIPOLAR 30AMP. 24VOLT.	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR BIPOLAR 30AMP. 120VOLT.	1	ACTIVIDAD
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR BIPOLAR 40 AMP. 24 VOLT.	1	ACTIVIDAD
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR 30 AMP. 24 VOLT.	1	ACTIVIDAD
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR 30 AMP. 120 VOLT.	1	ACTIVIDAD
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR 30AMP. 208-220VOLT.	1	ACTIVIDAD
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR 40AMP. 24 VOLT.	1	ACTIVIDAD
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR 40AMP. 120 VOLT.	1	ACTIVIDAD
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR 40AMP. 220 VOLT.	1	ACTIVIDAD
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR DE 3 POLOS BOBINA 24 VOLTIOS DE 20 A 30 AMPERIOS.	1	ACTIVIDAD
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR DE 3 POLOS BOBINA 220 VOLTIOS DE 30 A 40 AMPERIOS.	1	ACTIVIDAD
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR DE 2 POLOS BOBINA DE 220 VOLTIOS DE 30 A 40 AMPERIOS.	1	ACTIVIDAD
UNIDADES CONDENSADORAS			
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 1TR. CON COMPRESOR Y SISTEMAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 2TR. CON COMPRESOR Y SISTEMAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 3TR. CON COMPRESOR Y SISTEMAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 4TR. CON COMPRESOR Y SISTEMAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 5TR. CON COMPRESOR Y SISTEMAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 7.5TR. CON COMPRESOR Y SISTEMAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORAS DE 2 TR.	1	ACTIVIDAD
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORAS DE 3 TR.	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGIA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORAS DE 4 TR.	1	ACTIVIDAD
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORAS DE 5R.	1	ACTIVIDAD
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORAS DE 7.5 TR.	1	ACTIVIDAD
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORAS DE 1 TR.	1	ACTIVIDAD
MOTORES ELÉCTRICOS			
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/5HP 2 EJES 1500/3SPD 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/10HP 2 EJES 110VOLT. 1075RPM 4 VEL.	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/4HP 2 EJES 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/3HP 2 EJES 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/2HP 2 EJES 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/4HP MANEJADORA 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/3HP MANEJADORA 1075RPM 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR MANEJADORA 1/2 HP 1075/3 RPM 208-230V	1	ACTIVIDAD
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 3/4HP MANEJADORA 1075RPM 3 VEL. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/12HP CONDENSADORA 1050RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR CONDENSADOR DE 30 WATTIOS PARA NEVERA.	1	ACTIVIDAD
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/8HP CONDENSADORA 1075RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/4HP CONDENSADORA 1075RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/4HP COND. SEMISELLADO 1075RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/4HP COND. SELLADO 825 RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD
16	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/4HP COND. SELLADO 1075RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/3HP COND. SELLADO 1075RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/3HP COND. SEMISELLADO 1075RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/3HP COND. 1075RPM 460VOLT.	1	ACTIVIDAD
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/2HP COND. SEMISELLADO 1075RPM 825VOLT.	1	ACTIVIDAD
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/2HP COND. SELLADO 1075RPM 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/2HP COND. SELLADO RODAMIENTOS 1075RPM	1	ACTIVIDAD
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/2HP COND. RODAMIENTOS 460VOLT. 1075RPM	1	ACTIVIDAD
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 3/4HP COND. SEMISELLADO 1075RPM 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 3/4HP COND. SELLADO 1075RPM 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 3/4HP COND. RODAMIENTOS SELLADO 1075RPM 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD
27	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 3/4HP COND. RODAMIENTOS SELLADO 460VOLT.	1	ACTIVIDAD
28	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 2 HP MANEJADORA 1800RPM 208-230/460V.	1	ACTIVIDAD
29	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 5 HP MANEJADORA 1800RPM 208-230/460V.	1	ACTIVIDAD
30	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR EXTRACTOR BAÑO 100 CFM	1	ACTIVIDAD
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE COBRE			
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE TUBERÍA FLEXIBLE 1/4" ACR X 15 ML	1	ACTIVIDAD
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE TUBERÍA FLEXIBLE 1/2" ACR X 15 ML	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE TUBERÍA FLEXIBLE 3/4" ACR X 15 ML	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE CODO 1/2	1	ACTIVIDAD
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE CODO 3/4"	1	ACTIVIDAD
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE UNIÓN 1/2"	1	ACTIVIDAD
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE UNIÓN 3/4"	1	ACTIVIDAD
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SOLDADURA DE PLATA 0%	1	ACTIVIDAD
 AISLAMIENTO TUBERÍA			

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REBATES 1/2" X 1/2" X 2ML NEGRO	1	ACTIVIDAD
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REBATES 5/8" X 1/2" X 2ML NEGRO	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REBATES 3/4" X 1/2" X 2ML NEGRO	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REBATES 7/8" X 1/2" X 2ML NEGRO	1	ACTIVIDAD
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REBATES 1 1/8" X 1/2" X 2ML NEGRO	1	ACTIVIDAD
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ROLLO DE AEROCOR 1" X 15.2M CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS (ROLLO)	1	ACTIVIDAD
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTOGLASS LAMINA 117 X 48 X 1" 3 M2 CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTWRAP ROLLO X 37,18 M2 CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ROLLO DE CINTA FOIL ALUMINIO	1	ACTIVIDAD
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 6" X 25FT AISLADO CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 8" X 20FT AISLADO CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 10" X 20FT AISLADO CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 10" X 25FT AISLADO CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 12" X 25FT AISLADO CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD
15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DESINCRUSTAMIENTO DE GALÓN DESINCRUSTANTE	1	ACTIVIDAD
16	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE METRO LINEALES DE TELA POLIÉSTER.	1	ACTIVIDAD
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE AMARRE PLÁSTICO B DE 7" A 12"	1	ACTIVIDAD
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CINTA REBATES ROLLO X 9140 MM	1	ACTIVIDAD
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 1/2 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 3/8 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 5/8 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 7/8 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 1 1/8 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 1 5/8 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 1 1/2 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 1 1/8 X 3/8 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD
ELEMENTOS DE CONTROL DE REFRIGERANTE			
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 15, REGULADOR DE PRESIÓN EN EL CÁRTER, LÍNEA DE ASPIRACIÓN	1	ACTIVIDAD
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 12, REGULADOR DE PRESIÓN EN EL CÁRTER, LÍNEA DE ASPIRACIÓN	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 12, REGULADOR DE PRESIÓN CONEXIÓN SOLDAR COBRE	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 22, REGULADOR DE PRESIÓN CONEXIÓN SOLDAR COBRE	1	ACTIVIDAD
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 28, REGULADOR DE PRESIÓN CONEXIÓN SOLDAR COBRE	1	ACTIVIDAD
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 15, REGULADOR DE PRESIÓN CONEXIÓN SOLDAR COBRE	1	ACTIVIDAD
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 35, REGULADOR DE PRESIÓN CONEXIÓN SOLDAR COBRE	1	ACTIVIDAD
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 5 TR. 3/8 X 1/2"	1	ACTIVIDAD
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 5 TR. 1/2 X 3/8 SOLDAR	1	ACTIVIDAD
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 5TR. PARA R-410A	1	ACTIVIDAD
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 7.5TR. SOLDAR	1	ACTIVIDAD
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE CONDENSADO	1	ACTIVIDAD
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 3/8" DCL083 CUERPO PEQUEÑO	1	ACTIVIDAD
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 3/8" CUERPO PEQUEÑO	1	ACTIVIDAD
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR SOLDAR 3/8" CUERPO PEQUEÑO	1	ACTIVIDAD
16	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 3/8" CUERPO MEDIANO	1	ACTIVIDAD
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR SOLDAR 3/8" CUERPO MEDIANO	1	ACTIVIDAD
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR SOLDAR 1/2" CUERPO PEQUEÑO	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 1/2" CUERPO PEQUEÑO	1	ACTIVIDAD
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 1/2" DCL084 CUERPO PEQUEÑO	1	ACTIVIDAD
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 1/2" DCL164 CUERPO MEDIANO	1	ACTIVIDAD
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 1/2" CUERPO MEDIANO	1	ACTIVIDAD
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR SOLDAR 1/2" CUERPO MEDIANO	1	ACTIVIDAD
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 5/8" DML165 CUERPO MEDIANO	1	ACTIVIDAD
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 5/8" CUERPO GRANDE	1	ACTIVIDAD
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 5/8" DML305 CUERPO GRANDE	1	ACTIVIDAD
27	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR SOLDAR 5/8" CUERPO GRANDE	1	ACTIVIDAD
28	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR SOLDAR 7/8" DML307S CUERPO GRANDE	1	ACTIVIDAD
29	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FILTRO SECADOR REFRIGERANTE 1/2 REF 164 2 TUERCAS DE 1/2	1	ACTIVIDAD
30	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FILTRO SECADOR REFRIGERANTE 3/8 REFERENCIA 163	1	ACTIVIDAD
31	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE SUCCIÓN 5/8" SOLDAR	1	ACTIVIDAD
32	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO ROSCAR 3/8"	1	ACTIVIDAD
33	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO SOLDAR 3/8"	1	ACTIVIDAD
34	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO SOLDAR 1/2"	1	ACTIVIDAD
35	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO ROSCAR 1/2"	1	ACTIVIDAD
36	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO SOLDAR 5/8"	1	ACTIVIDAD
37	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO ROSCAR 5/8"	1	ACTIVIDAD
38	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO 7/8" SOLDAR	1	ACTIVIDAD
39	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE PASO 3/8" SOLDAR BML10S	1	ACTIVIDAD
40	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE PASO 3/8" ROSCAR BML10	1	ACTIVIDAD
41	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE PASO 1/2" ROSCAR BML12	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

42	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE PASO 1/2" SOLDAR BML12S	1	ACTIVIDAD
43	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE CON SALIDA MANÓMETRO 7/8"	1	ACTIVIDAD
44	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE CON SALIDA MANÓMETRO 7/8" R-410A	1	ACTIVIDAD
45	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TUERCA FLARE 1/4" AMERICANA	1	ACTIVIDAD
46	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TUERCA FLARE 3/8" AMERICANA	1	ACTIVIDAD
47	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE JUEGO VÁLVULAS DE GUSANILLO 1/4" X 5 UNDS.	1	ACTIVIDAD
48	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADORES DE AIRE ACONDICIONADO 3/8"	1	ACTIVIDAD
49	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADORES DE AIRE ACONDICIONADO 1/2"	1	ACTIVIDAD
50	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADORES DE AIRE ACONDICIONADO 5/8"	1	ACTIVIDAD
REFRIGERANTES Y GASES			
1	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-22 X 25 LB.	1	ACTIVIDAD
2	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-22 X 1 LB.	1	ACTIVIDAD
3	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-134 X 25 LB.	1	ACTIVIDAD
4	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-134 X 1 LB.	1	ACTIVIDAD
5	CAMBIO DE REFRIGERANTE R -22 POR ISCEÓN MM029, INCLUYE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DEL FREÓN R -22.	1	ACTIVIDAD
6	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-410A X 25 LB.	1	ACTIVIDAD
7	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-410A X 1 LB.	1	ACTIVIDAD
8	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-404A X 25 LB.	1	ACTIVIDAD
9	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-404A X 1 LB.	1	ACTIVIDAD
10	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-507A X 25 LB.	1	ACTIVIDAD
11	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-507A X 1 LB.	1	ACTIVIDAD
12	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-422D X 25 LB.	1	ACTIVIDAD
13	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-422D X 1 LB.	1	ACTIVIDAD
ROTORES, FILTROS DE AIRE Y ASPAS			
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCD16 X 20 X 2" AL 35%	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGIA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCD16 X 20 X 4" AL 65%	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCD25 X 16 X 2" AL 35%	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCD25 X 20 X 2" AL 35%	1	ACTIVIDAD
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCDJM25 X 20 X 4" AL 85%	1	ACTIVIDAD
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCDJM16 X 20 X 4" AL 65%	1	ACTIVIDAD
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCDJM25 X 16 X 4" AL 65%	1	ACTIVIDAD
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCDJM 12 X 24 X 12" AL 95%	1	ACTIVIDAD
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCDJM24 X 24 X 12" AL 95%	1	ACTIVIDAD
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE HEPA 12 X 24 X 12" 99.97%	1	ACTIVIDAD
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO LAVABLE 20 X 24 X 2"	1	ACTIVIDAD
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ASPA 18"	1	ACTIVIDAD
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ASPA 20" 3 ALETAS 1/2"	1	ACTIVIDAD
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ASPA 22" 3 ALETAS EJE 1/2"	1	ACTIVIDAD
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ASPA 24" 3 ALETAS EJE 1/2"	1	ACTIVIDAD
16	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ASPA 30" 3 ALETAS EJE 5/8"	1	ACTIVIDAD
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 16*20*4 85%	1	ACTIVIDAD
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 25*20*4 85%	1	ACTIVIDAD
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 25*16*4 85%	1	ACTIVIDAD
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 16*20*4 65%	1	ACTIVIDAD
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 25*20*4 65%	1	ACTIVIDAD
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 25*16*4 65%	1	ACTIVIDAD
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 24*24*12 95%	1	ACTIVIDAD
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 12*24*12 95%	1	ACTIVIDAD
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO HEPA 24*24*12 99.7 %	1	ACTIVIDAD
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO HEPA 12*24*12 99.7 %	1	ACTIVIDAD
TUBERÍA PVC			
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CODO PVC DE 1/2"	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CODO PVC DE ¾"	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIÓN PVC DE ½"	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIÓN DE PVC 3/4"	1	ACTIVIDAD
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSAL DE PVC ½"	1	ACTIVIDAD
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSAL DE PVC ¾"	1	ACTIVIDAD
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TUBO DE PVC ½"	1	ACTIVIDAD
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TUBO DE PVC ¾"	1	ACTIVIDAD
9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LIMPIADOR DE PVC LITRO 1/4 DE GALÓN	1	ACTIVIDAD
10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PEGANTE DE PVC LITRO 1/8 DE GALÓN	1	ACTIVIDAD
11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TAPÓN ROSCA MACHO 1/2 PULG AGUA FRÍA	1	ACTIVIDAD
12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA 1 PULG X 1/2 PULG	1	ACTIVIDAD
13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA 1 PULG X 3/4 PULG	1	ACTIVIDAD
14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ADAPTADOR MACHO-HEMBRA 20 MM X 1/2 PULG AGUA FRÍA	1	ACTIVIDAD
15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CODO 45 HEMBRA-HEMBRA 20 MM AGUA FRÍA	1	ACTIVIDAD
16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CODO 90 HEMBRA-HEMBRA 20 MM AGUA FRÍA	1	ACTIVIDAD
17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA 1/2 PULG X 3/4 PULG	1	ACTIVIDAD
18	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CINTA HERMÉTICA PARA ROSCAS 25 MM X 0,10 MM X 10 M	1	ACTIVIDAD
19	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIÓN UNIVERSAL 3/4	1	ACTIVIDAD
20	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIÓN UNIVERSAL 1/2	1	ACTIVIDAD
21	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACOPLÉ RÁPIDO MACHO 1/2 PARA MANGUERA DE AGUA DE JARDÍN	1	ACTIVIDAD
22	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACOPLÉ RÁPIDO MACHO 3/4 PARA MANGUERA DE AGUA DE JARDÍN	1	ACTIVIDAD
23	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACOPLÉ RÁPIDO HEMBRA 1/2 PARA MANGUERA DE AGUA DE JARDÍN	1	ACTIVIDAD
24	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACOPLÉ RÁPIDO HEMBRA 3/4 PARA MANGUERA DE AGUA DE JARDÍN	1	ACTIVIDAD
25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIÓN ACOPLÉ RÁPIDO MANGUERA DE AGUA DE JARDÍN	1	ACTIVIDAD
26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACOPLÉ RÁPIDO PARA LLAVE DE JARDÍN 3/4 A 1/2	1	ACTIVIDAD
CORREAS DE TRANSMISIÓN			
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A25	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A27L	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A28L	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A28.	1	ACTIVIDAD
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A30L	1	ACTIVIDAD
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A34.	1	ACTIVIDAD
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A38	1	ACTIVIDAD
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A46.	1	ACTIVIDAD
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A54.	1	ACTIVIDAD
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A75	1	ACTIVIDAD
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A78.	1	ACTIVIDAD
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A160.	1	ACTIVIDAD
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF AX48	1	ACTIVIDAD
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B32	1	ACTIVIDAD
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B34	1	ACTIVIDAD
16	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B76.	1	ACTIVIDAD
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A86.	1	ACTIVIDAD
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B-94	1	ACTIVIDAD
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B98.	1	ACTIVIDAD
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B106.	1	ACTIVIDAD
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B110	1	ACTIVIDAD
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B150	1	ACTIVIDAD
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B158	1	ACTIVIDAD
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B168.	1	ACTIVIDAD
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A19	1	ACTIVIDAD
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A20	1	ACTIVIDAD
27	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A22	1	ACTIVIDAD
28	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A23	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.

29	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A25	1	ACTIVIDAD
30	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A27	1	ACTIVIDAD
31	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A27L	1	ACTIVIDAD
32	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A28	1	ACTIVIDAD
33	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A28L	1	ACTIVIDAD
34	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A30	1	ACTIVIDAD
35	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A30L	1	ACTIVIDAD
36	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A37	1	ACTIVIDAD
37	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF AX37	1	ACTIVIDAD
38	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A38	1	ACTIVIDAD
39	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF AX48	1	ACTIVIDAD
40	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A75	1	ACTIVIDAD
41	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B24	1	ACTIVIDAD
42	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B30	1	ACTIVIDAD
43	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B32	1	ACTIVIDAD
44	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF BX32	1	ACTIVIDAD
45	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B34	1	ACTIVIDAD
46	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF BX34	1	ACTIVIDAD
47	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B94	1	ACTIVIDAD
48	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B110	1	ACTIVIDAD
49	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B150	1	ACTIVIDAD
50	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B158	1	ACTIVIDAD
OTROS			
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE GUARDA TERMOSTATO	1	ACTIVIDAD
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE KIT DE ARRANQUE	1	ACTIVIDAD
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE NEVERA MECÁNICO DE BULBO CON GAS.	1	ACTIVIDAD
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TÉRMICO DE COMPRESOR DE NEVERA.	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL .

5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TEMPORIZADOR PARA AIRES ACONDICIONADOS 03 A 10 MINUTOS. TRABAJO CON 24, 120, O 240 VAC REF QTD-068E	1	ACTIVIDAD
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PERILLA DE CONTROL PARA TERMOSTATO DE NEVERA.	1	ACTIVIDAD
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE PARA NEVERAS POR METRO	1	ACTIVIDAD
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TEMPORIZADOR PARA AIRES ACONDICIONADOS 03 A 10 MINUTOS. TRABAJO CON 24, 120, O 240 VAC REF QTD-072E	1	ACTIVIDAD
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL ELÉCTRICO DE OJO.	1	ACTIVIDAD
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL ELÉCTRICO DE PALA.	1	ACTIVIDAD
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL ELÉCTRICO DE AGUJA.	1	ACTIVIDAD
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE AMARRE PLÁSTICO.	1	ACTIVIDAD
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ROTOR LAMINA 15 X 12 X 1 3/16"	1	ACTIVIDAD
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ROTOR LAMINA 18 X 18 X 1 3/16"	1	ACTIVIDAD
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ROTOR LAMINA 20 X 18 X 1 3/16"	1	ACTIVIDAD
16	UBICACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS INCLUYE CAPACIDAD, VOLTAJE, AMPERAJE, REVOLUCIONES POR MINUTO. IDENTIFICACIÓN DE ÁREA PERTENECIENTE, TABLERO DE ALIMENTACIÓN, EN MATERIAL ACRÍLICO INSTALADA EN EL EQUIPO.	1	ACTIVIDAD
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RODAMIENTOS SOPORTES INSERTOS REF YARK205-100-2F	1	ACTIVIDAD
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RODAMIENTO SELLADO DE BOLA REF 6206-2RS1	1	ACTIVIDAD
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RODAMIENTOS Y CHUMACERA SY 1"TF(EJE EVAPORADORA)	1	ACTIVIDAD
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POLEA 4" EJE 1 1/4 TRES CANALES + CUÑERO Y PRISIONEROS	1	ACTIVIDAD
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POLEA 4" EJE 1 1/2 DOS CANALES+ CUÑERO Y PRISIONEROS	1	ACTIVIDAD
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONTROL UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO	1	ACTIVIDAD
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONTROL CAREL IR33 IREVC0HC00 DUAL VOLTAJE, 4 RELÉS, RELOJ TIEMPO REAL, 2 SONDAS NTC, 2 ENTRADAS DIGITALES, BUZZER INTERNO, COMPACTO, TECLADO PLANO TÁCTIL, NORMA HACCP, INTEGRACIÓN CON SISTEMA PROTOCOLO	1	ACTIVIDAD
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE GUATA PARA FILTRO DE AIRE POR METRO	1	ACTIVIDAD
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARILLA SOLDADURA BRONCE	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FUNDENTE PARA SOLDADURA DE BRONCE	1	ACTIVIDAD
27	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARILLA SOLDADURA PLATA 5%	1	ACTIVIDAD
28	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARILLA SOLDADURA PLATA 30%	1	ACTIVIDAD
29	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARILLA SOLDADURA DE ALUMINIO	1	ACTIVIDAD
30	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FUNDENTE PARA SOLDADURA DE ALUMINIO	1	ACTIVIDAD
31	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO MULTI FRECUENCIA	1	ACTIVIDAD
32	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTO DE BOLAS SOPORTES INSERTOS REF YARK205-100-2F	1	ACTIVIDAD
33	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ÁSPAS PARA MOTOFAN-COIL DE 10" EJE DE 1/4	1	ACTIVIDAD
34	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EJE ACERADO PARA BLOWER DE 1"X140.5 METRO ACERO 43.40	1	ACTIVIDAD
35	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EJE ACERADO PARA BLOWER DE 2" X1 METRO ACERO 43.40	1	ACTIVIDAD
36	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EJE ACERADO PARA BLOWER DE 1" X75 CM ACERO 43.40 (EVAPORADORA)	1	ACTIVIDAD
37	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTO ALTA EFICIENCIA DE BOLAS REF 6206-2RS1	1	ACTIVIDAD
38	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTO FAN PARA EVAPORADOR NEVERA MODELO MFB34W	1	ACTIVIDAD
39	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS Y CHUMACERA SY1.TF (EJE EVAPORADORA)	1	ACTIVIDAD
40	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SENSOR SB41	1	ACTIVIDAD
41	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SENSOR SB59	1	ACTIVIDAD
42	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TERMOSTATO PORTÁTIL PENTA III	1	ACTIVIDAD
43	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PARRILLA CONDENSADORA 1/8 T.R. PARA NEVERA 80L	1	ACTIVIDAD
44	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EVAPORADOR 1/8 T.R. PARA NEVERA 80L	1	ACTIVIDAD
45	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO PARA NEVERA 80L 1/8 T.R.	1	ACTIVIDAD
46	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE PARA PUERTA NEVERA 45X77 CM	1	ACTIVIDAD
47	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE PARA PUERTA NEVERA 47X77 CM	1	ACTIVIDAD
48	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR REF TFH2511Z 2 TONELADAS	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

49	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR REF TFH2511Z DE 3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN	1	ACTIVIDAD
50	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR PARA REFRIGERACIÓN DE 1/2" ROSCABLE + TUERCAS	1	ACTIVIDAD
51	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE POLEA 4" EJE 1 1/4 TRES CANALES + CUÑERO Y PRISIONERO	1	ACTIVIDAD
52	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE POLEA 4" EJE 1 1/2 DOS CANALES+ CUÑERO Y PRISIONERO	1	ACTIVIDAD
53	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR PARA NEVERA CUERPO PEQUEÑO 3/8	1	ACTIVIDAD
54	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DE CONTROL UNIDAD EVAPORADORA 2TR EQUIPO CONFORTFRESH	1	ACTIVIDAD
55	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF BX32	1	ACTIVIDAD
56	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF BX34	1	ACTIVIDAD
57	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B30	1	ACTIVIDAD
58	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE GAS MAP	1	ACTIVIDAD
59	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC 25*16*2 35%	1	ACTIVIDAD
60	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC 16*20*2 35%	1	ACTIVIDAD
61	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC 25*20*2 35%	1	ACTIVIDAD
62	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CERTIFICADO 300V	1	ACTIVIDAD
63	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA UNIVERSAL CON CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO	1	ACTIVIDAD
64	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE CONDENSADOS PARA AIRE ACONDICIONADO	1	ACTIVIDAD
65	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS BOLAS REF 6203-2Z	1	ACTIVIDAD
66	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS BOLAS REF 6206-2Z	1	ACTIVIDAD
67	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS BOLAS REF 6205-2Z	1	ACTIVIDAD
68	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS BOLAS REF 6207-2Z	1	ACTIVIDAD
69	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1V EJE SC 1/3HP-1075R 1/208-230	1	ACTIVIDAD
70	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE POLEA 15" HIERRO COLADO DOS VÍAS	1	ACTIVIDAD
71	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ROLLO CINTA FOIL	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

72	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 8" AISLADO	1	ACTIVIDAD
73	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 8" SIN AISLAR	1	ACTIVIDAD
74	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 4" SIN AISLAR	1	ACTIVIDAD
75	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA PLENUN PARA DUCTERÍA 12"X12"	1	ACTIVIDAD
76	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA PLENUN PARA DUCTERÍA 4"X4"	1	ACTIVIDAD
77	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ANILLO PARA DUCTERÍA 8"	1	ACTIVIDAD
78	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ANILLO PARA DUCTERÍA 4"	1	ACTIVIDAD
79	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BLOWER MODELO 3ADBT-09 PARA MANEJADORA TECAM	1	ACTIVIDAD
80	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTO-VENTILADOR MOD. F478AD54A01, 1500RPM, 25W, RODAMIENTO SELLADO	1	ACTIVIDAD
81	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES EXTRACTORES DE TECHO 80 CFM'S	1	ACTIVIDAD
82	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES EXTRACTORES DE TECHO de 110 CFM'S	1	ACTIVIDAD
83	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 1.080 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 1600 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD
84	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 1.080 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 2800 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD
85	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 1.080 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 3300 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD
86	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 1.686 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 1600 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD
87	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 1.686 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 2800 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD
88	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 1.686 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 3300 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD
89	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 2.186 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 1600 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD
90	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 2.186 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 2800 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD
91	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 2.186 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 3300 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD
92	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE LUZ FOTO CONTROL SENSOR PARA AC 110v - 220V	1	ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

93	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA GERMICIDA TITAN UV 180° EQUIPO GERMICIDA ULTRAVIOLETA DE RADIACIÓN INDIRECTA PARA DESINFECCIÓN/ESTERILIZACIÓN DE AIRE - COBERTURA HASTA DE 50 M2 110V-220V.	1	ACTIVIDAD
94	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARA LUMINARIA GERMICIDA TITAN UV 90°. EQUIPO ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE AIRE Y SUPERFICIES - SISTEMA DE RADIACIÓN DIRECTA CON COBERTURA PARA ÁREAS HASTA DE 50 M2 110V-220V.	1	ACTIVIDAD
95	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARA LUMINARIA GERMICIDA UV-15 W2, FILTRO ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE AIRE Y SUPERFICIES , SISTEMA DE RADIACIÓN DIRECTA CON COBERTURA DE ÁREAS HASTA 50 M2 110V-220V	1	ACTIVIDAD
96	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REEMPLAZO (TUBO-BOMBILLA) DE LUMINARIA GERMICIDA UV-15 W2, FILTRO ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE AIRE Y SUPERFICIES , SISTEMA DE RADIACIÓN DIRECTA CON COBERTURA DE ÁREAS HASTA 50 M2 110V-220V	1	ACTIVIDAD
97	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CINTA DE LUZ LED ALTA INTENSIDAD FLEXIBLE DE 5METROS A 12 VOLTIOS INTENSIDAD SMD 5050, 60LEDS/METRO DE 10 MM DE ANCHO IMPERMEABLE LÁMPARA IP65.	1	ACTIVIDAD
98	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR Y RECTIFICADOR DE CORRIENTE ALTERNA A DIRECTA DE 110 - 220 VOLTIOS A 05 - 24 VOLTIOS DE 0,5 - 3 AMPERIOS.	1	ACTIVIDAD
99	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA AISLANTE ISOLANT METRO CUADRADO (1M²).	1	ACTIVIDAD
100	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BASE - SOPORTE EN ESPIRAL PARA CAUTÍN.	1	ACTIVIDAD
101	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERCERA MANO CON SOPORTE CAUTÍN PINZAS LUZ LED 3 LUPAS.	1	ACTIVIDAD
102	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERCERA MANO CON SOPORTE PARA CAUTÍN, PINZAS Y LUPA.	1	ACTIVIDAD
103	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAUTÍN 40 W, 120 VAC, 60HZ, MANGO ERGONÓMICO Y CON RECUBRIMIENTO DE HULE. TEMPERATURA MÁXIMA: 480 °C, ILUMINACIÓN LED: 25 LÚMENES, INCLUYE: CAUTÍN CON PUNTA MT10 DE 6 MM DE DIÁMETRO, PEDESTAL DE APOYO, SUPLEMENTO DE SOLDADURA, FUNDENTE SIN PLOMO, PUNTA ST3 (3.2 MM) Y ST7 (0.8 MM).	1	ACTIVIDAD
104	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE POMADA PARA SOLDADURA ELECTRÓNICA 55 GR/UNIDAD.	1	ACTIVIDAD
105	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EXTRACTOR 18" 110V DE SOBREPONER	1	ACTIVIDAD

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

Recurso Humano: Un (1) Profesional en Ingeniería Eléctrica o Mecánico o Mecánico Industrial o de Telecomunicaciones o Automatización Industrial/Electrónica con certificaciones en manejo de PLC (programación) con mínimo tres (3) años de experiencia en mantenimiento de equipos de aire acondicionado, equipos de refrigeración, ventilación mecánica, con mínimo dos (2) años de

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL


experiencia en integración de sistemas de control HVAC mediante PLC SIMATIC S7-1200 y certificado en manejo de software de diagnóstico para los equipos HVAC de marca LG y SAMSUNG para equipos de aire acondicionado que obre como jefe de mantenimiento.
Un (1) Técnico en Refrigeración con mínimo dos (2) años de experiencia en mantenimiento de equipos de aire acondicionado, equipos de refrigeración, certificación de manejo de refrigerantes, con certificación para el trabajo mediante acreditación CONTEC, con certificación vigente en competencia laboral para el trabajo en alturas avanzado otorgado por el SENA o por entidad aprobada por la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio de Trabajo y/o la ONAC (Organismo de Acreditación en Colombia), teniendo en cuenta que se adelantarán trabajos en alturas superiores a 180 cm.
Un (1) Auxiliar en Refrigeración con mínimo un (1) año de experiencia en mantenimiento de equipos de aire acondicionado, equipos de refrigeración, equipos HVAC de marca LG y SAMSUNG para equipos de aire acondicionado, certificación en competencias laborales mínimas relacionadas con el campo de la refrigeración, contar con certificación vigente en competencia laboral para el trabajo en alturas avanzado otorgado por el SENA o por entidad aprobada por la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio de Trabajo y/o la ONAC (Organismo de Acreditación en Colombia)
EL contratista debe garantizar que el profesional en Ingeniería Eléctrica o Mecánico o Mecánico Industrial o de Telecomunicaciones o Automatización Industrial/Electrónica, realizará las labores de coordinador, informes de seguimiento para la realización de protocolo de mantenimientos, verificará la necesidad de repuestos, informando al supervisor de contrato y firmará el informe de las visitas realizadas.
EL contratista debe garantizar que el profesional en Ingeniería Eléctrica o Mecánico o Mecánico Industrial o de Telecomunicaciones o Automatización Industrial/Electrónica, realizará análisis con software especializado LGVM para equipos VRF y en conjunto con los técnicos realizará las labores de mantenimiento teniendo en cuenta como mínimo los protocolos de mantenimiento exigidos en el presente estudio para los equipos VRF, verificará la necesidad de repuestos informando de manera mensual las actividades realizadas.
EL oferente debe garantizar que los técnicos realizarán las labores descritas en el protocolo de mantenimiento en el presente estudio a todos los equipos objeto del presente estudio, instalará repuestos y realizarán las pruebas de funcionamiento a todos los equipos, diligenciando los reportes de la actividad realizada con el visto bueno del personal de mantenimiento designado por el Hospital Central.
El contratista debe garantizar que el recurso humano que va a prestar el servicio, tendrá la disponibilidad permanente presencial en la jornada diurna para cualquier requerimiento y disponibilidad al llamado telefónico los fines de semana, días festivos y jornada nocturna para atender emergencias o eventualidades que afecten servicios vitales del Hospital Central.
El contratista debe garantizar que para toda actividad de mantenimiento se registrará, según el marco legal del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, incluyendo la ropa de trabajo- equipos y elementos de protección personal, protección en manos y respiratoria, permisos para alturas y sitios confinados, supervisor SISO y demás parámetros exigidos por la norma, según la actividad a desarrollar.
En el caso de requerir más personal técnico para desarrollar actividad de mantenimiento preventivo y correctivo, contratista debe garantizar que el recurso humano con el mismo perfil descrito en las especificaciones técnicas para el recurso humano, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido contractualmente, sin costo adicional para el contratante.
El contratista debe garantizar realizar los mantenimientos preventivos y correctivos previa coordinación con el supervisor del contrato y de acuerdo con la necesidad del servicio.
Para la solicitud de repuestos, el contratista debe entregar el reporte de servicio con la descripción detallada del repuesto a cambiar, con firma y pos firma del funcionario del servicio (técnico de la empresa) y firma y pos firma de un funcionario del grupo logístico del Hospital Central.
El contratista deberá encargarse de la disposición final de los residuos peligrosos y contaminantes sin costo adicional para el ESPHA Hospital Central de la policía, por lo tanto, una vez prestado el servicio debe presentar un informe donde indique el mecanismo de disposición final de los residuos, con el fin de minimizar el riesgo para la salud y el medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos peligrosos generados en el marco de la gestión ambiental". Dicho informe será remitido al Jefe del Grupo Logístico del ESPHA Hospital Central de la Policía Nacional.
GARANTÍA POR MANO DE OBRA: El contratista debe ofrecer la garantía por mano de obra por término de la vigencia del contrato y seis (6) meses más.
GARANTÍA POR REPUESTOS GENUINOS: El contratista debe gestionar la garantía de los repuestos genuinos por término de seis (6) meses más, a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto.
CAPACIDAD DE RESPUESTA: El contratista debe garantizar que el tiempo de respuesta será máximo de (4) horas para cualquier requerimiento de mantenimiento correctivo. El cual será verificado bajo el criterio CUMPLE O NO CUMPLE.
El contratista debe garantizar la excelente calidad y rápida disponibilidad de repuestos genuinos, a fin de garantizar la calidad y vida útil de los equipo.
El contratista se compromete a que luego de recibir la carta de inicio de contrato presentara cronograma de mantenimiento de los servicios ofertados con el fin de tener disponibilidad de los equipos y las áreas a intervenir, para coordinar las actividades necesarias para esta labor.
INFORME POR CADA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El contratista entregará al supervisor del contrato informe del trabajo realizado y firmado por el Profesional en Ingeniería Eléctrica o Mecánico o Mecánico Industrial o de Telecomunicaciones o Automatización Industrial/Electrónica, el cual debe contener los siguientes ítems:
a) Descripción detallada del tipo de mantenimiento y las características.
b) Informe del estado y funcionamiento actual de los equipos a intervenir.
c) Detalle de las novedades encontradas para cada equipo.
d) Descripción de repuestos instalados por cada equipo.
e) Certificar el funcionamiento de los equipos.
El oferente realizara las actividades descritas en las condiciones técnicas de presente estudio durante la ejecución del contrato sin costo adicional para el ESPHA Hospital Central de la Policía Nacional

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

El oferente se compromete que durante la ejecución del contrato y de ser necesario incluir elementos (equipos y/o repuestos de los equipos relacionados) que no hayan sido relacionados en el presente contrato, se deben de incluir mediante solicitud del supervisor del contrato debidamente justificado, el valor de estos elementos será establecido previa solicitud de mínimo dos (2) cotizaciones, incluido una del contratista, donde por parte del supervisor del contrato y conforme al estudio de mercado se tomara el valor más favorable para el contratante. Una vez llegadas las facturas tendrán el visto bueno del ordenador del gasto siendo esta autorizada para efectuar compra del elemento.

El oferente acepta que las actividades que comprenden los mantenimientos preventivos y correctivos no son cantidades específicas, en atención a que estas se requerirán conforme a la necesidad que el ESPHA Hospital Central de la Policía Nacional Requiera a través y en coordinación del supervisor del contrato.

EL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL



Teniente Coronel **DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES**
Director Hospital Central Policía Nacional

Proyectó AA JEISSON ANDRES BANOY ESPEJO
Analista de Contratos HOCEN
Revisó: Capitán PEDRO DAVID MONDRAGON PIÑEROS
Jefe Grupo Contratos HOCEN
Revisado por: Capitán JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ
Jefe Área administrativa HOCEN
Revisado por: PS24 SANDRA PATRICIA CERO FIGUEROA
Jefe (E) Asuntos Jurídicos HOCEN

Carrera 59 N°- 26-21
Teléfonos: 2201414
jeisson.banoy3418@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

ANEXO No. 2 VALOR Y PRESUPUESTO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	IVA	VALOR IVA INCLUIDO	VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2019 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERAS, CONGELADORES (CUARTOS FRIOS)	25	ACTIVIDAD	19%	\$ 4,583,166.00	22,181,607.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO	26	ACTIVIDAD	19%	\$ 5,159,335.44	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMAS HVAC AIRE ACONDICIONADO DE SALAS DE CIRUGÍA (BIMENSUAL) (9 EQUIPOS) INCLUIDO 6 EXTRACTORES DESCARGA VERTICAL Y 2 SISTEMAS DE CONTROL (PLC SIMATIC S7-1200)	9	ACTIVIDAD	19%	\$ 4,790,167.20	
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VENTILACION, EXTRACCION MECANICA Y HONGOS DE DESCARGA VERTICAL (BIMENSUAL) (17 EQUIPOS)	17	ACTIVIDAD	19%	\$ 4,099,881.24	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2019 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO REPUESTOS)
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACIÓN) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DISTINTOS SERVICIOS: HOCEN						
COMPRESORES						
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR 1TR. ROTATIVO MONO. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 707,515.20	47,960,370.00
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 1.5TR. ROTATIVO MONOF. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 866,277.72	
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 2TR. ROTATIVO MONOF. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 942,289.32	
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 3TR. SCROLL MONOF. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,474,946.60	
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 3TR. SCROLL TRIFA. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,534,957.04	
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 4TR. SCROLL MONOF. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,767,177.56	
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 4TR. RECIPROCANTE TRIFA. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,045,095.08	
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR COMP. 5TR. SCROLL MONOF. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,598,224.84	
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR 5TR. SCROLL TRIFA. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,693,475.80	
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR 7.5TR. SCROLL TRIFA. SOLDAR. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 5,622,416.52	
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR 7.5TR. RECIPROCANTE TRIFA. SOLD. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,633,518.28	
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR TIPO BLDC INVERTER TWIN ROTARY PARA UNIDAD EXTERIOR LG ARUN060GSS0 - 15.5 KW COOLING, 18KW HEATING, 1Ø, 5 TR	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 5,699,727.60	
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR SCROLL DC INVERTER PARA UNIDAD EXTERIOR LG ARUN120BSS0 10 TR	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 7,896,546.84	

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO COMPRESOR REFERENCIA TFH2511Z 3HP 3PH R404A	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 543,547.20
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MOTO COMPRESOR HERMÉTICO 1/8 T.R. PARA BAJA TEMPERATURA 110V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 552,279.00
ELEMENTOS ELÉCTRICOS					
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ARRANCADOR UNIVERSAL 1-5 TR.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 151,064.76
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 5MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 75,860.40
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 7.5MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 81,514.44
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 10MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 86,962.68
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 20 MFD 370 VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 96,768.84
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 25 MFD 370 VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 96,768.84
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 30MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 98,946.96
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 40MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 108,025.68
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 40MFD 440VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 108,025.68
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 45MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 110,931.24
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 45MFD 440VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 108,994.20
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 50MFD 370VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 113,413.44
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 55MFD 440VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 114,623.88
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 60MFD 440VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 116,077.08
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAPACITOR DE MARCHA 70MFD 440VAC.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 120,192.24
16	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO PARA FANCOIL DIGITAL 220V. OPCIÓN CONTROL REMOTO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 245,610.12
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO PARA FANCOIL DIGITAL 220V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 227,818.08
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO PARA TERMÓSTATO FANCOIL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 205,275.84
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SWITCH DIFERENCIAL DE PRESIÓN DE AIRE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 114,168.60
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO AMBIENTE 1 ETAPA VERTICAL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 114,168.60
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO AMBIENTE 1 ETAPA HORIZONTAL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 114,168.60
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO AMBIENTE 2 ETAPAS HORIZONTAL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 228,335.52
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO DIGITAL DE 1 ETAPA NO PROGRAMABLE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 114,168.60
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO DIGITAL DE 1 ETAPA PROGRAMABLE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 211,928.64
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL ANTICONGELANTE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 44,675.40
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO DE BULBO 1 ETAPA 6" BULBO -35 A 40OC	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 94,313.52
27	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO AMBIENTE DE 1 ETAPA PARA AIRE ACONDICIONADO.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 148,980.72
28	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO AMBIENTE DE 2 ETAPA PARA AIRE ACONDICIONADO.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 224,322.00
29	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO DE BULBO 1 ETAPA 8" BULBO -34 A 38OC	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 177,943.08
30	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO DE BULBO 1 ETAPA 6" BULBO -34 A 38OC	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 94,313.52

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGIA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

31	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO DE BULBO DE 1 ETAPA UT72	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 94,313.52
32	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO DE BULBO DE 1 ETAPA DIGITAL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 143,951.64
33	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO DE BULBO DE 2 ETAPAS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 248,190.60
34	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMÓSTATO DE BULBO DE 4 ETAPAS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 347,466.84
35	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO PARA REFRIG 208-230V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 414,568.56
36	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO PARA REFRIGERACIÓN 208-230V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 414,568.56
37	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO PARA REFRIG 208-230V EKC201-202	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 410,185.44
38	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA UNIVERSAL PARA MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 186,417.84
39	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 190,357.44
40	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE HUMIDOSTATOS DIGITAL 24VOLT	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 124,095.72
41	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGILANTE TENSIÓN TRIFÁSICO 220VOLT	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 482,119.68
42	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TEMPORIZADOR 0-10MIN	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 114,088.80
43	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 220-24VOLT A 12VAC	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 179,523.12
44	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 220-24VOLT A 24VAC	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 199,015.32
45	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 220-24VOLT A 40VAC	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 95,634.00
46	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR 220-24VOLT A 75VAC	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 139,044.36
47	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 2HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,780,887.20
48	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 2HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,776,273.92
49	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 3HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,096,076.20
50	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 3HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,700,709.20
51	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 4HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,971,195.92
52	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 4HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,256,821.96
53	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 5HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,631,176.36
54	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 5HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,653,033.16
55	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 6HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,982,906.20
56	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 6HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,982,906.20
57	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 7HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,943,921.80
58	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 7HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 4,857,410.88
59	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 8HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 5,394,050.76
60	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 8HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 5,703,612.60

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGIA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

61	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 9HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 6,571,444.32
62	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 9HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 7,037,847.60
63	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 220V 10HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 7,504,250.04
64	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE FRECUENCIA MOTOR VARIABLE 440V 10HP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 7,970,653.32
65	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DE COMUNICACIÓN EBR393195 JEON(KOR)10 PARA EQUIPO LG VRF	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 645,297.24
66	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SOKET Y RELE REF LZX:PT570730, 250V-6°, DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES O MEJOR CALIDAD A LA MARCA DE LA REFERENCIA INSTALADA EN EL EQUIPO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 174,566.28
67	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SOKET Y RELE REF LZX:PT570724, 250V-6°, DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES O MEJOR CALIDAD A LA MARCA DE LA REFERENCIA INSTALADA EN EL EQUIPO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 277,330.20
68	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DE COMUNICACIÓN EQUIPOS VRF	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 446,743.92
69	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA INVERTER PARA EQUIPO VRF	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 645,297.24
70	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA FILTRACIÓN RUIDO PARA EQUIPO VRF	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 546,021.00
71	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA PRINCIPALES PARA EQUIPO VRF	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,240,955.52
72	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DRY CONTACT LG PARA EQUIPO VRF	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 744,573.48
73	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PLC SIMATIC S7 S7-1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER SISTEMA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,485,703.48
74	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FUENTES DE PODER PARA PLC SIMATIC S7 S7-1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER SISTEMA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,030,757.80
75	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS ENTRADA PARA PLC SIMATIC S7 S7-1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER SISTEMA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 867,032.88
76	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS SALIDA PARA PLC SIMATIC S7 S7-1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER SISTEMA DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 867,032.88
77	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FUENTE CONEXIÓN INTERNET PARA PLC SIMATIC S7-1200	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 476,527.80
78	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKER 20 AMP ENCHUFABLE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 122,146.92
79	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKER 20 AMP PARA RIEL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 121,923.48
80	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKER 40 AMP ENCHUFABLE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 135,141.72
81	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKER 40 AMP PARA RIEL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 141,415.68
82	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKER 50 AMP ENCHUFABLE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 167,628.72
83	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKER 50 AMP PARA RIEL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 160,907.88
84	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONTROL TC900 E POWER 110/220	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 241,680.60
85	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TESTIGO LUMINOSO LED PARA TABLERO DE CONTROL 22MM 220V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 48,665.40
86	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TESTIGO LUMINOSO LED PARA TABLERO DE CONTROL 22MM 12V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 40,888.68
87	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TESTIGO LUMINOSO LED PARA TABLERO DE CONTROL 22MM 110V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 48,665.40
88	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SELECTOR DE MULETILLA 3 POSICIONES	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 42,588.84
89	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SELECTOR DE MULETILLA 3 POSICIONES LUMINOSO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 69,065.64

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

90	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SELECTOR DE MULETILLA 3 POSICIONES CON LLAVE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 79,425.36
91	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMADOR SEMANAL DIGITAL 110 VOLT	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 56,029.68
92	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMADOR SEMANAL DIGITAL 220 VOLT	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 58,831.08
93	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE TEMPERATURA EKC 202C	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 413,689.08
94	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR FULL GAUGE AUTOPIID PLUS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 436,586.64
95	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR FULL GAUGE TC-900EPOWER	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 471,513.84
96	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR FULL GAUGE TC-940R I	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 518,665.56
97	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR FULL GAUGE TC-940R I PLUS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 570,532.20
98	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10 CERTIFICADO 300V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 21,304.92
99	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X18 CERTIFICADO 600V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 21,603.96
100	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CABLE ENCAUCHETADO PARA SEÑAL #14 CERTIFICADO 300V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 25,060.56
101	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO PROGRAMABLE MOD. PRO 1000	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 182,924.28
102	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO PROGRAMABLE MOD. PRO 600C	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 503,974.80
103	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO DE BULBO SUPERIOR	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 270,554.76
PRESOSTATOS					
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE PRESIÓN DUAL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 265,270.32
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATO ALTA Y BAJA AUTO/AUTO 3 CONTACTOS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 284,617.20
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE CONDENSACIÓN	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 277,973.64
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PRESOSTATO KP5 DE 80 A 110 PSI	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 148,816.08
CONTACTORES					
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BLOQUE CONTACTOR AUXILIAR	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 113,054.76
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR BIPOLAR 25AMP. 24VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 90,314.28
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR BIPOLAR 30AMP. 24VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 89,872.44
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR BIPOLAR 30AMP. 120VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 148,372.56
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR BIPOLAR 40 AMP. 24 VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 122,466.96
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR 30 AMP. 24 VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 130,866.96
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR 30 AMP. 120 VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 193,482.24
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR 30AMP. 208-220VOLT	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 205,477.44
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR 40AMP. 24 VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 130,866.96
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR 40AMP. 120 VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 194,271.84
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR 40AMP. 220 VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 213,394.44
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR DE 3 POLOS BOBINA 24 VOLTIOS DE 20 A 30 AMPERIOS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 119,723.52
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR DE 3 POLOS BOBINA 220 VOLTIOS DE 30 A 40 AMPERIOS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 229,493.88

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGIA. CUARTOS FRIOS. NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR DE 2 POLOS BOBINA DE 220 VOLTIOS DE 30 A 40 AMPERIOS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 155,802.36
UNIDADES CONDENSADORAS					
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 1TR. CON COMPRESOR Y SISTEMAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,438,885.56
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 2TR. CON COMPRESOR Y SISTEMAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,469,291.88
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 3TR. CON COMPRESOR Y SISTEMAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,176,562.48
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 4TR. CON COMPRESOR Y SISTEMAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,708,890.64
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 5TR. CON COMPRESOR Y SISTEMAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 4,764,933.60
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA DE 7.5TR. CON COMPRESOR Y SISTEMAS DE CONTROL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 7,475,517.00
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORAS DE 2 TR.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,895,921.16
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORAS DE 3 TR.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,261,994.68
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORAS DE 4 TR.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 4,166,532.72
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORAS DE 5R.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 5,171,630.52
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORAS DE 7.5 TR.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 9,793,176.96
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORAS DE 1 TR.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,438,885.56
MOTORES ELÉCTRICOS					
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/5HP 2 EJES 1500/3SPD 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 357,395.64
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/10HP 2 EJES 110VOLT. 1075RPM 4 VEL.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 433,264.44
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/4HP 2 EJES 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 377,249.88
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/3HP 2 EJES 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 377,249.88
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/2HP 2 EJES 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 407,032.92
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/4HP MANEJADORA 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 352,724.40
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/3HP MANEJADORA 1075RPM 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 363,250.44
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR MANEJADORA 1/2 HP 1075/3 RPM 208-230V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 317,683.80
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 3/4HP MANEJADORA 1075RPM 3 VEL. 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 433,253.52
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/12HP CONDENSADORA 1050RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 347,466.84
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR CONDENSADOR DE 30 WATTIOS PARA NEVERA.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 134,022.84
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/8HP CONDENSADORA 1075RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 375,139.80
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/4HP CONDENSADORA 1075RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 317,683.80
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/4HP COND. SEMISELLADO 1075RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 357,291.48
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/4HP COND. SELLADO 825 RPM 208-230V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 312,980.64

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

16	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/4HP COND. SELLADO 1075RPM 208-230V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 312,980.64
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/3HP COND. SELLADO 1075RPM 208-230V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 326,239.20
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/3HP COND. SEMISELLADO 1075RPM 208-230V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 354,648.84
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/3HP COND. 1075RPM 460VOLT	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 357,395.64
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/2HP COND. SEMISELLADO 1075RPM 825VOLT	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 357,395.64
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/2HP COND. SELLADO 1075RPM 208-230VOLT	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 357,395.64
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/2HP COND. SELLADO RODAMIENTOS 1075RPM	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 357,395.64
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1/2HP COND. RODAMIENTOS 460VOLT. 1075RPM	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 387,178.68
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 3/4HP COND. SEMISELLADO 1075RPM 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 387,178.68
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 3/4HP COND. SELLADO 1075RPM 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 387,178.68
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 3/4HP COND. RODAMIENTOS SELLADO 1075RPM 208-230VOLT.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 387,178.68
27	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 3/4HP COND. RODAMIENTOS SELLADO 460VOLT	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 387,178.68
28	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 2 HP MANEJADORA 1800RPM 208-230/460V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 446,743.92
29	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 5 HP MANEJADORA 1800RPM 208-230/460V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 506,310.84
30	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR EXTRACTOR BAÑO 100 CFM	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 178,697.40
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE COBRE					
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE TUBERÍA FLEXIBLE 1/4" ACR X 15 ML	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 84,385.56
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE TUBERÍA FLEXIBLE 1/2" ACR X 15 ML	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 138,987.24
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE TUBERÍA FLEXIBLE 3/4" ACR X 15 ML	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 188,624.52
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE CODO 1/2	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 17,692.08
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE CODO 3/4"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 19,790.40
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE UNIÓN 1/2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 17,207.40
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COBRE UNIÓN 3/4"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 18,337.20
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SOLDADURA DE PLATA 0%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,317.16
 AISLAMIENTO TUBERÍA					
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REBATES 1/2" X 1/2" X 2ML NEGRO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 6,452.88
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REBATES 5/8" X 1/2" X 2ML NEGRO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 6,751.08
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REBATES 3/4" X 1/2" X 2ML NEGRO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 7,147.56
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REBATES 7/8" X 1/2" X 2ML NEGRO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 7,445.76
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REBATES 1 1/8" X 1/2" X 2ML NEGRO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 8,935.08
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ROLLO DE AEROCOR 1" X 15.2M CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS (ROLLO)	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 484,303.68
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTOGLASS LAMINA 117 X 48 X 1" 3 M2 CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 104,239.80

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGIA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTWRAP ROLLO X 37,18 M2 CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 558,093.48
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ROLLO DE CINTA FOIL ALUMINIO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 52,499.16
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 6" X 25FT AISLADO CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 94,313.52
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 8" X 20FT AISLADO CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 104,239.80
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 10" X 20FT AISLADO CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 139,582.80
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 10" X 25FT AISLADO CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 156,542.40
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 12" X 25FT AISLADO CON ACCESORIOS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 158,842.32
15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DESINCRUSTAMIENTO DE GALÓN DESINCRUSTANTE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 41,695.92
16	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE METRO LINEALES DE TELA POLIÉSTER.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 13,465.20
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE AMARRE PLÁSTICO B DE 7" A 12"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 673.68
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CINTA REBATES ROLLO X 9140 MM	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 16,136.40
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 1/2 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 14,252.28
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 3/8 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 16,223.76
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 5/8 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 17,658.48
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 7/8 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 18,788.28
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 1 1/8 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 20,725.32
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 1 5/8 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 24,742.20
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 1 1/2 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 24,742.20
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIRA REBATES 1 1/8 X 3/8 TIRA 2 METROS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 20,856.36
ELEMENTOS DE CONTROL DE REFRIGERANTE					
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 15, REGULADOR DE PRESIÓN EN EL CÁRTER, LÍNEA DE ASPIRACIÓN	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 493,802.40
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 12, REGULADOR DE PRESIÓN EN EL CÁRTER, LÍNEA DE ASPIRACIÓN	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 518,492.52
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 12, REGULADOR DE PRESIÓN CONEXIÓN SOLDAR COBRE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 528,862.32
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 22, REGULADOR DE PRESIÓN CONEXIÓN SOLDAR COBRE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 571,170.60
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 28, REGULADOR DE PRESIÓN CONEXIÓN SOLDAR COBRE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 599,729.76
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 15, REGULADOR DE PRESIÓN CONEXIÓN SOLDAR COBRE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 534,745.68
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA KVL 35, REGULADOR DE PRESIÓN CONEXIÓN SOLDAR COBRE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 647,464.44
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 5 TR. 3/8 X 1/2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 329,911.68
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 5 TR. 1/2 X 3/8 SOLDAR	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 329,911.68
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 5TR. PARA R-410A	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 418,918.08
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 7.5TR. SOLDAR	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 583,102.80
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE CONDENSADO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 372,216.60

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 3/8" DCL083 CUERPO PEQUEÑO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 85,930.32
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 3/8" CUERPO PEQUEÑO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 59,036.04
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR SOLDAR 3/8" CUERPO PEQUEÑO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 59,036.04
16	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 3/8" CUERPO MEDIANO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 62,249.04
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR SOLDAR 3/8" CUERPO MEDIANO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 66,219.72
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR SOLDAR 1/2" CUERPO PEQUEÑO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 67,982.04
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 1/2" CUERPO PEQUEÑO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 79,973.88
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 1/2" DCL084 CUERPO PEQUEÑO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 87,474.24
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 1/2" DCL164 CUERPO MEDIANO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 91,129.08
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 1/2" CUERPO MEDIANO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 73,440.36
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR SOLDAR 1/2" CUERPO MEDIANO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 73,440.36
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 5/8" DML165 CUERPO MEDIANO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 80,905.44
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 5/8" CUERPO GRANDE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 98,225.40
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR ROSCAR 5/8" DML305 CUERPO GRANDE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 98,225.40
27	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR SOLDAR 5/8" CUERPO GRANDE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 104,677.44
28	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR SOLDAR 7/8" DML307S CUERPO GRANDE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 105,115.08
29	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FILTRO SECADOR REFRIGERANTE 1/2 REF 164 2 TUERCAS DE 1/2	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 85,830.36
30	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FILTRO SECADOR REFRIGERANTE 3/8 REFERENCIA 163	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 84,336.00
31	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE SUCCIÓN 5/8" SOLDAR	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 80,905.44
32	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO ROSCAR 3/8"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 80,308.20
33	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO SOLDAR 3/8"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 80,308.20
34	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO SOLDAR 1/2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 87,780.00
35	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO ROSCAR 1/2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 87,780.00
36	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO SOLDAR 5/8"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 89,274.36
37	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO ROSCAR 5/8"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 89,274.36
38	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADOR LIQUIDO 7/8" SOLDAR	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 167,420.40
39	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE PASO 3/8" SOLDAR BML10S	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 204,668.52
40	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE PASO 3/8" ROSCAR BML10	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 204,668.52
41	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE PASO 1/2" ROSCAR BML12	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 212,289.84
42	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE PASO 1/2" SOLDAR BML12S	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 212,289.84

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIESTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

43	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE CON SALIDA MANÓMETRO 7/8"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 261,455.04
44	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE CON SALIDA MANÓMETRO 7/8" R-410A	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 354,108.72
45	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TUERCA FLARE 1/4" AMERICANA	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 30,888.48
46	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TUERCA FLARE 3/8" AMERICANA	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 34,026.72
47	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE JUEGO VÁLVULAS DE GUSANILLO 1/4" X 5 UNDS.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 68,644.80
48	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADORES DE AIRE ACONDICIONADO 3/8"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 113,392.44
49	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADORES DE AIRE ACONDICIONADO 1/2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 113,392.44
50	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADORES DE AIRE ACONDICIONADO 5/8"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 113,392.44
REFRIGERANTES Y GASES					
1	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-22 X 25 LB.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 599,828.04
2	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-22 X 1 LB.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 26,332.32
3	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-134 X 25 LB.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 588,144.48
4	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-134 X 1 LB.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 25,864.44
5	CAMBIO DE REFRIGERANTE R -22 POR ISCEÓN MM029. INCLUYE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DEL FREÓN R -22.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 53,584.44
6	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-410A X 25 LB.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 684,825.96
7	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-410A X 1 LB.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 29,212.68
8	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-404A X 25 LB.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 668,842.44
9	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-404A X 1 LB.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 29,092.56
10	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-507A X 25 LB.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 668,842.44
11	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-507A X 1 LB.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 29,092.56
12	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-422D X 25 LB.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 795,022.20
13	CAMBIO DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FREÓN R-422D X 1 LB.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 31,800.72
ROTORES, FILTROS DE AIRE Y ASPAS					
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCD16 X 20 X 2" AL 35%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 54,602.52
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCD16 X 20 X 4" AL 65%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 299,722.92
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCD25 X 16 X 2" AL 35%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 64,528.80
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCD25 X 20 X 2" AL 35%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 74,456.76
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCDJM25 X 20 X 4" AL 85%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 404,538.96
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCDJM16 X 20 X 4" AL 65%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 312,917.64
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCDJM25 X 16 X 4" AL 65%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 392,062.44
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCDJM 12 X 24 X 12" AL 95%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 446,743.92
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FCDJM24 X 24 X 12" AL 95%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 555,948.96
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE HEPA 12 X 24 X 12" 99.97%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 972,909.00
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO LAVABLE 20 X 24 X 2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 84,385.56
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ASPA 18"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 303,696.12
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ASPA 20" 3 ALETAS 1/2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 299,959.80

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMINISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ASPA 22" 3 ALETAS EJE 1/2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$	389,557.56
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ASPA 24" 3 ALETAS EJE 1/2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$	401,864.40
16	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ASPA 30" 3 ALETAS EJE 5/8"	1	ACTIVIDAD	19%	\$	484,056.72
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 16"20"4 85%	1	ACTIVIDAD	19%	\$	502,022.64
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 25"20"4 85%	1	ACTIVIDAD	19%	\$	527,123.52
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 25"16"4 85%	1	ACTIVIDAD	19%	\$	527,123.52
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 16"20"4 65%	1	ACTIVIDAD	19%	\$	277,973.64
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 25"20"4 65%	1	ACTIVIDAD	19%	\$	487,400.76
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 25"16"4 65%	1	ACTIVIDAD	19%	\$	404,346.60
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 24"24"12 95%	1	ACTIVIDAD	19%	\$	555,948.96
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC - CJM 12"24"12 95%	1	ACTIVIDAD	19%	\$	446,743.92
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO HEPA 24"24"12 99.7 %	1	ACTIVIDAD	19%	\$	1,632,426.60
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO HEPA 12"24"12 99.7 %	1	ACTIVIDAD	19%	\$	972,909.00
TUBERÍA PVC						
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CODO PVC DE 1/2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$	4,639.32
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CODO PVC DE 3/4"	1	ACTIVIDAD	19%	\$	5,984.16
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIÓN PVC DE 1/2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$	3,742.20
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIÓN DE PVC 3/4"	1	ACTIVIDAD	19%	\$	4,639.32
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSAL DE PVC 1/2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$	10,915.80
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSAL DE PVC 3/4"	1	ACTIVIDAD	19%	\$	16,606.80
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TUBO DE PVC 1/2"	1	ACTIVIDAD	19%	\$	13,760.04
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TUBO DE PVC 3/4"	1	ACTIVIDAD	19%	\$	17,200.68
9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LIMPIADOR DE PVC LITRO 1/4 DE GALÓN	1	ACTIVIDAD	19%	\$	18,803.40
10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PEGANTE DE PVC LITRO 1/8 DE GALÓN	1	ACTIVIDAD	19%	\$	7,941.36
11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TAPON ROSCA MACHO 1/2 PULG AGUA FRIA	1	ACTIVIDAD	19%	\$	3,011.40
12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA 1 PULG X 1/2 PULG	1	ACTIVIDAD	19%	\$	2,943.36
13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA 1 PULG X 3/4 PULG	1	ACTIVIDAD	19%	\$	2,943.36
14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ADAPTADOR MACHO-HEMBRA 20 MM X 1/2 PULG AGUA FRIA	1	ACTIVIDAD	19%	\$	2,494.80
15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CODO 45 HEMBRA-HEMBRA 20 MM AGUA FRIA	1	ACTIVIDAD	19%	\$	3,541.44
16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CODO 90 HEMBRA-HEMBRA 20 MM AGUA FRIA	1	ACTIVIDAD	19%	\$	2,644.32
17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA 1/2 PULG X 3/4 PULG	1	ACTIVIDAD	19%	\$	2,195.76
18	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CINTA HERMÉTICA PARA ROSCAS 25 MM X 0.10 MM X 10 M	1	ACTIVIDAD	19%	\$	7,190.40
19	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIÓN UNIVERSAL 3/4	1	ACTIVIDAD	19%	\$	4,642.68
20	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIÓN UNIVERSAL 1/2	1	ACTIVIDAD	19%	\$	4,498.20
21	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACOPLE RÁPIDO MACHO 1/2 PARA MANGUERA DE AGUA DE JARDÍN	1	ACTIVIDAD	19%	\$	14,268.24
22	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACOPLE RÁPIDO MACHO 3/4 PARA MANGUERA DE AGUA DE JARDÍN	1	ACTIVIDAD	19%	\$	15,015.84
23	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACOPLE RÁPIDO HEMBRA 1/2 PARA MANGUERA DE AGUA DE JARDÍN	1	ACTIVIDAD	19%	\$	14,268.24
24	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACOPLE RÁPIDO HEMBRA 3/4 PARA MANGUERA DE AGUA DE JARDÍN	1	ACTIVIDAD	19%	\$	15,015.84

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIESTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIÓN ACOPLE RÁPIDO MANGUERA DE AGUA DE JARDÍN	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 15,015.84
26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACOPLE RÁPIDO PARA LLAVE DE JARDÍN 3/4 A 1/2	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 15,015.84
CORREAS DE TRANSMISIÓN					
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A25.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 42,051.24
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A27L	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 42,051.24
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A28L	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 42,051.24
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A28.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 42,051.24
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A30L	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 42,051.24
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A34.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 43,097.04
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A38	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 44,441.88
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A46.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 59,087.28
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A54.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 54,903.24
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A75	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 55,949.04
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A78.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 56,994.84
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A160.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 96,634.44
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF AX48	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 80,308.20
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B32	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 53,031.72
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B34	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 53,928.84
16	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B76.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 65,662.80
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF A86.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 59,535.84
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B-94	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 73,433.64
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B98.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 33,951.96
20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B106.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 78,664.32
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B110	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 80,457.72
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B150	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 97,941.48
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B158	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 104,217.96
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B168.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 100,012.92
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A19	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 77,091.84
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A20	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 77,091.84
27	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A22	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 77,091.84
28	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A23	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 79,034.76
29	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A25	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 79,034.76
30	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A27	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 79,034.76
31	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A27L	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 81,574.92
32	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A28	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 81,574.92
33	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A28L	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 81,574.92
34	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A30	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 82,919.76
35	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A30L	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 82,919.76
36	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A37	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 82,919.76

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

37	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF AX37	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 81,724.44
38	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A38	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 81,724.44
39	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF AX48	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 86,805.60
40	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF A75	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 145,801.32
41	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B24	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 67,313.40
42	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B30	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 82,549.32
43	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B32	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 96,291.72
44	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF BX32	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 108,246.60
45	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B34	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 111,235.32
46	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF BX34	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 111,235.32
47	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B94	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 217,338.24
48	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B110	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 262,169.88
49	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B150	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 321,945.96
50	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA DENTADA REF B158	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 344,362.20
OTROS					
1	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE GUARDA TERMOSTATO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 47,437.32
2	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE KIT DE ARRANQUE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 34,745.76
3	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE NEVERA MECÁNICO DE BULBO CON GAS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 285,690.72
4	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TÉRMICO DE COMPRESOR DE NEVERA	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 44,675.40
5	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TEMPORIZADOR PARA AIRES ACONDICIONADOS 03 A 10 MINUTOS. TRABAJO CON 24, 120, O 240 VAC REF QTD-068E	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 34,745.76
6	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PERILLA DE CONTROL PARA TERMOSTATO DE NEVERA	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 147,881.16
7	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE PARA NEVERAS POR METRO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 80,665.20
8	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TEMPORIZADOR PARA AIRES ACONDICIONADOS 03 A 10 MINUTOS. TRABAJO CON 24, 120, O 240 VAC REF QTD-072E	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 69,846.84
9	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL ELÉCTRICO DE OJO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 273.00
10	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL ELÉCTRICO DE PALA	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 273.00
11	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL ELÉCTRICO DE AGUJA	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 273.00
12	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE AMARRE PLÁSTICO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,073.96
13	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ROTOR LAMINA 15 X 12 X 1 3/16"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 248,190.60
14	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ROTOR LAMINA 18 X 18 X 1 3/16"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 287,901.60
15	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ROTOR LAMINA 20 X 18 X 1 3/16"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 347,466.84
16	UBICACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS INCLUYE CAPACIDAD, VOLTAJE, AMPERAJE, REVOLUCIONES POR MINUTO, IDENTIFICACIÓN DE ÁREA PERTENECIENTE, TABLERO DE ALIMENTACIÓN, EN MATERIAL ACRÍLICO INSTALADA EN EL EQUIPO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 33,786.48
17	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RODAMIENTOS SOPORTES INSERTOS REF YARK205-100-2F	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 12,673.92
18	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RODAMIENTO SELLADO DE BOLA REF 6206-2RS1	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 62,375.04
19	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RODAMIENTOS Y CHUMACERA SY 1"TF(EJE EVAPORADORA)	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 158,858.28

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGIA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

20	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POLEA 4" EJE 1 1/4 TRES CANALES + CUÑERO Y PRISIONEROS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 346,865.40
21	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POLEA 4" EJE 1 1/2 DOS CANALES+ CUÑERO Y PRISIONEROS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 388,489.08
22	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONTROL UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 120,202.32
23	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONTROL CAREL IR33 IREVC0HC00 DUAL VOLTAJE, 4 RELÉS, RELOJ TIEMPO REAL, 2 SONDAS NTC, 2 ENTRADAS DIGITALES, BUZZER INTERNO, COMPACTO, TECLADO PLANO TÁCTIL, NORMA HACCP, INTEGRACIÓN CON SISTEMA PROTOCOLO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,199,240.12
24	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE GUATA PARA FILTRO DE AIRE POR METRO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 16,600.92
25	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARILLA SOLDADURA BRONCE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 5,263.44
26	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FUNDENTE PARA SOLDADURA DE BRONCE	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 4,508.28
27	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARILLA SOLDADURA PLATA 5%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 4,777.92
28	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARILLA SOLDADURA PLATA 30%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 5,160.96
29	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VARILLA SOLDADURA DE ALUMINIO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 5,371.80
30	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FUNDENTE PARA SOLDADURA DE ALUMINIO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 4,942.56
31	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO MULTI FRECUENCIA	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 257,817.00
32	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTO DE BOLAS SOPORTES INSERTOS REF YARK205-100-2F	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 122,789.52
33	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ASPAS PARA MOTOFAN-COIL DE 10" EJE DE 1/4	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 153,988.80
34	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EJE ACERADO PARA BLOWER DE 1"X140 5 METRO ACERO 43.40	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 16,625.28
35	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EJE ACERADO PARA BLOWER DE 2" X1 METRO ACERO 43.40	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 570,653.16
36	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EJE ACERADO PARA BLOWER DE 1" X75 CM ACERO 43.40 (EVAPORADORA)	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 351,645.00
37	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTO ALTA EFICIENCIA DE BOLAS REF 6206-2RS1	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 54,110.28
38	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTO FAN PARA EVAPORADOR NEVERA MODELO MFB34W	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 401,081.52
39	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS Y CHUMACERA SY1.TF (EJE EVAPORADORA)	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 180,970.44
40	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SENSOR SB41	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 301,193.76
41	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SENSOR SB59	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 259,246.68
42	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TERMOSTATO PORTÁTIL PENTA III	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 216,997.20
43	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PARRILLA CONDENSADORA 1/8 T.R. PARA NEVERA 80L	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 101,582.04
44	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EVAPORADOR 1/8 T.R. PARA NEVERA 80L	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 182,104.44
45	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO PARA NEVERA 80L 1/8 T.R.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 85,871.52
46	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE PARA PUERTA NEVERA 45X77 CM	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 250,994.52
47	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUE PARA PUERTA NEVERA 47X77 CM	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 250,994.52
48	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR REF TFH2511Z 2 TONELADAS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,612,464.00
49	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR REF TFH2511Z DE 3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,693,087.20

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

50	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR PARA REFRIGERACIÓN DE 1/2" ROSCABLE + TUERCAS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 100,397.64
51	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE POLEA 4" EJE 1 1/4 TRES CANALES + CUÑERO Y PRISIONERO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 311,118.36
52	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE POLEA 4" EJE 1 1/2 DOS CANALES+ CUÑERO Y PRISIONERO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 348,452.16
53	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO SECADOR PARA NEVERA CUERPO PEQUEÑO 3/8	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 74,479.44
54	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA DE CONTROL UNIDAD EVAPORADORA 2TR EQUIPO CONFORTFRESH	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 217,663.32
55	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF BX32	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 88,754.40
56	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF BX34	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 91,743.12
57	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORREA REF B30	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 75,759.60
58	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE GAS MAP	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 64,843.80
59	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC 25*16*2 35%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 81,482.52
60	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC 16*20*2 35%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 77,045.64
61	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE FILTRO FDC 25*20*2 35%	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 102,117.12
62	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CERTIFICADO 300V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 4,504.92
63	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TARJETA UNIVERSAL CON CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 197,568.00
64	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE CONDENSADOS, PARA AIRE ACONDICIONADO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 348,780.60
65	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS BOLAS REF 6203-22	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 69,031.20
66	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS BOLAS REF 6206-22	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 77,314.44
67	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS BOLAS REF 6205-22	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 65,579.64
68	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RODAMIENTOS BOLAS REF 6207-22	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 81,180.12
69	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR 1V EJE SC 1/3HP-1075R 1/208-230	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 317,393.16
70	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE POLEA 15" HIERRO COLADO DOS VIAS	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,045,000.32
71	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ROLLO CINTA FOIL	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 77,838.60
72	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 8" AISLADO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 146,077.68
73	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 8" SIN AISLAR	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 70,341.60
74	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DUCTO FLEXIBLE 4" SIN AISLAR	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 47,580.96
75	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA PLENUN PARA DUCTERÍA 12"X12"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 138,879.72
76	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAJA PLENUN PARA DUCTERÍA 4"X4"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 107,205.84
77	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ANILLO PARA DUCTERÍA 8"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 50,939.28
78	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ANILLO PARA DUCTERÍA 4"	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 34,955.76
79	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BLOWER MODELO 3ADBT-09 PARA MANEJADORA TECAM	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,785,970.20
80	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTO-VENTILADOR MOD. F478AD54A01, 1500RPM, 25W, RODAMIENTO SELLADO	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,197,404.72
81	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES EXTRACTORES DE TECHO 80 CFM S	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 234,108.00
82	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES EXTRACTORES DE TECHO de 110 CFM S	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 262,200.96

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

83	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 1.080 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 1600 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,051,929.48
84	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 1.080 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 2800 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,469,062.56
85	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 1.080 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 3300 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,641,893.40
86	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 1.686 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 1600 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,123,400.88
87	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 1.686 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 2800 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,702,383.48
88	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 1.686 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 3300 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,592,462.60
89	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 2.186 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 1600 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,015,207.88
90	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 2.186 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 2800 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,231,936.96
91	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CORTINA DE AIRE DE 2.186 MM DE ANCHO POR 210 MM DE ALTO 250 MM DE FONDO CAUDAL 3300 M3/H 220 V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,612,164.64
92	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE LUZ FOTO CONTROL SENSOR PARA AC 110v - 220V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 60,575.76
93	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA GERMICIDA TITAN UV 180° EQUIPO GERMICIDA ULTRAVIOLETA DE RADIACIÓN INDIRECTA PARA DESINFECCIÓN/ESTERILIZACIÓN DE AIRE - COBERTURA HASTA DE 50 M2 110V-220V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 4,260,320.40
94	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARA LUMINARIA GERMICIDA TITAN UV 90°, EQUIPO ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE AIRE Y SUPERFICIES - SISTEMA DE RADIACIÓN DIRECTA CON COBERTURA PARA ÁREAS HASTA DE 50 M2 110V-220V.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 3,550,267.56
95	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARA LUMINARIA GERMICIDA UV-15 W2, FILTRO ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE AIRE Y SUPERFICIES , SISTEMA DE RADIACIÓN DIRECTA CON COBERTURA DE ÁREAS HASTA 50 M2 110V-220V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 4,899,368.88
96	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE REEMPLAZO (TUBO-BOMBILLA) DE LUMINARIA GERMICIDA UV-15 W2, FILTRO ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE AIRE Y SUPERFICIES , SISTEMA DE RADIACIÓN DIRECTA CON COBERTURA DE ÁREAS HASTA 50 M2 110V-220V	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 2,104,963.56
97	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CINTA DE LUZ LED ALTA INTENSIDAD FLEXIBLE DE 5METROS A 12 VOLTIOS INTENSIDAD SMD 5050, 60LEDS/METRO DE 10 MM DE ANCHO IMPERMEABLE LÁMPARA IP65.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 154,573.44
98	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR Y RECTIFICADOR DE CORRIENTE ALTERNA A DIRECTA DE 110 - 220 VOLTIOS A 05 - 24 VOLTIOS DE 0.5 - 3 AMPERIOS.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 1,173,625.32
99	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA AISLANTE ISOLANT METRO CUADRADO (1M²).	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 42,492.24
100	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BASE - SOPORTE EN ESPIRAL PARA CAUTÍN.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 14,690.76
101	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERCERA MANO CON SOPORTE CAUTÍN PINZAS LUZ LED 3 LUPAS.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 98,513.52
102	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TERCERA MANO CON SOPORTE PARA CAUTÍN, PINZAS Y LUPA.	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 43,207.92
103	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CAUTÍN 40 W, 120 VAC, 60HZ, MANGO ERGONÓMICO Y CON RECUBRIMIENTO DE HULE, TEMPERATURA MÁXIMA: 480 °C, ILUMINACIÓN LED: 25 LUMENES. INCLUYE: CAUTÍN CON PUNTA MT10 DE 6 MM DE DIÁMETRO, PEDESTAL DE APOYO, SUPLEMENTO DE SOLDADURA, FUNDENTE SIN PLOMO, PUNTA ST3 (3.2 MM) Y ST7 (0.8 MM).	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 164,188.92

CONTINUACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA SUMIISTRO N° 96-7-20819-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y AIRECO SAS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS HVAC DE SALAS DE CIRUGÍA, CUARTOS FRIOS, NEVERAS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

104	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE POMADA PARA SOLDADURA ELECTRÓNICA 55 GR/UNIDAD	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 12,962.04
105	DESMONTE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EXTRACTOR 18" 110V DE SOBREPONER	1	ACTIVIDAD	19%	\$ 318,008.88

EL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL



Teniente Coronel **DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES**
Director Hospital Central Policía Nacional

Proyecto AA. **JEISSON ANDRES BANOY ESPEJO**
Analista de Contratos HOCEN
Revisó: Capitán **PEDRO DAVID MONDRAGON PINEROS**
Jefe Grupo Contratos HOCEN
Revisado por: Capitán **JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ**
Jefe Área administrativa HOCEN
Revisado por: PS24 **SANDRA PATRICIA CARO FIGUEROA**
Jefe (E) Asuntos Jurídicos HOCEN

Carrera 59 N°- 26-21
Teléfonos: 2201414
jeisson_banoy3418@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co