	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	06-12-2021

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 23 de Enero del 2023

Señores:
GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A NIT 900217041-1
Dirección: AV EL DORADO # 68C-61 OFIC 316
Teléfono: 6016422928-31128880991
Email: proyectos@geotecni.co

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2.	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	180 DIAS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ELEMENTOS A COTIZAR. (Se debe verificar los documentos técnicos a exigir de acuerdo al objeto del contrato como Experiencia, licencias, permisos especiales, etc.)	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 18 de octubre de 2023 y/o cuando se agoten los recursos, o lo primero que ocurra.
	FORMA DE PAGO	El Comando Aéreo de Combate No. 2 realizará el pago en moneda colombiana, hasta la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (92.600.000) de la siguiente forma:

No.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	JULIO	De acuerdo a facturación	Desde la firma del acta de inicio hasta el 15 de mayo del 2023
2	SEPTIEMBRE	De acuerdo a facturación	Desde el 16 de mayo hasta el 15 de Julio del 2023
3	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023	De acuerdo a facturación	Desde el 16 de julio hasta el 18 de Octubre del 2023

	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	RUT Certificación bancaria no superior a 90 días.
VALOR OFRECIDO	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Debe presentarse antes del día 25-ENERO-2023 se da recepción en el correo javier.paez@fac.mil.co debidamente escaneado y firmado, cualquier inquietud comunicarse al 3107708680	

TC. José Luis Albarracín Merchán
Gerente Proyecto

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	06-12-2021

ANEXO 1(CUANDO APLIQUE)

INDICADORES FINANCIEROS A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN (cuando Aplique)

Con base en la información registrada en los Estados Financieros a **31 de diciembre de 201X**

LIQUIDEZ

Activo Corriente	=	$ -	=	0
Pasivo Corriente		$ -		

INIDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total	=	$ -	=	$	-	X	100	0%
Activo Total		$ -						

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

Utilidad Operacional	=	$ -	=	0
Gastos de Intereses		$ -		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	06-12-2021

INDICADORES ORGANIZACIONALES A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN

Con base en la información registrada en los Estados Financieros a **31 de diciembre de 20XX**

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO

Utilidad Operacional	=	$ -	=	xxx
Patrimonio		$ -		

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Utilidad Operacional	=	$ -	=	xxx
Activo Total		$ -		

ANEXO 2. CUADRO DE PRECIOS

OFERTA ECONOMICA				
ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO COMBATE DE No. 2				
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR EJECUCION ACTIVIDAD CON CUADRILLAS POR UNIDAD DE MEDIDA.
1	MUEBLES DE MADERA Y PUERTAS			
1,1	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de muebles de madera (closet, muebles de baño y muebles de cocina) en lamina de aglomerado con melaminico rh de espesores entre 15, 12, 9 y 6 mm.	METRO CUADRADO	1	
1,2	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de muebles de madera (Fachadas Bajo mesón, muebles de cocina) en lamina de aglomerado con melaminico Rh de espesores entre 15, 12, 9 y 6 mm.	METRO LINEAL	1	
1,3	Corte, armado, instalación y puesta en servicio de puertas entamboradas en madera aglomerado con melaminico totalmente terminadas e instaladas, de espesores entre 9 y 5 mm. Espesor total de puerta de 36 a 50 mm y medidas de entre 60 a 110 cm de ancho y alto de entre 190 a 230 cm.	UNIDAD	1	
2	PLACAS Y SARDINELES			
2,1	Demolición de placa de concreto andenes espesores entre 08 y 15 cm.	METRO CUADRADO	1	
2,2	Demolición anden existente y construcción de andenes en concreto reforzado	METRO CUADRADO	1	
2,3	Demolición de sardinel existente y construcción de sardinel en concreto:	METRO LINEAL	1	
3	INSTALACION CIELO RASO Y MUROS LIVIANOS.			
3,1	Instalación de cielo raso PVC, incluye estructura y borde perimetral.	METRO CUADRADO	1	
3,2	Construcción de muro en sistema liviano.	METRO CUADRADO	1	
4	CERAMICA Y PINTURA			

4,1	Enchape de muros y superficies horizontales, (raspado, rayado limpieza y posterior instalación de cerámica.	METRO CUADRADO	1	
4,2	Pintura exterior con una altura de hasta de 9 metros.	METRO CUADRADO	1	
4,3	Pintura interior, resane, estuco y lijado de ser necesario y en no más de 50% de la totalidad de la superficie a pintar.	METRO CUADRADO	1	
5	ACTIVIDADES MAMPOSTERIA Y CIMENTACION.			
5,1	Descapote capa vegetal	METRO CUADRADO	1	
5,2	Excavación en terreno natural para cimentación.	METRO CUBICO	1	
5,3	Construcción de viga de cimentación	METRO LINEAL	1	
5,4	Construcción de muros en ladrillo farol de seis huecos,	METRO CUADRADO	1	
5,5	Pañete en mortero sobre muros de ladrillo.	METRO CUADRADO	1	
6	OTRAS ACTIVIDADES			
6,1	Pintura de sardineles.	METRO LINEAL	1	
6,2	Enchape de pisos.	METRO CUADRADO	1	
6,3	Manipulación transporte, corte e instalación de vidrios y espejos.	METRO CUADRADO	1	
6,4	Desmonte ajuste reparación e instalación de bisagras para puerta en vidrio, aluminio, acero y vidrio.	UNIDAD	1	
7	ACTIVIDADES DE PLOMERIA HIDROSANITARIA.			
7,1	Desmonte e instalación y puesta en servicio, grifería para tanque de almacenamiento en sitios elevados diámetro de 1/2 hasta 1 1/2".	UNIDAD	1	
7,2	Desmonte e instalación y puesta en servicio, válvula cheque horizontal exterior de 1/2 hasta 1 1/2".	UNIDAD	1	
7,3	Desmonte e instalación y puesta en servicio válvula cheque horizontal de 1/2 hasta 1 1/2" enterrada no mayor a 60 cm de profundidad y su posterior relleno y nivelación de terreno.	UNIDAD	1	
7,4	Desmonte instalación y puesta en servicio, de registro tipo cortina o cierre rápido embebido en muros, de 1/2 hasta 1" y su posterior resane, pañete, estuco y pintura.	UNIDAD	1	
7,5	Desmonte instalación y puesta en servicio, de registro ducha embebido en muros y su posterior resane y enchape área afectada.	UNIDAD	1	

7,6	Desmonte instalación y puesta en servicio de grifería para tanque sanitario	UNIDAD	1	
7,7	Desmonte e instalación y puesta en servicio acople (lavamanos, lavaplatos, sanitario)	UNIDAD	1	
7,8	Instalación y puesta en servicio tanque almacenamiento elevado de 500 y hasta 1000 litros incluye, conexión y entrega de agua a tuberías ubicadas a una distancia no mayor a 3 metros, instalación sistema by pass (cheque, flotador, registro y demás accesorios en tubería PVC.)	UNIDAD	1	
8	ACTIVIDADES DE REFRIGERACION			
8.1	Instalación y puesta en servicio acondicionadores de aire tipo mini Split de entre 12.000 y 24.000 btu.	UNIDAD	1	
VALOR COSTO DIRECTO				
IVA (SI APLICA) DEFINIR EL PORCENTAJE APLICADO				
VALOR TOTAL				