ANEXO N° 19B
LOTE 2. OBRAS SANIDAD POLICIAL PEREIRA

PRECIOS UNITARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA

A continuación se ilustra la forma en que los oferentes deberán presentar el presente anexo.

V/R UNIT OFERTADO: deberá estar entre un rango 95% al 100% del **V/UNIT LIMITE**, para cada ítem.
V/R PARCIAL OFERTADO: será igual al producto **(CANT)*(V/UNIT OFERTADO)** para cada ítem.
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capitulo
COSTOS DIRECTOS: Equivalente a la sumatoria de los costos **SUBTOTAL** de cada capitulo

ADMINISTRACIÓN: equivalente a un porcentaje del **COSTOS DIRECTOS**.
IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del **COSTOS DIRECTOS**.
UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del **COSTOS DIRECTOS**.
IVA SOBRE LA UTILIDAD: Equivale al 19% de la **UTILIDAD.**:
TOTAL COSTOS INDIRECTOS: equivalente a la sumatoria de (**ADMINISTRACIÓN)+(IMPREVISTOS)+(UTILIDAD)+(IVA SOBRE LA UTILIDAD))**

CUMPLE SI - NO: Estas casillas serán diligenciadas por el comité evaluador económico verificara que cada **V/ PARCIAL OFERTADO** está en el rango establecido por la entidad.

VALOR TOTAL OBRA: equivalente a (TOTAL COSTOS INDIRECTOS) + (COSTOS DIRECTOS)

En caso de no diligenciar las columnas correspondientes de acuerdo con las notas antes señaladas, modificar, cambiar, u omitir alguna actividad, presentarlo pero sin firmas, omitir información, o en su defecto no presentarlo será causal de rechazo de la oferta.

A continuación se presenta el formato establecido con sus respectivos ítems, subítems y actividades a desarrollar:

CUADRO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

OBRA	MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DE PEREIRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	Valor unitario limite oficial	Valor unitario ofertado	valor total parcial ofertado
	PRELIMINARES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS AL SITIO DESTINADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL					
1	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO, INCLUYE EL DESMONTE Y RETIRO MANTO EDIL U OTRO MATERIAL POLIMERO DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUYE VIGACANALES, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	790.29	$ 15.844,00		
	ACABADO DE MUROS, INCLUYE TRASIEGO DE MATERIAL AL SITIO					

2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESGRAFIADO PARA FACHADAS. INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA VINILO PARA EXTERIORES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS Y EQUIPOS CERTIFICADOS, FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS DE VANOS, COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD.	M2	2,817.20	$ 27.000,00		
3	PAÑETE VIGAS 4 CARAS , INCLUYE ANDAMIOS	ML	15.96	$ 23.000,00		
4	MANTENIMIENTO, REPOSICION Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO A TRES MANOS PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA Y MAXIMA PROTECCION, COLOR A DEFINIR POR LA OBRA, INCLUYE ALISTAMIENTO DE LA SUPERFICIE.	M2	547.79	$ 21.094,00		
5	MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN E INSTALACION DE MURO EN LAMINA FIBROCEMENTO 10 MM UNA SOLA CARA, PARA CUBRIMIENTO DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS SOBRE FACHADA, INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA.	M2	15.00	$ 78.716,00		
	CUBIERTAS, INCLUYE TRASIEGO MATERIALES AL SITIO					
6	ALISTADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO DE 2 A 3 CMS EN PLACA 1:3 INCLUYE VIGA CANAL	M2	802.89	$ 16.316,00		
7	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PROPORCION 3:1, INCLUYE VIGACANALES EXISTENTES	M2	736.60	$ 7.295,00		
8	MANTENIMIENTO, REPOSICION E INSTALACION DE MANTO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMNIO Y ALMA CENTRAL EN POLIESTER DE ALTA CAPACIDAD DE CALIBRE IGUAL O SUPERIOR 3 MM. INCLUYE REMATES, FILOS, DILATACIONES	M2	952.06	$ 55.967,00		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALBARDILLA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 20 A 25 CMS DE ANCHO, REMATE SUPERIOR SOBRE MUROS DE CUBIERTA,PARA FACILITAR EVACUACIÓN DE AGUA, INCLUYE ANCLAJES, PINTURA ANTICORROSIVA E IMPRIMANTE TIPO WASH PRIMER Y ESMALTE	ML	215.64	$ 58.344,00		
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM ESPESOR. COLOR OPAL, RESISTENTE AL IMPACTO FLEXIBLE, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, CONECTORES, TAPA Y BASE EN POLICARBONATO, SIKAFLEX Y TORNILLERÍA, TRANSPORTE, DESMONTE DEL EXISTENTE	M2	15.12	$ 202.262,00		
	CARPINTERÍA METALICA, VIDRIO, MADERA, INCLUYE TRASIEGO MATERIALES AL SITIO					
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA, EN VENTANERÍA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS, ANCLAJES, SILICONADO, SIKAFLEX Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	ML	236.26	$ 47.791,00		

12	MANTENIMIENTO FACHADA EN VIDRIO, INCLUYE AJUSTE DE TORNILLERÍA, HERRAJES, SELLAMIENTO DE DILATACIONES, LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTE DE ANCLAJE CONTRA VIGAS Y MUROS, SE INCLUYEN CELOSIAS DE CUBIERTA	M2	293.54	$ 26.814,00		
13	MANTENIMIENTO CORTASOL A DOBLE CARA, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL, IMPRIMANTE Y PINTURA POLIURETANO, ANDAMIOS, LIJADA.	M2	367.53	$ 32.105,00		
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE FACHADA TIPO PANEL CELOSCREEN PERFORADO DE HUNTER DOUGLAS. MATERIAL: ALUZINC, INCLUYE: REMATE PERIMETRAL PINTADO POR DOBLE CARA - ESTRUCTURA DE ANCLAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	74.82	$ 350.000,00		
15	SUMINISTRO E INSTALACION Y CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ANCLAJE QUE INCLUYE ANCLAJE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 316L, DOBLE PERNO, SEGÚN NORMATIVIDAD 795 19972012, CLASIFICACIÓN A1 RESISTENCIA 70 KN, CERTIFICADOS.TORNILLO DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE M12	UND	66.00	$ 288.687,00		
	ASEO GENERAL					
16	ASEO GENERAL, EL CUAL INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ELEMENTOS	M2	1,408.60	$ 1.800,00		
				SUBTOTAL		
				ADMINISTRACIÓN	%	
				IMPREVISTOS	%	
				UTILIDAD	%	
				SUBTOTAL ANTES DE IVA		
				IVA	19%	
				TOTAL		

_____

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO: