ANEXO N° 19A
LOTE 1. OBRAS HOSPITAL CENTRAL

PRECIOS UNITARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA

A continuación se ilustra la forma en que los oferentes deberán presentar el presente anexo.

V/R UNIT OFERTADO: deberá estar entre un rango 95% al 100% del **V/UNIT LIMITE**, para cada ítem.
V/R PARCIAL OFERTADO: será igual al producto **(CANT)*(V/UNIT OFERTADO)** para cada ítem.
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capitulo
COSTOS DIRECTOS: Equivalente a la sumatoria de los costos **SUBTOTAL** de cada capitulo

ADMINISTRACIÓN: equivalente a un porcentaje del **COSTOS DIRECTOS**.
IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del **COSTOS DIRECTOS**.
UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del **COSTOS DIRECTOS**.
IVA SOBRE LA UTILIDAD: Equivale al 19% de la **UTILIDAD.**:
TOTAL COSTOS INDIRECTOS: equivalente a la sumatoria de (**ADMINISTRACIÓN)+(IMPREVISTOS)+(UTILIDAD)+(IVA SOBRE LA UTILIDAD))**

CUMPLE SI - NO: Estas casillas serán diligenciadas por el comité evaluador económico verificara que cada **V/ PARCIAL OFERTADO** está en el rango establecido por la entidad.

VALOR TOTAL OBRA: equivalente a (TOTAL COSTOS INDIRECTOS) + (COSTOS DIRECTOS)

En caso de no diligenciar las columnas correspondientes de acuerdo con las notas antes señaladas, modificar, cambiar, u omitir alguna actividad, presentarlo pero sin firmas, omitir información, o en su defecto no presentarlo será causal de rechazo de la oferta.

A continuación se presenta el formato establecido con sus respectivos ítems, subítems y actividades a desarrollar:

CUADRO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

ÍTEM 1 - MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA RIGIDA, CAMBIO DE CUBIERTA LIVIANA, CAMBIO DE CLOSETS DE HABITACIONES, CAMBIO DE CIELO RASOS, RESANE DE MUROS Y PINTURA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL						
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**Valor unitario limite oficial**	**Valor unitario ofertado**	**valor total parcial ofertado**
	PRELIMINARES					
1.1	DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y CLUB MEDICO, EN ESTRUCTURA DE MADERA, METALICA O FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE EN CADA m2 EL DESMONTE DE LAMPARAS, SONIDO, CAMARAS DE VIDEO, REJILLAS DEL AIRE ACONDICIONADO Y SENSORES DE LA RED CONTRA INCENDIO	M2	1,393.00	$ 12,515.02		
1.2	DESMONTE DE MUEBLES, CLOSETS EN HABITACIONES DEL PISO TERCERO AL NOVENO, INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL	UND	120.00	$ 46,888.30		

1.3	DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE U OTRO MATERIAL POLIMERO EN CUBIERTA DEL NOVENO PISO Y ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE METROS LINEALES, TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL	M2	840.00	$ 19,672.78		
1.4	LAVADO Y ALISTADO DE SUPERFICIE EN CUBIERTAS PARA PROCESO DE IMPERBEABILIZACION	M2	2,558.00	$ 11,569.90		
1.5	DESMONTE Y RETIRO DE LAS CUBIERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y CLUB MEDICO, INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL	M2	1,393.00	$ 16,500.02		
	CIELO RASO					
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO EN PVC BLANCO DE 25 CM ANCHO, INCLUYE CORTE PARA INCRUSTACION DE LUMINARIA Y ELEMENTOS, ESCOTILLA DE INSPECCION DE 60 X 60 CADA 3 METROS O DONDE SE REQUIERAN, ESTRUCTURAS ACCESORIOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.	M2	1,393.00	$ 69,442.46		
	CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO-MADERA - VIDRIO - PVC					
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS EN PVC PARA LAS HABITACIONES INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION (BISAGRA DE CIERRE LENTO, MANIJAS Y TUBO DE COLGAR) SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO Y REQUERIMIENTO DEL SERVICIO.	UND	120.00	$ 719,998.00		
	RED ELECTRICA					
4.1	SALIDAS DE ILUMINACION EN EMT, INCLUYE CAJA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE DE COBRE AISLADO No. 12	UND	110.00	$ 118,223.02		
4.2	REINSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 18W, SONIDO, CAMARAS DE VIDEO, REJILLAS DEL AIRE ACONDICIONADO Y SENSORES DE LA RED CONTRA INCENDIO	UND	100.00	$ 24,953.38		
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED 18W INCLUYE APERTURA PARA INCRUSTAR EN CIELO RASO, ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS	UND	110.00	$ 59,252.53		
	CUBIERTA					
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	KG	8,000.00	$ 10,032.70		
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE POLIUREA SIKA O SIMILAR EN CUBIERTA DEL NOVENO PISO, TERRAZAS Y ACCESO PRINCIPAL INCLUYE METROS LINEALES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACION.	M2	2,549.27	$ 125,958.63		
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA SANDWICH DECK TIPO C EN ALUMINIO, CON RIGIDIZADORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M2	1,393.00	$ 188,741.60		
	PINTURA					
6.1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACION DE DOS (2) MANOS DE PINTURA VINILO TIPO 1 INCLUYE ESTUCO PLASTICO, LINEALES, VANOS, MOCHETAS, FILOS Y DILATACIONES. (Incluye todos los resanes respectivos con yeso y/o estuco y la aplicación de impermeabilizante en los puntos críticos por la humedad).	M2	1,200.00	$ 12,998.64		
6.2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACION DE DOS (2) MANOS DE PINTURA ALTA ASEPSIA - INCLUYE ESTUCO PLASTICO, LINEALES, VANOS, MOCHETAS, FILOS Y DILATACIONES.	M2	5,200.00	$ 19,070.64		

	(Incluye todos los resanes respectivos con yeso y/o estuco y la aplicación de impermeabilizante en los puntos críticos por la humedad).					
6.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACION DE DOS (2) MANOS DE PINTURA EPOXICA BASE DE AGUA TIPO 1, INCLUYE, LINEALES, VANOS, MOCHETAS, FILOS Y DILATACIONES.	M2	1500.00	$ 22,493.56		
	CERRAMIENTO					
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN DRY WALL E=10 A UNA CARA	M2	100.00	$ 36,863.08		
	ASEO GENERAL					
8.1	ASEO GENERAL PERMANENTE DE AREAS INTERIORES	GB	1.00	$ 5,344,102.24		
			VALOR COSTO DIRECTO			
			ADMINISTRACION	18.00%		
			IMPREVISTOS	1.00%		
			UTILIDAD	5.00%		
			SUBTOTAL			
			IVA SOBRE UTILIDAD	19.00%		
			VALOR COSTO TOTAL DE OBRA			

ÍTEM 2- MANTENIMIENTO DE PISOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	Valor unitario limite oficial	Valor unitario ofertado	valor total parcial ofertado
	PRELIMINARES					
1.1	LEVANTAMIENTO DE PISO EXISTENTE,INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL	M2	3,655.00	$ 7,773.79		
	PISOS					
2.1	AFINADO Y NIVELACION DE PISO	M2	3,655.00	$ 12,811.05		
2.2	SUNINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO HOMOGENEO EN ROLLOS, 2MM DE ESPESOR, TRAFICO 34-43, INCLUYE PEGANTE, CORDON DE SOLDADURA, MEDIA CAÑA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN	M2	3,655.00	$ 125,264.96		
	CERRAMIENTO					
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN DRY WALL E=10 A UNA CARA	M2	100.00	$ 36,863.08		
	ASEO GENERAL					
4.1	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	3,655.00	$ 2,957.00		
			VALOR COSTO DIRECTO			
			ADMINISTRACION			
			IMPREVISTOS			
			UTILIDAD			
			SUBTOTAL			
			IVA SOBRE UTILIDAD	19.00%		
			VALOR COSTO TOTAL DE OBRA			

VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA

A	B	C	D
LOTE	**VALOR COSTO TOTAL DE OBRA ÍTEM 1**	**VALOR COSTO TOTAL DE OBRA ÍTEM 2**	**VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA LOTE 2 (SUMA B+C)**
1			

_____

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO: