DESur **RECURSOS A ADMINISTRAR CABLEADO ESTRUCTURADO**

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
Ciencia, educación y desarrollo

CÓDIGO CONTRATACION:

ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN REDES DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO SALAS DE INFORMATICA DE BLOQUE 10 EN LA INSTITUCIÓIN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO - IUE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SALAS 201, 202, 203, 204, 205 Y 206**				**$ 367.726.481**
1.1	Suministro transporte e instalacion de cable 4prs/ftp cat 7A violeta siemons o similar certificado	m	18685	$ 7.850	$ 146.677.250
1.2	Suministro transporte e instalacion de p/cord tera 4pr/rj45 blindado 2m siemons o similar	un	199	$ 102.600	$ 20.417.400
1.3	Suministro transporte e instalacion de p/cord tera 4pr/rj45 blindado 3m siemons o similar	un	150	$ 112.750	$ 16.912.500
1.4	Suministro transporte e instalacion de p/cord tera 4pr/rj45 blindado 5m siemons o similar	un	104	$ 173.700	$ 18.064.800
1.5	Suministro transporte e instalacion de outlet tera negro jack cat 7A siemons o similar	un	199	$ 75.500	$ 15.024.500
1.6	Suministro transporte e instalacion de face plate ct blanco	un	199	$ 16.000	$ 3.184.000
1.7	Suministro transporte e instalacion adaptador ct angular 2 ptos blanco	un	199	$ 10.000	$ 1.990.000
1.8	Suministro transporte e instalacion tapa ciega mx blanca x 10 und	un	7	$ 24.000	$ 168.000
1.9	Suministro, transporte e instalacion de canaleta metalica 12x5 pintura electrostatica	un	118	$ 167.300	$ 19.741.400
1.10	Reubicacion de canaleta existente debajo de los escritorios	m	663	$ 10.600	$ 7.027.800
1.11	Certificacion puntos con entrega de informe	un	199	$ 10.000	$ 1.990.000
1.12	Marcacion puntos en tres partes (patch panel - cable y terminal faceplate)	un	597	$ 7.600	$ 4.537.200
1.13	Suministro, transporte e instalacion troquel metalico realzado para canaleta	m	118	$ 14.600	$ 1.722.800
1.14	Suministro, transporte e instalacion rack abierto de 45 u	un	2	$ 1.830.650	$ 3.661.300
1.15	Suministro, transporte e instalacion organizador vertical	un	4	$ 4.571.428	$ 18.285.712
1.16	Suministro, transporte e instalacion pdu horizontal 5-15 p 120 vol	un	3	$ 700.546	$ 2.101.638
1.17	Suministro transporte e instalacion de cpr, pnl, mapit, w/jacks, shld, cat7A, 24 port, ang, 1u, blk, 1m. Siemons o similar	un	11	$ 6.888.571	$ 75.774.281
1.18	Suministro, transporte e instalacion organizador horizontal 2 u c/tapa	un	11	$ 325.900	$ 3.584.900
1.19	Suministro, transporte e instalacion versa pod grounding kit (incluye barra, ground wire, accesorios)	un	2	$ 858.000	$ 1.716.000
1.20	Suministro, transporte e instalacion tuberia emt 1" con sus accesorios, curvas, uniones, grapas doble ala	m	105	$ 49.000	$ 5.145.000
COSTO DIRECTO					**$ 367.726.481**
PORCENTAJE DE AU					**28,50%**
COSTOS INDIRECTOS					**$ 104.689.004**
TOTAL CONTRATO					**$ 472.415.485**