ADENDA No. 1 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTIA No. TC-SA-MC-001-2023
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE TRANSCARIBE S.A..

I. JUSTIFICACIÓN GENERAL PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA. MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

El contenido del pliego de condiciones se encuentra regulado principalmente en la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, art. 24), la Ley 1150 de 2007 que introdujo "medidas para la eficiencia y la transparencia", y el Decreto 1082 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"*.

Específicamente este último Decreto, señala lo siguiente:

"Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación."

Como se demostrará a continuación, las modificaciones introducidas al pliego de condiciones del presente proceso de contratación no alteran, adicionan, cambian o transforman el objeto inicial del proceso de contratación, en sus condiciones determinantes y sustanciales.

La presente modificación surge en virtud de observación realizada a través del Secop II, por la sociedad J&LG CONSTRUCCIONES, que a pesar de ser extemporánea, - *toda vez que se presento por fuera del cronograma establecido en el Pliego de Condiciones* -, es absolutamente válida, y con ella se permitió a la Entidad caer en cuenta de dos (2) errores cometidos en el pliego de condiciones, específicamente en el anexo de formularios al mismo, los cuales se especificarán en el siguiente numeral.

Transcaribe S.A. dando aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 elaboro los estudios y documentos previos necesarios para la elaboración de los pliegos de condiciones y sus anexos, identificando de manera inequívoca el objeto de la contratación. Adicionalmente se da especial aplicación a los principios de economía, selección objetiva, y transparencia establecidos en el estatuto general de contratación pública, el postulado de Igualdad y la libre concurrencia.

II. FUNDAMENTO DE LOS AJUSTES

La presentación se hace por medio de la exposición de cada cambio y su correspondiente justificación.

MODIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

1. Se modifica el formulario No. 8 referente a Oferta Económica, en el sentido de corregir un error en el número del proceso – ya que no es la Selección Abreviada No. 002 de 2022, sino la Selección Abreviada No. 001 de 2023; así como eliminar del cuadro el ítem "Reposición de tornillería oxidada o faltante", el cual se repite en 4 oportunidades dentro del mismo formulario; y el mismo fue eliminado del cuadro de presupuesto y formulario de oferta económica del Secop II.

   Es importante precisar en este punto, que tal como está concebido el Secop II, prima la oferta económica subida en la plataforma Secop II y no lo establecido en el formulario No. 8. En caso de discrepancia entre uno y otro formulario, prima lo consignado por el proponente en el Secop II. Adicionalmente, no puede omitirse el diligenciamiento del cuestionario de oferta económica en el Secop II, so pena de no tenerse presentada oferta económica alguna, aún si se adjunta el formulario No 8.

El Formulario No. 8, quedará de la siguiente manera:

FORMULARIO No. 8
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

El suscrito, _____, obrando en nombre y representación de _____, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada No. 001 de 2023, oferto en firme y de forma irrevocable el siguiente valor detallado así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR UNIT	VL. TOTAL
1,0	***MANTENIMIENTO CORRECTIVO***				
1,1	***Unidad Condensadora de 20 TR***				
1,1,1	Suministro de Compresor Scroll, 60.000 Btuh, 208/220 vol, 3F, 60 Hz. Mod. ZP54K5E-TF5-622	UN	2		
1,1,2	Suministro de Motor Ventilador, 2F, 208/220 vol, 3/4 HP, SELLADO .	UN	1		
1,1,3	Suministro de Contactor de 3 x 40 Amp, bobina a 24Vol.	UN	5		
1,1,4	Suministro de Rele Termico de 12 a 35 Amp, Trifasico.	UN	5		
1,1,5	Suministro de Capacitor de 30 Mcf, 380 VAC .	UN	5		
1,1,6	Suministro de Cableado de alimentacion Compresor, 3 x No.8 THW AWG . Con boneras de ponchar para conexión a compresor.	Glb	2		
1,1,7	Suministro de Protector de Fase, Brekermatic.	UN	2		
1,1,8	Consumibles Instalacion Compresor. Nitrogeno, Oxigeno, Propano .	Glb	2		
1,1,9	Suministro de Refrigerante R-410a	Kg	12		
1,1,10	Mano de Obra Total para Instalaciones Electricas y Mecanicas .	Glb	1		
1,2	***Unidad Condensadora de 15 TR***				
1,2,1	Suministro de Compresor Scroll, 60.000 Btuh, 208/220 vol, 3F, 60 Hz. Mod. P54K5E-TF5-622 .	UN	1		
1,2,2	Suministro de Contactor de 3 x 40 Amp, bobina a 24Vol.	UN	4		
1,2,3	Suministro de Rele Termico de 12 a 35 Amp, Trifasico.	UN	4		
1,2,4	Suministro de Capacitor de 30 Mcf, 380 VAC .	UN	4		
1,2,5	Suministro de Cableado de alimentacion Compresor, 3 x No.8 THW AWG . Con boneras de ponchar para conexión a compresor.	Glb	1		
1,2,6	Suministro de Protector de Fase, Brekermatic.	UN	2		
1,2,7	Consumibles Instalacion Compresor. Nitrogeno, Oxigeno, Propano .	Glb	1		
1,2,8	Suministro de Refrigerante R-410a	Kg	12		
1,2,9	Mano de Obra Total para Instalaciones Electricas y Mecanicas .	Glb	1		
1,3	***Unidad Condensadora de 10 TR***				
1,3,1	Suministro de Contactor de 3 x 50 Amp, bobina a 24Vol.	UN	1		
1,3,2	Suministro de Rele Termico de 12 a 35 Amp, Trifasico.	UN	1		
1,3,3	Suministro de Capacitor de 30 Mcf, 380 VAC .	UN	2		
1,3,4	Suministro de Protector de Fase, Brekermatic.	UN	1		
1,3,5	Mano de Obra Total Instalaciones Electricas y Mecanicas .	Glb	1		
1,2	***Unidad Condensadora de 7,5 TR***				
1,2,1	Suministro de Compresor Scroll, 90.000 Btuh, 208/220 vol, 3F, 60 Hz. Mod. ZP90KCE-TF5-522	UN	1		
1,2,2	Suministro de Contactor de 3 x 50 Amp, bobina a 24Vol.	UN	1		
1,2,3	Suministro de Rele Termico de 12 a 35 Amp, Trifasico.	UN	1		
1,2,4	Suministro de Capacitor de 30 Mcf, 380 VAC .	UN	2		
1,2,5	Suministro de Cableado de alimentacion Compresor, 3 x No.8 THW AWG . Con boneras de ponchar para conexión a compresor.	UN	1		
1,2,6	Suministro de Protector de Fase, Brekermatic.	UN	1		
1,2,7	Consumibles Instalacion Compresor. Nitrogeno, Oxigeno, Propano .	UN	1		
1,2,8	Suministro de Refrigerante R-410a	Kg	9		
1,2,9	Mano de Obra Total para Instalaciones Electricas y Mecanicas .	Glb	1		
	SUB TOTAL COSTOS CORRECTIVOS :				
	IVA	19%			
	TOTAL COSTOS CORRECTIVOS:				
2,0	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**				
2,1	**Unidad Condensadoras + Manejadora . 20 TR**				
2,1,1	Limpieza General Equipo. Lavado con agua a presion Serpentin Condensador y Evaporador .	Un	1		
2,1,2	Desmonte, Mantenimiento Preventivo Motor Ventilador Unidad Condensadora.	Un	4		
2,1,3	Cambio de Correa del motor Ventilador y Blower, Unidad Manejadora . B51	Un	2		
2,1,4	Reposicion de Filtros Guarda Polvo de 24" x 24" x 1", lavables, Unidad	Un	4		
2,2	**Unidad Condensadoras + Manejadora . 15 TR**				
2,2,1	Limpieza General Equipo. Lavado con agua a presion Serpentin Condensador y Evaporador .	Un	1		
2,2,2	Desmonte, Mantenimiento Preventivo Motor Ventilador Unidad Condensadora.	Un	2		
2,2,3	Cambio de Correa del motor Ventilador y Blower, Unidad Manejadora . B51	Un	2		
2,2,4	Reposicion de Filtros GuardaPolvo e 24"x24" x 1", lavables, Unidad	Un	4		
2,3	**Unidad Condensadoras + Manejadora . 10 TR**				
2,3,1	Limpieza General Equipo. Lavado con agua a presion Serpentin Condensador y Evaporador .	Un	1		
2,3,2	Desmonte, Mantenimiento Preventivo Motor Ventilador Unidad Condensadora.	Un	1		
2,3,3	Cambio de Correa del motor Ventilador y Blower, Unidad Manejadora . B51	Un	2		
2,3,4	Reposicion de Filtros GuardaPolvo e 24"x24" x 1", lavables, Unidad	Un	4		
2,4	**Unidad Condensadoras + Manejadora . 7,5 TR**				
2,4,1	Limpieza General Equipo. Lavado con agua a presion Serpentin Condensador y Evaporador .	Un	1		
2,4,2	Desmonte, Mantenimiento Preventivo Motor Ventilador Unidad Condensadora.	Un	1		
2,4,2	Cambio de Correa del motor Ventilador y Blower, Unidad Manejadora . B51	Un	2		
2,4,4	Reposicion de Filtros GuardaPolvo e 24"x24" x 1", lavables, Unidad	Un	4		
	SUB TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO .				
	IVA	19%			
	TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO :				
	PRESUPUESTO COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE IVA				

Nombre del Proponente: _____
Nombre del Representante legal: _____
Cédula de Ciudadanía: _____
_____
(Firma del Proponente o de su Representante Legal)

- **FIN DEL DOCUMENTO -**