REFRIANDRES
Nit: 1082215261-9
CRA 9NO.10-20 YAGUARA/ TELEFONO3132180986

Yaguará, 08 de febrero de 2023

Señores
ESE LAURA PERDOMO DE GARCIA
Yaguará

Asunto: Cotización.

Cordial saludo.

Comedidamente me permito presentar la cotización para los Mantenimientos preventivos a los sistemas de Aire Acondicionado, Neveras, Lavadoras y Radios de Comunicación de la Ese Laura Perdomo de García, con los siguientes detalles:

ITEM	DESCRIPICION	CANTIDAD DE EQUIPOS	NUMERO DE RUTINAS	VALOR UNITARIO POR EQUIPO	VALOR TOTAL
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
1	**TRATAMIENTO QUIMICO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO VENTANA**				
1,1	Desarme de carcasa y limpieza.				
1,2	Lavado con agua por hidrolavadora a presión y aplicación de químico desincrustante al serpentín de la condensadora y evaporadora.				
1,3	Lectura de voltaje, amperaje de las partes eléctricas				
1,4	Limpieza y verificación del circuito eléctrico y electrónico.				
1,5	Revisión del funcionamiento del ciclo de refrigeración, medición de gas refrigerante.		1	$54.000	
1,6	Revisión estructural del mismo equipo y de su instalación (latonería, Pintura y accesorios).				
1,7	Revisión de control de velocidad y temperatura				
1,8	Saneamiento: Limpieza externa e interna del equipo.				
1,9	Limpieza de bandejas, rejillas, blower y ducto del Drenaje				
1,10	Revisión de los rodamientos del motor de ventilación.				
2	**TRATAMIENTO QUIMICO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT – 9000 a 36000 BTU-H**				
2,1	Desarme de carcasa y limpieza.		1	$64.000	

Powered by CamScanner

2.2	Lavado con agua por hidrolavadora a presión y aplicación de químico desincrustante al serpentín de la condensadora y evaporadora.				
2.3	Revisión de la condensadora				
2.4	Revisión de la manejadora				
2.5	Lectura de voltaje, amperaje de las partes eléctricas				
2.6	Limpieza y verificación del circuito eléctrico.				
2.7	Revisión del Kit de arrancadores				
2.8	Revisión del funcionamiento del ciclo de refrigeración, medición de gas refrigerante,				
2.9	Revisión estructural del mismo equipo y de su instalación (latonería, Pintura y accesorios)				
2.10	Saneamiento: Limpieza externa e interna del equipo.				
2.11	Limpieza de bandejas, rejillas, blower y ducto del drenaje				
3.	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERAS**				
3.1	Inspección y limpieza de los empaques de las puertas.				
3.2	Inspección y revisión del circuito eléctrico.				
3.3	Limpieza interna con químico antibacterial.		1	$45.000	
3.4	Verificación de la presión del gas refrigerante.				
3.5	Mantenimiento y lubricación de motores para la ventilación forzada.				
4.	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORAS**				
4.1	Desmonte de tapas				
4.2	Revisión y funcionamiento del tablero de control				
4.3	Limpieza y lubricación de partes mecánicas		1	$98.000	
4.4	Tensionado de correas				
4.5	Revisión y limpieza parte eléctrica				
4.6	Limpieza del tambor				
5.	**MANITENIMIENTO PREVENTIVO RADIOS DE COMUNICACIÓN**				
5.1	Limpieza y monteamiento del circuito interno		1	$98.000	

Sin otro particular, en espera de tener el gusto de servirles.

Atentamente,

ANDRES FERNANDO VARGAS ANDRADE
CC. 1.082.215.261 Yaguará

Powered by CamScanner