LÓPEZ OUTDOOR MEDIA

COTIZACIÓN

Codificación:	Fecha Emisión:	25-07-14
GO-F-05	Versión:	01

FECHA:	Febrero 2 de 2023	COTIZACIÓN No.	23 - 036

CLIENTE / RAZÓN SOCIAL	NIT	OBRA
SECRETARÍA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL	N/A	PPTO VALLAS REFERENCIA

DIRECCIÓN	TEL	E - MAIL
N/A	N/A	josoriov.cto@alcaldiasoacha.gov.co

REPRESENTANTE AUTORIZADO		CARGO
JUAN SEBASTIAN OSORIO VERA		Ingeniero Ambiental - Universidad EAN - Contratista

TIPO DE TRABAJO	CANT	UNIDAD	TAMAÑO	V/R UNIDAD	V/R TOTAL
Diseño, suministro e instalación vallas en el municipio de Soacha					
ESTRUCTURA CONVENCIONAL CERCHAS EN ÁNGULO DE 2 X 1/4 1 1/2 X 3/16 Y 1X 1/8. INCLUYE DISEÑO Y CALCULOS ESTRUCTURALES. INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN POR PERSONAL CERTIFICADO.	1	unidad	4 x 3	$ 9.400.000	$ 9.400.000
ESTRUCTURA CONVENCIONAL CERCHAS EN ÁNGULO DE 2 X 1/4 1 1/2 X 3/16 Y 1X 1/8 Y VIENTOS. INCLUYE DISEÑO Y CALCULOS ESTRUCTURALES. INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN POR PERSONAL CERTIFICADO.	1	unidad	8 x 5	$ 24.800.000	$ 24.800.000
EMPOTRADA EN LA PARED, MEDIANTE CERCHAS EN ÁNGULO DE 2 X 3/16 Y 1 X 1/8. INCLUYE DISEÑO Y CALCULOS ESTRUCTURALES. INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN POR PERSONAL CERTIFICADO.	1	unidad	4 x 3	$ 6.153.846	$ 6.153.846
TABLERO EN LÁMINA GALV CAL 22, INSTALADA DONDE LO INDIQUE EL SUPERVISOR. INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN POR PERSONAL CERTIFICADO.	1	unidad	4 x 3	$ 4.000.000	$ 4.000.000

SUBTOTAL	$ 44.353.846,15
Más 19% IVA	$ 8.427.230,77
TOTAL	$ 52.781.076,92

TIEMPO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO
A CONVENIR SEGÚN CANTIDAD FINAL.	50% ANTICIPO, SALDO CONTRAENTREGA
VALIDEZ DE LA OFERTA	Fernando López FIRMA
QIUINCE (15) DÍAS CALENDARIO	

NOTA: ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 30 DÍAS

Oficinas y planta Cra. 20 No.169-61 Telefonos: 6532501
www.lpexterior..com.co fernando.lopez@lpexterior.com - Bogotá D.C. LOPEZ PUBLICIDAD EXTERIOR SAS -NIT 860.033.744-3

visuality
GRUPO EXTERIOR VISUAL S.A.S / NIT 901 403 909-8

Información General de la Empresa	
Fecha de la cotización	Enero 18 de 2023
Nombre de la Empresa	**GRUPO EXTERIOR VISUAL S.A.S.**
NIT	901.403.909 -8
Nombre del Representante Legal	ROJAS ACOSTA ROBINSON
Email	visualityexterior@gmail.com
Dirección	CL 23 SUR 10A - 48
Número de Contacto	3143353165

Cordialmente

Firma del Representante Legal

(+57) 272 0207 - 560 8686
visualityexterior@gmail.com
www.visuality.com.co
Calle 23 Sur # 10A - 48 - Bogotá Colombia

Powered by CamScanner

visuality
GRUPO EXTERIOR VISUAL S.A.S / NIT 901 403 909-8

Bogotá D.C. 18 de enero de 2023

Señor(a)
Alcaldía Soacha
Ciudad
03485-2023

Producto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario con IVA
VALLA INFORMATIVA - 4*3 (Según especificaciones técnicas)	Valla Informativa 4x3	1	$4.200.000	$4.998.000
VALLA INFORMATIVA - 8x5 (Según especificaciones técnicas)	Valla Informativa 8x5	1	$14.000.000	$16.660.000
VALLA INFORMATIVA COLGADA- 4x3 (Según especificaciones técnicas)	Valla Informativa Colgada 4x3	1	$4.200.000	$4.998.000
TABLERO INFORMATIVO- 4x3 (Según especificaciones técnicas)	Tablero Informativo 4x3	1	$2.280.000	$2.713.200
		Total	$24.680.000	$29.369.200

Cordialmente

Firma del Representante Legal

(+57) 272 0207 - 560 8686
visualityexterior@gmail.com
www.visuality.com.co
Calle 23 Sur # 10A - 48 - Bogotá Colombia

Powered by CamScanner

QLICK SAS
NIT 900.923.929-2
Principal: Calle 11 5-60 Soacha - Producción: Cra. 5 No. 11-20 Soacha / Cra 28 Bis 12-64 Bogotá
Tel: (03) 3006081462
Soacha - Colombia

Cotización
No. C-1-678

Para : ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Nit : 800.094.755-7
Fecha : 2023-01-17

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Cordial saludo.

Nos permitimos presentar nuestra propuesta de conformidad con las necesidades actuales de comunicación gráfica y/o digital en los proyectos que se encuentran desarrollando, para lo cual enviamos la siguiente cotización según su requerimiento:

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	VALLA	VALLA INFORMATIVA 4X3. TABLERO: Lámina de acero galvanizado calibre 22 de (4) cuatro metros de ancho (3) tres metros de altura. La altura mínima del borde inferior de la valla con respecto al nivel del suelo debe ser de tres (3) metros. Impresión digital en banner print de 15 onzas, con tinta para exteriores, resolución 1140 DPI de alta calidad, anti oxidable, con laminado en vinilo mate o brillante garantizando mayor durabilidad por los rayos solares garantizando una durabilidad mínima de 3 años. ESTRUCTURA DEL SOPORTE: La estructura metálica cuenta con (3) tres columnas de apoyo, tipo cercha para soporte del tablero. Se garantiza la resistencia a la intemperie por medio de una pintura anticorrosiva fenólico con cromato de zinc para ambientes de humedad constante con perfilaría en Angulo (A-38). Para las vigas, que conectan las columnas y dan soporte al tablero en lámina galvanizada, con perfilaría en acero (A-38). Cimentación con zapatas aisladas con concreto mínimo de F c=3000psi, con dimensiones mínimas de lado= 0.50m x lado = 0.50m x espesor o grosor: 0.3 a una profundidad mínima de 0.80 metros desde el nivel actual del terreno. Se incluye los diseños y su debida instalación en los sitios que determine la supervisión del contrato.	1.00	11,135,000.00	19 %	13,250,650.00
2	VALLA	VALLA INFORMATIVA 8X5. TABLERO: Lámina de acero galvanizado calibre 22 de (8) ocho metros de ancho (5) cinco metros de altura. La altura mínima del borde inferior de la valla con respecto al nivel del suelo debe ser de tres (3) metros. Impresión digital en banner print de 15 onzas, con tinta para exteriores, resolución 1140 DPI de alta calidad, anti oxidable, con laminado en vinilo mate o brillante garantizando mayor durabilidad por los rayos solares garantizando una durabilidad mínima de 3 años. ESTRUCTURA DEL SOPORTE: La estructura metálica cuenta con (6) seis columnas de apoyo, tipo cercha para soporte del tablero. Se garantiza la resistencia a la intemperie por medio de una pintura anticorrosiva fenólico con cromato de zinc para ambientes de humedad constante con perfilaría en Angulo (A-38). Para las vigas, que conectan las columnas y dan soporte al tablero en lámina galvanizada, con perfilaría en acero (A-38). Cimentación con zapatas aisladas con concreto mínimo de F c=3000psi, con dimensiones mínimas de lado= 0.50m x lado = 0.50m x espesor o grosor: 0.3 a una profundidad mínima de 1.0 metros desde el nivel actual del terreno. Se incluye los diseños y su debida instalación en los sitios que determine la supervisión del contrato.	1.00	28,730,000.00	19 %	34,188,700.00
3	VALLA	VALLA INFORMATIVA 4X3 COLGADA. TABLERO: Lámina de acero galvanizado calibre 22 de (4) cuatro metros de ancho (3) tres metros de altura. La altura mínima del borde inferior de la valla con respecto al nivel del suelo debe ser de dos (2) metros. Impresión digital en banner print de 15 onzas, con tinta para exteriores, resolución 1140 DPI de alta calidad, anti oxidable, con laminado en vinilo mate o brillante garantizando mayor durabilidad por los rayos solares garantizando una durabilidad mínima de 3 años. ESTRUCTURA DEL SOPORTE: La estructura metálica con perfilería en ángulo A38. Se garantiza la resistencia a la intemperie por medio de una pintura anticorrosiva fenólico con cromato de zinc para ambientes de humedad constante con perfilaría en Angulo (A-38). Se incluye los diseños y su debida instalación en los sitios que determine la supervisión del contrato.	1.00	5,908,000.00	19 %	7,030,520.00
4	VALLA	TABLERO INFORMATIVO 4X3. TABLERO: Lámina de acero galvanizado calibre 22 de (4) cuatro metros de ancho (3) tres metros de altura. La altura mínima del borde inferior de la valla con respecto al nivel del suelo debe ser de dos (2) metros. Impresión digital en banner print de 15 onzas, con tinta para exteriores, resolución 1140 DPI de alta calidad, anti oxidable, con laminado en vinilo mate o brillante garantizando mayor durabilidad por los rayos solares garantizando una durabilidad mínima de 3 años.	1.00	5,225,000.00	19 %	6,217,750.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
		ESTRUCTURA DEL SOPORTE: Se garantiza la resistencia a la intemperie y se incluye los diseños y su debida instalación en estructura existente y en los sitios que determine la supervisión del contrato.				

Total Bruto	50,998,000.00
Subtotal	50,998,000.00
IVA 19%	9,689,620.00
Total a Pagar	**60,687,620.00**

• Validez de esta Oferta: 60 días. • No se responden por trabajos pasados 10 días. • La empresa NO se hará responsable por cambios realizados en todo trabajo, una vez aceptado el acuerdo de trabajo. (todo cambio debe ser notificado a la empresa vía correo electrónico). • Es responsabilidad total enviar archivos para impresión a través de correo electrónico o WhatsApp. • Los diseños realizados en la empresa tendrán un costo sin excepción y se encuentran integrados en los valores. • Es responsabilidad del cliente verificar los diseños antes de imprimir. • Una vez impreso la empresa NO se hace responsable de errores de diseño, transcripción, ortografía y/o gramática.• Aprobación de Cotización: favor confirmar su aprobación con orden de compra y/o correo electrónico, adjuntado pago del anticipo a la cuenta corriente No. 22153689902 de Bancolombia a nombre de QLICK SAS.

Wilson López Cañón
wilsonlopez@qlick.com.co
(1) 7224045
(300) 6081462