MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO CONTRATACION	CORPORACION NASA KIWE	CÓDIGO F03-P01-CT-320 VERSIÓN 1
	FORMATO COTIZACION		FECHA DE ACTUALIZACIÓN JUNIO 18 DE 2010

OBJETO:	CONSTRUIR OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL CRUCERO DE CHACHUCUE - HUILA VIEJO-SAN MIGUEL - CALOTO, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VIGENCIA 2023				
ITEM	*DESCRIPCIÓN*	*UND*	*CANT.*	*VR. UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
1,0	**OBRAS DE EXPLANACION**				
1,1	Localizacion, replanteo de trazado y replanteo de banca. Incluye georeferenciación	KM	2,00	2.732.934,00	5.465.868,00
1,2	Cortes en Material Comun	M3	17.500,00	7.500,00	131.250.000,00
1,3	Cortes en Roca	M3	250,00	62.850,00	15.712.500,00
1,4	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3	2.500,00	4.200,00	10.500.000,00
1,5	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km)	M3-KM	2.750,00	1.300,00	3.575.000,00
2,0	**CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE**				
2,1	Excavacion en Material en Comun	M3	215,00	17.400,00	3.741.000,00
2,2	Excavacion en Material Conglomerado	M3	20,00	23.900,00	478.000,00
2,3	Excavacion en Roca	M3	10,00	59.300,00	593.000,00
2,4	Concreto Simple de f´c=2000PSI para Solados y atraques	M3	18,00	458.000,00	8.244.000,00
2,5	Suministro e Instalacion de Tuberia de Concreto Reforzado de 36", incluye Relleno con Material Procedente de Excavacion	ML	42,00	670.000,00	28.140.000,00
2,6	Concreto ciclopeo 40% piedra, 60% concreto simple de 2000 PSI, para Elevaciones, Incluye Formaleta	M3	35,00	445.000,00	15.575.000,00
3,0	**MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE**				
3,1	Conformacion de Banca a maquina compactada incluye cuneteo	M2	50.000,00	630,00	31.500.000,00
3,2	Mejoramiento de subrasante con adicion de material granular debidamente Seleccionado y Compactado a Maquina (acarreo libre 5km).	M3	5.861,00	44.435,00	260.433.535,00
3,3	Sobreacarreo de material de adicion	M3/Km	2.380,00	1.590,00	3.784.200,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 518.992.103,00**
	ADMINISTRACION		**25%**	**$ 129.748.025,00**	
	IMPREVISTOS		**2%**	**$ 10.379.842,00**	
	UTILIDAD		**5%**	**$ 25.949.605,00**	
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 166.077.472,00**
	VALOR PARCIAL				**$ 685.069.575,00**
	IVA (SOBRE LA UTILIDAD)		**19%**		**$ 4.930.425,00**
	VALOR OBRA CIVIL				**$ 690.000.000,00**
SON:	**SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES PESOS M/CTE**				

El proponente declara que conoce y tuvo en cuenta al elaborar el presupuesto y el programa de trabajo que forman parte de su propuesta, las siguientes condiciones:

1) Sitio de ejecución de la obra,
2) Las posibilidades de personal y de adquisición de materiales, equipos y herramientas.
3) Las posibilidades de transporte.

No habrá reconocimiento de sobre acarreos

Proponente: **ASOCACION CHAVIU**

Nit: 817006938-4

Regimen COMUN

email: asociacionchaviu@gmail.com

Teléfono: 312-7461833

Ciudad: Popayan

Direccion : Mesa de Caloto Resguardo Indigena de Huila

SAMUEL TUMBO
Representante Legal . ASOCIACION CHAVIU
CC No. 76.341.075. de Paez
PROPONENTE

ASOCIACIÓN CHAVIU
NIT. 817.006.938 - 4