INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA VÍA COVEÑAS - SAN ONOFRE (9004) A CARGO DE LA DT SUCRE

Libertad y Orden

PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. IP-DT-SUC-002-2023
PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	GENERAL	PART	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
450.10P	450-22	450.10P	Suministro de Mezcla en caliente tipo MSC-25 para bacheo (Incluye equipo, asfalto y emulsión asfáltica CRR-60)	M3	116,50	$ 836.640	97.468.560,00
				VALOR COSTO DIRECTO			**$ 97.468.560,00**
				VALOR IVA (19%)			**$ 18.519.026,00**
				VALOR TOTAL DE LA OBRA			**$ 115.987.586,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐ **ÍTEMS NO PREVISTOS** ☐

UNIDAD EJECUTORA: _____ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** _____

CONTRATO No. _____ (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: _____

PROYECTO: _____

CONTRATISTA: _____

INTERVENTOR: _____ **Contrato No.:** _____ (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: _____ (Día) (Mes) (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
450.10P	Suministro de Mezcla en caliente tipo MSC-25 para bacheo (Incluye equipo, asfalto y emulsión asfáltica CRR-60)		M3	116,5

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
BENITIN RODILLO COMPACTADOR		$ 24.000,00	2	$ 12.000,00
			SUBTOTAL	$ 12.000,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MEZCLA EN CALIENTE MSC-25 (SUELTA COMPRADA EN PLANTA)	M3	1	$ 745.000,00	$ 745.000,00
EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR - 60	LT	8	$ 3.100,00	$ 24.800,00
			SUBTOTAL	$ 769.800,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	M3-KM	1	10	10	$ 1.500,00	$ 15.000,00
					SUBTOTAL	$ 15.000,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
N/A					
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 796.800,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	5%	$ 39.840,00	39.840,00
IMPREVISTOS	0%		
UTILIDAD	0%		
		SUBTOTAL	$ 39.840,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 836.640,00

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: _____

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.