Alcaldía Municipal de Envigado

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO **SUMINISTRO DE DEFENSAS VIALES PARA LA ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario antes de IVA	Valor IVA	Valor Total antes de IVA	Valor IVA incluido	TOTAL
1	Viga doble onda tramo recto (4.13mts), largo útil 3.81 mts, fabricada en acero grado 50 calibre 12 y galvanizada en caliente. Fabricada bajo norma AASTHO, NTC3755, y NTC 3783 y NTC6084.	Tramo	60	$ 402,000	$ 76,380	$ 24,120,000	$478,380	$ 28,702,800
2	Paral C. 1800X130X60, Acero grado A 36, Calibre 3/16. Galvanizado en caliente. Incluido kit de tornillería galvanizada.	Unidad	134	$ 236,400	$ 44,916	$ 31,677,600	$281,316	$ 37,696,344
3	Terminal de tramo cola de pez, en calibre 12, galvanizado en caliente.	Unidad	32	$ 90,000	$ 17,100	$ 2,880,000	$107,100	$ 3,427,200
	SUB TOTAL COSTO					**$**		**69,826,344**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$**		**69,826,344**

Elaborado por:

MOISÉS DAVID PADIERNA
Profesional Universitario
Fecha: 17/2/2023

Revisado por:

REISON ARLEY JARAMILLO CARVAJAL
Director de Mantenimiento
Fecha: 17/2/2023

Aprobado por:

BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO
Secretario de Obras Públicas
Fecha: 17/2/2023