SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 1035 DE 2022
ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO No.	1035 DE 2022
CONTRATANTE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	**ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, identificado con C.C. Nº 88.002.470 de Chinácota y con M.P. 54202-114279 NTS**
OBJETO	**OBRA DE MITIGACION DE RIESGO MURO DE GAVIONES EN LA CARRERA 12 CON CALLE 19 BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.**
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($120´000.000,00)
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE ($58´630.000,00)
FORMA DE PAGO	El Municipio pagará el valor del contrato en Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR, LA INTERVENTORÍA y el ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Subsecretaría de Infraestructura: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Memorias de cálculo. c) Registro fotográfico. d) Informes del Supervisor. e) Acta de pago. f) Copias de las disponibilidades y registros presupuestales. g) Pólizas y su aprobación.

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 1035 DE 2022
ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022

h) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. i) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: En todo caso los pagos quedarán sujetos al Plan Anual de Caja. (PAC).

CLASE DE ADJUDICACION:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA N° 014 DE 2022.
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCION:	Tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio

En Villa del Rosario, a los 23 días del mes de diciembre del 2022, en las Instalaciones de la Subsecretaria de Vía e Infraestructura se reunieron, **CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA MENDOZA** actuando en calidad de Supervisor por parte de la alcaldía municipal de Villa del Rosario, **CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ,** Actuando en calidad de contratista con el contrato de obra N.º 1035 de 2022, con el fin de dejar constancia de por medio de esta acta de aprobación de unitarios e ítems no previstos de obra.

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 1035 DE 2022
ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022

ITEMS NUEVOS

	ÍTEMS NO PREVSITOS	
	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 Psi	M3
	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3
	PIEDRA PEGADA T.M. 4" CON MORTERO 1:3 PARA PISOS	M2
	SARDINEL EN CONCRETO 21.0 Mpa H: 15 CM ANCHO PROMEDIO 10 CM	ML

UNITARIOS NUEVOS

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORMATO UNICO	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE : ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

ITEM	6,3	UND	M2
DESCRIPCION	PIEDRA PEGADA T.M. 4" CON MORTERO 1:3 PARA PISOS		

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR. PARCIAL
				-
				-
Herramienta Menor	10,00	%		3.172,00
			SUBTOTAL	3.172,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
MORTERO 1:3	M3	0,02	463.955,00	9.279,00
Piedra seleccionada T.M. 4"	m3	0,12	65.000,00	7.800,00
				-
			SUBTOTAL	17.079,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL.PESO O CANTIDAD	DISTANCIA	KG-KM	TARIFA	VR. PARCIAL
					-
				SUBTOTAL	-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR. PARCIAL
Oficial de construccion	hH	1,00	13.855,00	13.855,00
Ayudante de construccion	hH	2,00	8.932,00	17.864,00
			SUBTOTAL	31.719,00
			TOTAL	51.970,00

ING. HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA
Subsecretaria de Vias e Infraestructura
FEBRERO DEL 2022

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORMATO UNICO	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE : ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

ITEM	6,1	UND	M2
DESCRIPCION	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 Psi		

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR. PARCIAL
Perfil metalico 3"x 1 1/2"	du	4,00	1.428,88	5.716,00
				-
Herramienta Menor	5,00	%		8.869,00
			SUBTOTAL	14.585,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
CONCRETO 3000 Psi	M3	1,20	565.152,00	678.182,00
Malla electrosoldada 5mm (15*15)	M2	1,20	29.500,00	35.400,00
Antisol sika	KG	0,215	8.977,00	1.930,00
			SUBTOTAL	715.512,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL.PESO O CANTIDAD	DISTANCIA	KG-KM	TARIFA	VR. PARCIAL
				SUBTOTAL	-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR. PARCIAL
Oficial de construccion	hH	7,00	13.855,00	96.985,00
Ayudante de construccion	hH	9,00	8.932,00	80.388,00
			SUBTOTAL	177.373,00
			TOTAL	909.910,00

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 1035 DE 2022
ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
FORMATO UNICO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE : ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

ITEM	2,1	UND	M3
DESCRIPCION	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL		

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR. PARCIAL
Herramienta Menor	5,00	%		2.054,00
			SUBTOTAL	2.054,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
			SUBTOTAL	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL.PESO O CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VR. PARCIAL
				SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR. PARCIAL
Ayudante de construccion	hH	4,60	8.932,00	41.087,00
			SUBTOTAL	41.087,00
			TOTAL	43.799,00

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
FORMATO UNICO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE : ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

ITEM	6,1	UND	M2
DESCRIPCION	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 Psi		

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR. PARCIAL
Perfil metalico 3"x 1 1/2"	du	4,00	1.428,88	5.716,00
Herramienta Menor	5,00	%		8.869,00
			SUBTOTAL	14.585,00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
CONCRETO 3000 Psi	M3	1,20	565.152,00	678.182,00
Malla electrosoldada 5mm (15*15)	M2	1,20	29.500,00	35.400,00
Antisol sika	KG	0,215	8.977,00	1.930,00
			SUBTOTAL	715.512,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL.PESO O CANTIDAD	DISTANCIA	KG-KM	TARIFA	VR. PARCIAL
				SUBTOTAL	-

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	VR. PARCIAL
Oficial de construccion	hH	7,00	13.855,00	96.985,00
Ayudante de construccion	hH	9,00	8.932,00	80.388,00
			SUBTOTAL	177.373,00
			TOTAL	909.910,00

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Aprobación de unitarios e ítems no previstos por los que en ella intervinieron a los 23 días del mes de diciembre.

CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA
Subsecretario de Vías e Infraestructuras
Supervisor

ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ
Contratista