Bogotá D.C. , Julio 2 de 2019

Señor(es)
INVIAS
Sr Ramiro Ramos

Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
AVISO ULTIMO PISO TORRE INVIAS			
Diseño, elaboración e instalación de aviso exterior INVÍAS. Diseño y Diagramación: incluye todos los diseños, diagramación y planos técnicos de los avisos, asi como los foto montajes que sean necesarios y visita al sitio para levantamiento de medidas e información. **Ubicación:** sobre la fachada en último piso de la Torre ubicada en el Centro Empresarial Central Point en la ciudad de Bogotá. **Dimensión Total**: Largo 7,60 x alto 2,10 metros. Incluye: **Letras:** en acrílico 3mm con cantonera de 15 cms con iluminación módulos Led de alto brillo y fuentes de poder, texto: **INVÍAS**. medidas: largo 522 x alto 140 cm con frente en color negro y cantoneras blancas translucidas para que permita el paso de la luz o frentes blancos y cantoneras negras (segun diseño definitivo seleccionado por INVÍAS). **Rombo Logo símbolo INVÍAS:** medida: 210 x 210 cm, con frentes en vinilos translucidos Película en PVC con plastificación monomérica de 80 micras de espesor de color institucional y cantos color negro. **Soporte del aviso:** En estructura tubular CR de 2" con acabado en pintura electrostática (incluye estructura de anclaje al edificio). **Instalación:** La estructuras del aviso estarán adosadas a la última placa del edifcio. Por medio de descenso a partir de punto de anclaje existente. **Punto Eléctrico:** suministro e instalación tubería emt 3/4" certificada tipo pesado 164 metros lineales terraza principal incluye cableado # 10 por fase, neutro y tierra. Incluye: material auxiliar necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	**1**	**$ 44.000.000**	**$ 44.000.000**
Aviso Invias Local piso 1			
Diseño, elaboración e instalación de Aviso INVIAS Local. Diseño y Diagramación: incluye todos los diseños, diagramacion y planos tecnicos de los avisos, asi como los foto montajes que sean necesarios y visita al sitio para levantamiento de medidas e informacion. **Ubicación**: piso 1 (fachada sobre plazoleta) en el Centro Empresarial Central Point en la ciudad de Bogotá. **Dimensión Total:** Largo 537cms x alto 45cms. Incluye: **Letras:** Ancladas a la estructura de soporte con espaldar y cantonera en aluminio de 5 cms de profundidad y frente en acrílico 3mm blanco translucido tipo trim e iluminación led interna. **Texto:** Centro de Servicio al Ciudadano. **Dimensión:** largo 480cms x alto 22 cms. **Rombo Logo símbolo INVÍAS:** medidas: de 45 x 45 cms, con frentes en vinilos translucidos Película en PVC con plastificación monomérica de 80 micras de espesor de color escala de grises y canto en aluminio. **Soporte:** en estructura tubular CR de 1" con acabado en pintura electrostática. **Instalación:** la estructura de soporte deberá ir anclada sobre la perfilería exterior de la ventana. **Punto Eléctrico:** suministro e instalación caja de 30 x 30 para intemperie para fuentes de alimentación. Incluye: material auxiliar necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	**1**	**$ 12.500.000**	**$ 12.500.000**
		TOTAL	**$56.500.000 mas iva**

1 Electricista con Licencia Conte,
1 Auxiliar Electricista, 1 Siso coordinador de alturas con certificados que lo acrediten, 3 operarios para instalar el aviso con cursos en alturas, 1 Coordinador general, Ingeniero Civil o Arquitecto. Todo el personal de instalación debe contar con ARL riesgo 5, curso avanzado de trabajos en alturas, SISO con 10 años de experiencia.
Incluye equipos certificados para la instalación por descenso.

Tiempo de entrega : 30 DIAS

Forma de Pago : 50% de anticipo y 50% contra entrega

Garantía : 1 año

Validez de la oferta : 30 días

Atentamente

Oscar Mauricio Pulido
Director Comercial
Multimedios Branding S.A.S.