FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma precio]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

PRESUPUESTO ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ITEM N°	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 33%)	VALOR TOTAL
	SECTOR CONCEJO MUNICIPAL				
1	**CUBIERTA**			**TOTAL ITEM**	**$ 12.319.240**
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN VIDRIO	M2	50,00	$ 20.005	**$ 1.000.250**
1,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	55,00	$ 138.367	**$ 7.610.185**
1,3	IMPERMEABILIZACION CULATA CON REFUERZO EN TELA DE POLIESTER NO TEJIDO	M2	85,00	$ 43.633	**$ 3.708.805**
2	**HIDROSANITARIOS**			**TOTAL ITEM**	**$ 1.770.937**
2,1	PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UND	7,00	$ 191.697	**$ 1.341.879**
2,2	REJILLA - SIFON DE PISO 3"	UND	7,00	$ 61.294	**$ 429.058**
2	**INSTALACIÓN VENTANAS**			**TOTAL ITEM**	**$ 4.168.680**
2,1	CORTE DE MUROS CON DISCO	ML	32,00	$ 11.761	**$ 376.352**
2,2	DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2	8,00	$ 9.762	**$ 78.096**
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIIO SECC. 1,5*1,5 Inc. Perfiles y herrajes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	8,00	$ 464.279	**$ 3.714.232**
3	**MANTENIMIENTO PUERTAS**			**TOTAL ITEM**	**$ 696.563**
3,1	REPARACION Y REINSTALACION DE PUERTA	UND	7,00	$ 99.509	**$ 696.563**
4	**CIELO RASO**			**TOTAL ITEM**	**$ 2.506.170**
4,1	CIELO RASO EN DRYWALL PANEL YESO (Inc. Encintada, resane, listo para pintura)	M2	30,00	$ 67.407	**$ 2.022.210**
4,2	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	20,00	$ 24.198	**$ 483.960**
	PUENTE CONCEJO				
1	**CUBIERTA**			**TOTAL ITEM**	**$ 3.616.370**
1,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	20,00	$ 138.367	**$ 2.767.340**
1,4	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	15,00	$ 56.602	**$ 849.030**
2	**HIDROSANITARIOS**			**TOTAL ITEM**	**$ 2.173.990**
2,3	REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL	ML	5,00	$ 434.798	**$ 2.173.990**
5	**DEMOLICIONES**			**TOTAL ITEM**	**$ 37.758**
5,1	DEMOLICION ACABADO DE PISO INC. DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra	M2	2,00	$ 18.879	**$ 37.758**
6	**INSTALACIÓN LETRAS**			**TOTAL ITEM**	**$ 1.079.505**
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS FLOTANTES PARA FACHADA EN ACEROINOXIDABLE	UND	5	$ 215.901	**$ 1.079.505**
7	**RETIRO DE SOBRANTES**			**TOTAL ITEM**	**$ 1.435.410**
7,1	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	M3	15	$ 95.694	**$ 1.435.410**

	SECTOR NOR - OCCIDENTAL CAM					
1	**CUBIERTA**				**TOTAL ITEM**	**$ 7.798.760**
1,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación y accesorios	M2	40,00	$ 138.367	$	**5.534.680**
1,4	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	40,00	$ 56.602	$	**2.264.080**
2	**HIDROSANITARIOS**				**ML**	**$ 1.011.964**
2,1	PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UND	4,00	$ 191.697	$	**766.788**
2,2	REJILLA - SIFON DE PISO 3"	UND	4,00	$ 61.294	$	**245.176**
	AMPLIACIÓN ZONA ESPEJO DE AGUA					
5	**DEMOLICIONES**				**TOTAL ITEM**	**$ 75.516**
5,1	DEMOLICION ACABADO DE PISO INC. DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra	M2	4,00	$ 18.879	$	**75.516**
8	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**TOTAL ITEM**	**$ 39.046**
8,1	EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 0-2 MTS, SIN RETIRO	M3	2,00	$ 19.523	$	**39.046**
2	**HIDROSANITARIOS**				**TOTAL ITEM**	**$ 8.695.960**
2,3	REJILLA CARCAMO PEATONAL DESAGUE LINEAL	ML	20,00	$ 434.798	$	**8.695.960**
9	**ESTRUCTURALES**				**TOTAL ITEM**	**$ 12.467.234**
9,1	RAMPA EN CONCRETO 21 Mpa. A=0.90 M DN=0.20M	ML	12,00	$ 273.621	$	**3.283.452**
9,2	ESCALERAS S/HIERRO	M3	3,00	$ 2.095.120	$	**6.285.360**
9,3	ACERO DE REFUERZO Inc. Alambre de amarra y figurado	KG	5,00	$ 13.291	$	**66.455**
9,4	VIGA CIMENTACION 20*20 EN CONCRETO DE 21 MPa S/H (con formaleta)	ML	23,00	$ 123.129	$	**2.831.967**
10	**CARPINTERIA METALICA**				**TOTAL ITEM**	**$ 12.390.314**
10,1	REJA CERRAMIENTO TUBO RECTANGULAR/ANTI-PINTADA	ML	34,00	$ 364.421	$	**12.390.314**
6	**INSTALACION LETRAS**				**TOTAL ITEM**	**$ 1.727.208**
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS FLOTANTES PARA FACHADA EN ACEROINOXIDABLE	UND	8,00	$ 215.901	$	**1.727.208**
7	**RETIRO DE SOBRANTES**				**TOTAL ITEM**	**$ 956.940**
7,1	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	M3	10,00	$ 95.694	$	**956.940**
COSTO TOTAL ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO Y LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					$	**74.967.565**