JUSTIFICACION TECNICA CONVENIO "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA"

El Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "El Tolima Nos Une" en el pilar "#2 competitividad "incluye la Política "Tolima, tierra de Oportunidades". En el programa 2 "Infraestructura para el desarrollo" y en la Estrategia 3 "Integración Social y Deportiva". El PROYECTO: Consolidación de Espacios óptimos para la Integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos Une en el Departamento del Tolima.

"CP2MP13 Escenarios Construidos y/o Mejorados Para La Integración Social, La Recreación Y El Deporte".

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Departamental "El Tolima nos Une 2020 – 2023":

- ✓ En el Pilar No. 2 "COMPETITIVIDAD"
- ✓ Política: Tolima, tierra de oportunidades
- ✓ Programa 2: Infraestructura para el Desarrollo
- ✓ Estrategia 3: Integración Social y Deportiva
- ✓ Proyecto: Consolidación de Espacios óptimos para la Integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos Une en el Departamento del Tolima.
- ✓ La meta que impacta CP2MP13:

Código meta	Meta producto plan de desarrollo	Indicador de producto	Línea base	Meta de cuatrienio	Tipo meta	Secretaria responsable
CP2MP13	Escenarios Construidos y/o Mejorados Para La Integración Social, La Recreación Y El Deporte	Escenarios Construidos y/o Mejorados para la Integración Social, la recreación y el Deporte	39	25	Mel	Secretaria de infraestructura y hábitat

Así mismo, el proyecto se encuentra radicado bajo código SSEPI No. 2021-73000-0106-002. Se VIABILIZA de acuerdo con el cumplimiento de requisitos contemplados en la lista de chequeo con fecha 31 de enero de 2023.

Se viabiliza técnicamente con el código BPIN No. 2021735630020.

Que la gerencia del proyecto corresponde a la secretaria de Infraestructura y Hábitat.

Que dicho proyecto es técnicamente VAIBLE y con su ejecución se busca *"Aumentar los niveles de integración social y comunitaria, recreación y sano esparcimiento del tiempo libre en el municipio de Prado"*

Que el gerente de meta y del proyecto, en calidad de unidad de gestión y ejecutora es responsable de la calidad de los estudios, requisitos exigidos, Y las actuaciones deberán estar enmarcadas dentro de lo esbozado en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Ley 1474 del 2011, Decreto 1082 de 2015, o normas que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de este documento, para efectos de la contratación Estatal. Así mismo debe sujetarse a lo establecido en la Ley 617 de 2000, sobre la prohibición de financiar gastos de funcionamiento y atender las

disposiciones que en materia de distribución de competencia determinada en la Ley 715 de 2001, o normas que se encuentren vigentes a la fecha de expedición de este documento.

EL BANCO DE PROYECTOS CERTIFICA:

El Proyecto **"ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA"**, presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento del Tolima por la Secretaría de infraestructura y hábitat, se encuentra incluido en:

Código BPIN	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2021735630020	"ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA"	Deporte y recreación	III	**$3.348.118.183,26**
Para la celebración del convenio interadministrativo, los aportes serán los siguientes:				
Fuentes	**Tipo de Recursos**	**Cronograma MGA**		**Valor**
Departamento del Tolima	Recursos propios	2022 — 2023		**$2.626.864.686,77**
Municipio de Prado	SGR-Asignaciones directas	2022 — 2023		**$502.217.727,49**
Se aclara que el valor de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($219.035.769) MCTE corresponde al valor asignado con el fin de contratar la interventoría por parte de la Gobernación del Tolima.				

Los recursos aprobados deberán ser ejecutados de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Datos básicos del proyecto

PROYECTO MACRO: "Consolidación de espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades Lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Tolima".

NOMBRE DEL PROYECTO	**"ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA"**
UBICACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PRADO
PERSONAS BENEFICIADAS	8.435 Personas del casco urbano y territorio rural del municipio de Prado
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$3.348.118.183,26**

FUENTE DE FINANCIACION GOBERNACION DEL TOLIMA – OBRA	**$2.626.864.686,77 Recursos propios**
FUENTE DE FINANCIACION GOBERNACION DEL TOLIMA - INTERVENTORIA	**$219.035.769 Recursos propios**
FUENTES DE FINANCIACION ALCALDIA DE PRADO	**$502.217.727,49 SGR-Asignaciones directas**
META FISICA	(1) Escenario deportivo
TIEMPO DE EJECUCIÓN OBRA	6 meses


DESCRIPCION GENERAL

El Parque Principal "General Santander" del municipio de Prado-Tolima es la cara principal del territorio, convirtiéndose en un espacio hecho para la gente por lo cual se hace prioritario atender las necesidades de mantenimiento, adecuación y remodelación de la infraestructura física, previniendo el deterioro de este espacio público.


Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades, y los espacios deportivos y/o recreativos no se encuentran en buenas condiciones. Lo anterior, conlleva al bajo interés de la población en visitar el parque principal "General Santander" por parte de turistas y propios, a su vez, que exista un inadecuado uso del tiempo libre ya que a la población no se le brinda el acceso adecuado del espacio público para el esparcimiento individual y en familia, desencadenando en futuros problemas de orden público, económicos y de salud pública como lo son: el aumento del sedentarismo, la baja posibilidad para ofrecer bienes y servicios a los turista de manera presencial, espacios deteriorados que se convierten en los lugares ideales para delinquir, entre otros.

El Parque Principal "General Santander" del municipio de Prado-Tolima es la cara principal del territorio, convirtiéndose en un espacio hecho para la gente existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades, y los espacios deportivos y/o recreativos no se encuentran en buenas condiciones. Lo anterior, conlleva al bajo interés de la población en visitar el parque principal "General Santander" por parte de turistas y propios, a su vez, que exista un inadecuado uso del tiempo libre ya que a la población no se le brinda el acceso adecuado del espacio público para el esparcimiento individual y en familia, desencadenando en futuros problemas de orden público, económicos y de salud pública como lo son: el aumento del sedentarismo, la baja posibilidad para ofrecer bienes y servicios a los turista de manera presencial, espacios deteriorados que se convierten en los lugares ideales para delinquir, entre otros.

UBICACIÓN


Iglesia Movimiento Misionero Mundial de...
Monumento Al Pescador
Frigocarnicos La Pradera
Carnicería
Tienda El Descuento
Taller de motos grillo
Cajero Automático Red Aval
Represa de Prado Tours
Fruver Del Campo "Frutas Y Verduras Prado
Parque Principal De Prado
LA TRADICION DE FRASCO Y LORE
Comida para llevar
• A domicilio
Represa Hidro Prado Planes Turísticos
Hotel Casa Molano
Pasadias Prado
HELADERIA LALI
Comida para llevar
Carrera 8
Carrera 7
Carrera 6
Carrera 5
Carrera 4
Carrera 3
Carrera 11
Calle 11
Calle 12
Calle 9
Calle 8
Calle 7
Calle 6
Calle 10
A Hidroprado









JUSTIFICACION TECNICA

La situación actual del Parque "General Santander", evidencia la falta de apropiación, el uso inadecuado del espacio y la baja valoración y sentido de pertenencia del parque por parte dela población, el espacio se percibe actualmente como peligroso debido a la deficiente de iluminación en materia de alumbrado público, convirtiéndose en un área propicia para el consumo de sustancias sicoactivas y actividades delictivas, la carencia de mobiliario urbano no permite la estancia y contemplación del mismo, los espejos de agua no tienen ningún funcionamiento, al contrario se perciben como pocetas en las que se acumulan aguas lluvias y facilitan la proliferación de insectos y vectores, la presencia de algunos elementos para el deporte y la recreación como los gimnasios bio saludables se encuentran deteriorados y representan un riesgo para la integridad de toda la comunidad.

Otros factores que agrava la problemática es la falta de mantenimiento que ha tenido el espacio por parte de las administraciones municipales, teniendo de precedente que su mantenimiento resulta muy oneroso y la escasa participación de la ciudadanía en el cuidado y uso del espacio público, se evidencia que la comunidad arroja basuras en el lugar debido a la falta de canecas para depositar los residuos.

El 87% del parque principal "General Santander" se encuentra en malas condiciones.

Este Proyecto de Inversión contempla una construcción en modalidad de obra nueva de Tipo Deportivo y Recreativo (Parque principal), en donde se encontrará:

- ZAPATAS EN CONCRETO
- PEDESTALES EN CONCRETO
- TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO
- ESTRUCTURA METÁLICA: Acero Estructural para Túnel, Pérgolas y Casetas.
- Suministro e instalación de adoquín tipo PEATONAL.
- Camino en piedra en Concreto Ciclópeo.
- Piso antideslizante sintético para zona de chorros de agua.
- Placa de Piso en Concreto para parqueaderos.
- Andenes en concreto.
- Empradización en grama dulce
- Construcción de banca en concreto.

- Pedestales para figuras conmemorativas.
- Parque infantil.
- Canecas de basura.
- Módulos de venta
- Demolición y Reconstrucción Monumento al Sagrado Corazón
- Monumento Escultórico a los Tolimenses
- Obelisco Conmemorativo fabricado en Concreto a la Vista
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, ACOMETIDAS, ILUMINACION Y TOMAS
- LEGALIZAR RETIE - RETILAP
- REALIZAR ATENCION CONTRA COVID-19

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto se viabilizo el 31 de enero de 2023 por el Banco de Proyectos de la Gobernación del Tolima con un valor **TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIESCIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 3.348.118.183,26) MCTE**, para beneficiar a 8.435 Personas del casco urbano y territorio rural del municipio de Prado.

El presupuesto se financiará de la siguiente manera:

GOBERNACION DEL TOLIMA: Con recursos propios aportara el valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.845.900.455,77) MCTE**, el cual se desagrega de la siguiente manera:

Obra	DOS MIL SEISCIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($2.626.864.686,77) MCTE	El valor mencionado será el aportado por la Gobernación para la celebración del convenio con el Municipio de Prado
Interventoría	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($219.035.769) MCTE	El valor mencionado corresponde al asignado por la Gobernación para adelantar directamente el proceso de selección.

MUNICIPIO DE PRADO: Con recursos SGR-Asignaciones directas aportara el valor de **QUINIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 502.217.727,49) MCTE**

Presupuesto de Obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	Cantidad	VR/UNIT	VR/TOTAL

1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1.1	Localización y replanteo	M2	4.364,50	4.918	$	21.464.611
1.2	Demolición Mecánica de Estructuras en Concreto (placa en concreto, cunetas, vigas de cimentación, graderías entre otros), Incl. Retiro de material sobrante	M2	2.792,72	44.233	$	123.530.384
1.3	Descapote de zona de jardines - manual e=.20m – Incl. Retiro	M2	1.170,70	13.829	$	16.189.610
1.4	Demolición de matera en ladrillo, con retiro	ML	1.280,16	12.470	$	15.963.595
1.5	Tratamiento de raíz en arboles incluye permisos ante autoridad competente, corte, retiro y disposición final.	UN	48,00	485.963	$	23.326.224
1.6	Desmonte de postes de iluminación; incl. retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto	UN	21,00	182.600	$	3.834.600
1.7	Desmonte de atracciones de parque infantil existente, incl.retiro	UN	1,00	228.000	$	228.000
1.8	Excavación manual sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	1.527,58	55.399	$	84.626.404
1.9	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	1.091,13	110.353	$	120.409.469
			SUB-TOTAL CAPITULO			$ 409.572.898
2	**CONCRETOS**					
2.1	Solado en concreto de limpieza (eprom= 5 -10 cm) de 1.700 P.S.I.	M2	16,23	49.692	$	806.442
2.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2	M3	4,96	971.131	$	4.812.925
2.3	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2	M3	0,24	945.965	$	228.848
2.4	Construcción de Pedestales en Concreto de 210 KG/CM2	M3	1,59	1.044.740	$	1.658.629
2.5	Construcción de Tanque de Almacenamiento en concreto de 210 KG/CM2	M3	30,10	1.072.852	$	32.290.968
			SUB-TOTAL CAPITULO			$ 39.797.812
3	**ESTRUCTURA METÁLICA**					
3.1	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I.	KG	2.872,21	9.695	$	27.846.038

3.2	Acero A572 GR 50 Estructural para Túnel, Pérgolas y Casetas. Incluye: suministro, fabricación, montaje, soldadura E70xx y acabado con imprimante, laca y pintura a base de aceite, según diseño.	KG	4.601,62	31.841	$	146.520.078
			SUB-TOTAL CAPITULO			$ 174.366.116
4	**URBANISMO Y MOBILIARIO**					
4.1	Suministro e instalación de Adoquin tipo PEATONAL, de 0,20 x 0,10 mts., e= 0,06 mts., COLOR OCRE. Incluye: Placa de Piso e=0,1 mts en concreto de 3000PSI, malla electrosoldada, colchón de arena e=0,03 mts y sello juntas.	M2	2.580,27	229.577	$	592.370.824
4.2	Anden primario en concreto de 3000 PSI; e: 10cm - Incl. Malla electrosoldada	M2	458,19	94.191	$	43.157.374
4.3	Camino en piedra en Concreto Ciclopeo de 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% CONCRETO 2500 PSI + 40% PIEDRA MEDIA ZONGA	M2	99,17	110.960	$	11.003.903
4.4	Placa en Concreto 210 KG/CM2 escobeado y ratoneado para exteriores ESP=0,10M	M2	209,92	97.897	$	20.550.538
4.5	Tapete Sintético imitación césped para parque infantil	M2	132,79	194.453	$	25.821.414
4.6	Piso antideslizante sintético para zona de chorros de agua	M2	41,91	123.731	$	5.185.566
4.7	Placa de Piso en Concreto 3.000 PSI e= 0.2m, para parqueaderos - Incl. formaleta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	71,95	228.436	$	16.435.970
4.8	Construccion de bordillo - sardinel fundido en sitio h= 0,25 x 0,10 mts. en concreto de 3000 PSI. Incluye formaleta y acabado liso dilatado c/ 1,20 mt.	ML	1.584,92	79.384	$	125.817.289
4.9	Empradización en grama dulce incluye suministro e instalación de base en tierra negra y dos meses de mantenimiento.	M2	619,98	44.555	$	27.623.209
4.10	Suministro en instalacion de banca en concreto, según diseño.	UN	52,00	3.135.132	$	163.026.864
4.11	Construcción de banca en concreto de 3000 PSI - TIPO 2	UN	6,00	1.097.007	$	6.582.042
4.12	Pedestales para figuras conmemorativas - según diseño	UN	7,00	845.130	$	5.915.910
4.13	Suministro e instalación de parque infantil	UN	1,00	82.145.794	$	82.145.794

4.14	Suministro e instalación de canecas de basura - tipo arquitectónico	UN	30,00	755.897	$	22.676.910
4.15	Suministro e instalación de casetas metálicas - Modulos de venta, Según diseño arquitectónico; Inc. Puntos Eléctricos, de Sonido, Hidrosanitarios y ALL	UN	5,00	28.682.661	$	143.413.305
4.16	Demolición y Reconstrucción Monumento al Sagrado Corazón; Inc. Pedestal y Estructura	UN	1,00	70.697.938	$	70.697.938
4.17	Monumento Escultórico a los Tolimenses; Inc. Pedestal, Portal y Estructura	UN	1,00	80.457.938	$	80.457.938
4.18	Obelisco Conmemorativo fabricado en Concreto a la Vista; Inc. Figuras alegóricas en Relieve, Pedestal e Iluminación	UN	1,00	35.457.938	$	35.457.938
				SUB-TOTAL CAPITULO		$ 1.478.340.727
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					
5.1	Acometida hidraulica 1" incluye collarin 3 a 1"medidor de 1" bizcocho, tapa, cheque y todos los accesorios necesarios de conexión.	UN	1,00	261.194	$	261.194
5.2	Punto PVC-P de 3/4" a 1" incluye accesorios, aditamentos y prueba hidrostatica.	UN	15,00	45.960	$	689.401
5.3	Red suministro PVC presion RDE=21 3" incluye accesorios de conexión	ML	96,52	71.744	$	6.924.779
5.4	Red suministro PVC presion 3/4" incluye accesorios de conexión	ML	58,53	17.522	$	1.025.566
5.5	Red suministro PVC presion RDE=21 DE 1" incluye accesorios de conexión	ML	122,06	31.773	$	3.878.232
5.6	SuminIstro e instalación de bebederos en Acero Inoxidable; Inc. Punto Hidrosanitario, Eléctrico y Pedestal	UN	5,00	3.231.250	$	16.156.250
5.7	Sistema de Bombeo de Presión constante para Chorros y sistema en general; Incl. Accesorios, instalación y todo lo necesario	UN	1,00	38.962.384	$	38.962.384
				SUB-TOTAL CAPITULO		$ 67.897.806
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
	ACOMETIDAS PARCIALES					
6.1	Suministro e instalacion de tuberia electrica (Subterranea) de reserva en tuberia PVC tipo pesado de 3/4". Las dimensiones de profundidad deben tener como referencia norma Celsia para ducteria subterranea.	ML	673,00	12.850	$	8.648.050

6.2	Suministro e instalacion de acometida electrica (Subterranea) de 2F#8+1T#12 conductores en cobre AWG, en tuberia PVC tipo pesado de 3/4". Las dimensiones de profundidad deben tener como referencia norma Celsia para ducteria subterranea. Circuitos 1-3, 2-4 y 5-7.	ML	421,00	38.510	$	16.212.710
6.3	Suministro e instalacion de acometida electrica (Subterranea) de 1F#8+1T#12 conductores en cobre AWG, en tuberia PVC tipo pesado de 3/4". Las dimensiones de profundidad deben tener como referencia norma Celsia para ducteria subterranea. Circuitos 6,8,9,10 y 11.	ML	252,00	32.210	$	8.116.920
6.4	Excavacion manual y retiro de material.	m3	430,72	50.820	$	21.889.190
6.5	Suministro e instalacion de cajas de inspeccion en baja tension segun norma Condensa EH-RSS-032-1 Y EH-RSS-032-2, (40CMSX40CMS)	Und	50,00	256.260	$	12.813.000
6.6	Suministro e instalacion de acometida electrica trifasica desde nodo (poste) hasta gabiente de medida en cable de cobre 3x6+6 Concetrico antifraude y tuberia IMC y PVC.	Und	40,00	87.127	$	3.485.080
	ILUMINACION Y TOMAS					
6.7	Suministro e instalacion de reflector de 100 watts led, ip 65 o mayor, 60 hz, temperatura del color 3000 o 4000, multivoltaje 120/240	UND	6,00	670.644	$	4.023.867
6.8	Suministro e instalacion de luminaria decoratica led de 45 watts tipo exterior para poste metalico, ip 66 o mayor, 60 hz, temperatura del color 3000 o 4000, multivoltaje 120/240	UND	45,00	1.625.661	$	73.154.745
6.9	Suministro e instalacion de poste metalico certificado galvanizado o con pintura electrostatica, con altura de punto luminico a 5 metros	UND	45,00	1.125.546	$	50.649.570
6.10	Suministro e instalacion de lampara hermetica tipo led, ip 65 o mayor, 60 hz, temperatura del color 3000 o 4000, multivoltaje 120/240	UND	12,00	243.398	$	2.920.776
6.11	Suministro e instalacion de Tomacorriente doble con polo a tierra	UND	12,00	146.415	$	1.756.980
	GABINETE DE CONTROL Y DISTRIBUCION					
6.12	Suministro e instalacion de tablero tipo intemperie para control de horario ON/OFF luminarias (tablero, timmer, contactor de 20 amperios, breaker de 2x20 Amp	UND	1,00	4.894.416	$	4.894.416

6.13	Suministro e instalacion de murete para equipos de control de circuitos (obra civil)	UND	1,00	1.302.500	$	1.302.500
6.14	Suministro e instalacion de tablero electrico - monofasico de 6 circuitos; Incluye breakers enchufables de 1x20 para iluminacion y tomas.	Und	6,00	875.685	$	5.254.110
6.15	Suministro e instalacion de tablero electrico - trifasico de 18 Circuitos, con puerta y espacio para totalizador; Incluye protecciones y totalizador.	Und	1,00	2.982.500	$	2.982.500
6.16	Suministro e instalacion de gabinetes de medida; Incluye medidores para el parque y casetas.	Und	1,00	11.214.392	$	11.214.392
				SUB-TOTAL CAPITULO		$ 229.318.806
	SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA					$ 2.399.294.165
	ADMINISTRACIÓN		22%	$ 527.844.716		**$ 719.788.249**
	IMPREVISTOS		3%	$ 71.978.825		
	UTILIDADES		5%	$ 119.964.708		
	LEGALIZACIÓN RETIE - RETILAP					**$ 10.000.000**
	TOTAL PRESUPUESTO OBRA					$ 3.129.082.414
	INTERVENTORÍA TÉCNICA (7%)					**$ 219.035.769,00**
	TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO					$ 3.348.118.183,26

Dicho proyecto fue presentado por el municipio de Prado, luego a través de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat al Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento del Tolima, el cual se encuentra priorizado, viabilizado y aprobado realizar un convenio con el municipio de Prado, por un valor total de **TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($3.348.118.183,26)** los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Entidad	Fuente de Financiación	Vigencia	Valor por fuente de financiación	Valor por fuente de financiación
Gobernación del Tolima	Propios	2022-2023	Obra $2.626.864.686,77	$ 2.626.864.686,77
Gobernación del Tolima	Propios	2022-2023	Interventoría $219.035.769,00	$ 219.035.769,00
Alcaldía de Prado	SGR-Asignaciones directas	2022-2023	Obra $502.217.727,49	$ 502.217.727,49

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	***$ 3.348.118.183,26***	***$ 3.348.118.183,26***

Se aclara que el valor correspondiente a la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($219.035.769) MCTE, corresponde al valor de la Interventoría, en la que el proceso de selección del contratista será realizado por la Gobernación del Tolima – Secretaria de Infraestructura y Hábitat.

- Discriminación total de los aportes del proyecto:

FUENTE DE FINANCIACION	TIPO DE RECURSO	VALOR
Departamento del Tolima	Recursos Propios	**$2.845.900.455,77**
Municipio de Prado	SGR - Asignaciones directas	**$502.217.727,49**
VALOR TOTAL PROYECTO		**$ 3.348.118.183,26**

- Discriminación parcial de los aportes para la celebración del convenio

FUENTE DE FINANCIACION	TIPO DE RECURSO	VALOR
Departamento del Tolima	Recursos Propios	**$2.626.864.686,77**
Municipio de Prado	SGR-Asignaciones directas	**$502.217.727,49**
VALOR TOTAL CONVENIO		**$ 3.129.082.414,26**

MODALIDAD DE SELECCIÓN

- CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE PRADO

PLAZO DE EJECUCION

6 MESES

META A IMPACTAR

Meta	Producto	Meta cuatrienio	Meta con el presente proyecto
CP2MP13	Escenarios Construidos y/o Mejorados para la Integración social, la Recreación y el Deporte.	25	1

POBLACION BENEFICIADA

- Población a Impactar: 8.435 Personas del casco urbano y territorio rural del municipio de Prado

La presente justificación se firma a los 24 días del mes de enero de 2023

DAIRO MAURICIO GOMEZ FLORIÁN
Director de Hábitat
Secretaria de Infraestructura Y Hábitat