Lotería de Cúcuta

Gobernación de Norte de Santander

San José de Cúcuta, 16 de Diciembre 2022

Señores

MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES ALKEQUIPOS SIGLO XXI S.A.S
REP LEGAL
RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
AV 5E No.26-37 Barrio chaparral
Renzoortega14@hotmail.com

Rad. 20221216000104-2
Cod. Fecha:
Fecha: 16 DIC 2022 2:00 p.m
Recibido:
Remitido A:

Asunto:

Cordial Saludo,

Le comunico que la E.I.C.E. Lotería de Cúcuta, propietaria del Edificio Centro Rosetal, unos de las edificios más emblemáticos de la ciudad se encuentra adelantando un proceso de contratación el cual se encuentra en este momento en la pre - precontractual, es decir en etapa de planeación, dicho proyecto tiene como objeto realizar los estudios y diseños pertinentes para la construcción de una estructura metálica e impermeabilización de placas sobre toda el área de cubierta de esta mencionada edificación, así las cosas este oficio tiene como finalidad solicitar muy amablemente una cotización de las especiaciones tecinas que a continuación anexaremos:

	Perfil Mínimo Requerido	Unidad	Cantidad
	Director y Coordinador del Proyecto - Ingeniero Civil con título de magister en gerencia de proyectos y/o estructuras y/o patología con mínimo 10 años de experiencia como director y/o coordinador en procesos de consultoría - Para ser el, el perfil se acreditará mediante certificaciones académicas tarjeta profesional, certificado de antecedentes de la profesión y certificaciones de experiencia suscritas por terceros	UN	1.00
	Ingeniero Civil con experiencia específica en coordinación de proyectos estructurales, estudios de patología y vulnerabilidad, intervenciones estructurales, con mínimo 10 años de experiencia especifica en estudio de patología en estructuras de concreto, el perfil se acreditará mediante certificaciones académicas tarjeta profesional, certificado de antecedentes de la profesión y/o certificaciones de experiencia suscritas por terceros	UN	1.00

	Ingeniero Civil auxiliar residente con tarjeta profesional, certificado de antecedentes de la profesión.	UN	1.00
	Delineantes de arquitectura e ingeniería.	UN	2.00
ORDEN	ACTIVIDAD		
1	**Investigación de suelos en cimentación bajo una de las columnas de interés, en área objeto de exploración bien sea en ejes 4 y 5 o bien sea en ejes 6 y 7 entre ejes A a la J.**		
1.1	ELABORACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS E IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LA CIMENTACION EXISTENTE: Realizar exploración para identificar cimentación y capacidad portante del suelo. El estudio debe incluir como mínimo: * Exploración del subsuelo : apique, exploración directa con SPT, toma de muestras * Descripción litológica del perfil estratigráfico * Ensayos de laboratorio -humedad natural-limites de Atterberg-Granulometría-RCI- y demás que se consideren necesarios. *Caracterización de la cimentación encontrada	GBAL	1.00
1.2	INFORME DEL ESTUDIO Y EVALUACION DE SUELOS *Elaboración del informe del estudio de suelos, donde se detalle metodología empleada. *Análisis de los resultados de laboratorio *Determinación de la capacidad portante del suelo *Identificación y evaluación del tipo de cimentación existente *Memoria de calculo y planos con la ubicación de sondeos y ensayos realizados *Registro de perforación con resultados de los ensayos *Especificaciones y recomendaciones	GBAL	1.00
2	**Exploración, caracterización y levantamiento de los elementos de cimentación y elementos estructurales, obra civil por exploración y restitución de características arquitectónicas en áreas de exploración bien sea en ejes 4 y 5 o bien sea en ejes 6 y 7 entre ejes A a la J.**		

2.1	LA EXPLORACION Y CARACTERIZACION DE LA EDIFICACION: conjunto de operaciones, medidas, análisis necesarios para comprender y documentar la presunción de la estructuración de la edificación (geometría y/o dimensionamiento de los elementos verticales y de manera aleatoria en elementos horizontales), al igual que observar su estado de conservación, con detalles como materiales y los posibles patrones de deterioro que presentan los elementos estructurales. La caracterización debe incluir como mínimo: *Inspección visual de la estructura, *Localización de columnas y presunción de dimensiones en toda la edificación. *Verificación de la verticalidad de la estructura existente. * Entrega de esquemas de los elementos estructurales que conforman el sistema de resistencia sísmica. *Exploración, bien sea en ejes 4 y 5 o bien sea ejes 6 y 7, de la A a la J , de dos columnas, elegidas aleatoriamente para determinar: -Tipo, diámetro, ubicación, separación, estado de aceros de refuerzo longitudinal y horizontales -Resistencia a la compresión del concreto: Esclerometría o Escáner o ultrasonido o Extracción de núcleo. Se incluye la reparación del elemento estructural muestreado según lo requiera. - Pruebas de carbonatación del concreto. - y demás que se consideren necesarios *Inventario de elementos sobre cubiertas planas, evaluación de elementos a retirar.	GBAL	1.00

2.2	INFORME TRABAJOS REALIZADOS. * Elaboración del informe de la etapa de caracterización estructural, donde se detalle la metodología empleada, los estudios y ensayos realizados, los resultados encontrados, la caracterización de la edificación, descripción del sistema estructural y la cimentación existente y el nivel de amenaza sísmica de la zona. - Resultados y análisis de los ensayos de campo y en laboratorio. - Caracterización de la estructura existente (dimensiones, materiales). Hipótesis estructural. - Evaluación documental técnica, normativa y del trabajo de campo relacionado con la verificación de las condiciones actuales de la estructura del edificio. - Identificación de la edificación existente dentro de las zonas de amenaza sísmica establecidas por la Norma NSR-10. - Planos de ubicación los muestreos y ensayos realizados.	GBAL	1.00
3	**Análisis estructural edificación completa**		
3.1	ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFCACIÓN: se realizará el modelado del sistema estructural, es decir, se generará una idealización matemática que pretenda representar la conducta real de la estructura existente, actualizado a exigencias de la norma NSR-10, tal cual como existe y luego con las cargas impuestas por la adición que se desea realizar de cubierta metálica más paneles solares.* Clasificar la edificación.* Definir parámetros sísmicos.* Realizar análisis de cargas gravitacionales* Determinar fuerzas sísmicas* Determinar el grado de irregularidad de la estructura. * Evaluar desplazamientos horizontales, incluyendo efectos torsionales.* Verificar derivas, comprobar que no excedan los límite según NSR-10.* Determinar solicitaciones en columnas bien sea de los ejes 4 y 7 o 5 y 6.* Determinar solicitaciones en cimentación de columnas bien sea de los ejes 4 y 7 o 5 y 6.	M2	11,385 .00
4	**Diseño de reforzamiento de edificación de columnas que pertenecen a estructura metálica, bien sea en ejes 4 y 7 o 5 y 6, entre ejes B al I.**		
4.1	Evaluación de la solicitud estructural vs la capacidad de los elementos de columnas y cimentación bien sea en ejes 4 y 7 o 5 y 6 , entre ejes B al I. Si la capacidad es menor que la solicitud se procederá a realizar diseño de reforzamiento.	UN	1.00

4.2	Evaluación de alternativas de reforzamiento. Informe de evaluación de las alternativas de intervención posibles para el reforzamiento de la estructura y análisis de la alternativa elegida desde el punto de vista técnico y económico.	UN	1.00
4.3	PROPUESTA DE INTERVENCION: * Informe detallado de la alternativa de intervención o reforzamiento estructural de la edificación elegida para el proyecto con sus respectivas motivación técnica del sistema elegido, memorias de cálculo y especificaciones técnicas. * Diseños definitivos de reforzamiento estructural y planos estructurales y de detalle para la construcción. * Recomendaciones estructurales, especificaciones técnicas, procedimientos constructivos bajo las condiciones propuestas. *Planos con las especificaciones técnicas para las alternativas de reforzamiento de la cimentación seleccionada. * Planos con la ubicación y los diseños estructurales del reforzamiento y especificaciones técnicas del acero, concretos o estructura metálica de columnas, sistemas de fundación propuestos, de acuerdo a la normativa vigente.	UN	1.00
4.4	Informe final donde incluyan las etapas anteriores.	UN	1.00
5	**Diseño de la cubierta metálica sobre vacíos de edificación, apoyada sobre columnas bien sea de ejes 4 y 7 o ejes 5 y 6, entre ejes B a la I.**		
5.1	DISEÑO DE CUBIERTA METALICA A INSTALAR SOBRE VACIOS * Informe detallado de la alternativa de cubierta a instalar en la edificación que mejor se adapte a el proyecto con sus respectivas motivación técnica del sistema elegido, memorias de cálculo y especificaciones técnicas. * Diseños definitivos de cubierta metálica con detalle de emplace sobre los elementos estructurales debidamente reforzados estructuralmente , planos estructurales y de detalle para la construcción. * Recomendaciones estructurales, especificaciones técnicas, procedimientos constructivos bajo las condiciones propuestas. * Planos con la ubicación de los soportes de la cubierta metálica y especificaciones técnicas del acero a usar.	M2	632.00
6	**DISEÑO DE CUBIERA METALICA ENTRE EJES 1 Y 2 Y ENTRE EJES 9 Y 10**		

6.1	DISEÑO DE CUBIERA METALICA ENTRE EJES 1 Y 2 Y ENTRE EJES 9 Y 10 Informe detallado de la alternativa de cubierta a instalar en la edificación que mejor se adapte a el proyecto con sus respectivas motivación técnica del sistema elegido, memorias de cálculo y especificaciones técnicas. * Diseños definitivos de cubierta metálica con detalle de emplace sobre los elementos estructurales, planos estructurales y de detalle para la construcción. * Recomendaciones estructurales, especificaciones técnicas, procedimientos constructivos bajo las condiciones propuestas. * Planos con la ubicación de los soportes de la cubierta metálica y especificaciones técnicas del acero a usar.	M2	724.00
7	**Informe final donde incluyan las etapas anteriores.**	UN	1.00

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

CIRO ALFONSO DURAN JAIMES
GERENTE
E.I.C.E. LOTERÍADECÚCUTA

Elaboró: Fabio Urbina Gelvez
Asesor Jurídico Externo

	GESTION DE COMUNICACIONES	Código PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version:01
	FORMATO	21/05/2013

San José de Cúcuta, 21 diciembre de 2022

Señor
E.I.C.E LOTERIA DE CUCUTA

A. E. S. D.

Asunto: Respuesta a solicitud de cotización

Radicado: 20221221000253-2
Cod. Serie:
Fecha: 21 DIC 2022 4:10 p.m
Recibido: NIDIA
Remitido A: JURIDICA

Cordial saludo;

Muy amablemente yo RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES, mayor de edad, representante legal de MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES ALKIEQUIPOS SIGLO XXI SAS la con NIT número 900.617.733-4, les quiero agradecer de antemano se nos tenga en cuenta para el proceso de contratación de consultoría que se adelanta en su entidad, así las cosas, anexa a continuación se encuentra la cotización sobre las especificaciones técnicas requerías por ustedes, para prestar nuestros servicios.

	Perfil Mínimo Requerido	Unidad	Cantidad	Vr Uni	Vr Total
	Director y Coordinador del Proyecto - Ingeniero Civil con título de magister en gerencia de proyectos y/o estructuras y/o patología con mínimo 10 años de experiencia como director y/o coordinador en procesos de consultoría - Para ser el, el perfil se acreditará mediante certificaciones académicas tarjeta profesional, certificado de antecedentes de la profesión y certificaciones de experiencia suscritas por terceros	UN	1.00		
	Ingeniero Civil con experiencia específica en coordinación de proyectos estructurales, estudios de patología y vulnerabilidad, intervenciones estructurales, con mínimo 10 años de experiencia especifica en estudio de patología en estructuras de concreto, el	UN	1.00		

AV 5E # 26-37 B. CHAPARAL CELULAR 314 331 8593
Email: Renzoortega14@hotmail.com

	perfil se acreditará mediante certificaciones académicas tarjeta profesional, certificado de antecedentes de la profesión y/o certificaciones de experiencia suscritas por terceros				
	Ingeniero Civil auxiliar residente con tarjeta profesional, certificado de antecedentes de la profesión.	UN	1.00		
	Delineantes de arquitectura e ingeniería.	UN	2.00		
ORDEN	ACTIVIDAD				
1	**Investigación de suelos en cimentación bajo una de las columnas de interés, en área objeto de exploración bien sea en ejes 4 y 5 o bien sea en ejes 6 y 7 entre ejes A a la J.**				
1.1	ELABORACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS E IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LA CIMENTACION EXISTENTE: Realizar exploración para identificar cimentación y capacidad portante del suelo. El estudio debe incluir como mínimo: * Exploración del subsuelo : apique, exploración directa con SPT, toma de muestras * Descripción litológica del perfil estratigráfico * Ensayos de laboratorio - humedad natural-limites de Atterberg-Granulometría-RCI- y demás que se consideren necesarios. *Caracterización de la cimentación encontrada	GBAL	1.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00

1.2	INFORME DEL ESTUDIO Y EVALUACION DE SUELOS *Elaboración del informe del estudio de suelos, donde se detalle metodología empleada. *Análisis de los resultados de laboratorio *Determinación de la capacidad portante del suelo *Identificación y evaluación del tipo de cimentación existente *Memoria de calculo y planos con la ubicación de sondeos y ensayos realizados *Registro de perforación con resultados de los ensayos *Especificaciones y recomendaciones	GBAL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00
2	**Exploración, caracterización y levantamiento de los elementos de cimentación y elementos estructurales, obra civil por exploración y restitución de características arquitectónicas en áreas de exploración bien sea en ejes 4 y 5 o bien sea en ejes 6 y 7 entre ejes A a la J.**				

2.1	LA EXPLORACION Y CARACTERIZACION DE LA EDIFICACION: conjunto de operaciones, medidas, análisis necesarios para comprender y documentar la presunción de la estructuración de la edificación (geometría y/o dimensionamiento de los elementos verticales y de manera aleatoria en elementos horizontales), al igual que observar su estado de conservación, con detalles como materiales y los posibles patrones de deterioro que presentan los elementos estructurales. La caracterización debe incluir como mínimo: *Inspección visual de la estructura, *Localización de columnas y presunción de dimensiones en toda la edificación. *Verificación de la verticalidad de la estructura existente. * Entrega de esquemas de los elementos estructurales que conforman el sistema de resistencia sísmica. *Exploración, bien sea en ejes 4 y 5 o bien sea ejes 6 y 7, de la A a la J , de dos columnas, elegidas aleatoriamente para determinar: -Tipo, diámetro, ubicación, separación, estado de aceros de refuerzo longitudinales y horizontales -Resistencia a la compresión del concreto: Esclerometría o Escáner o ultrasonido o Extracción de núcleo. Se incluye la reparación del elemento estructural muestreado según lo requiera. - Pruebas de carbonatación del concreto. - y demás que se consideren necesarios *Inventario de elementos sobre cubiertas planas,	GBAL	1.00	$ 18,000,000.00	$ 18,000,000.00

	evaluación de elementos a retirar.				
2.2	INFORME TRABAJOS REALIZADOS. * Elaboración del informe de la etapa de caracterización estructural, donde se detalle la metodología empleada, los estudios y ensayos realizados, los resultados encontrados, la caracterización de la edificación, descripción del sistema estructural y la cimentación existente y el nivel de amenaza sísmica de la zona. - Resultados y análisis de los ensayos de campo y en laboratorio. - Caracterización de la estructura existente (dimensiones, materiales). Hipótesis estructural. - Evaluación documental técnica, normativa y del trabajo de campo relacionado	GBAL	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00

	con la verificación de las condiciones actuales de la estructura del edificio. - Identificación de la edificación existente dentro de las zonas de amenaza sísmica establecidas por la Norma NSR-10. - Planos de ubicación los muestreos y ensayos realizados.				
3	**Análisis estructural edificación completa**				
3.1	ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFCACIÓN: se realizará el modelado del sistema estructural, es decir, se generará una idealización matemática que pretenda representar la conducta real de la estructura existente, actualizado a exigencias de la norma NSR-10, tal cual como existe y luego con las cargas impuestas por la adición que se desea realizar de cubierta metálica más paneles solares.* Clasificar la edificación.* Definir parámetros sísmicos.* Realizar análisis de cargas gravitacionales* Determinar fuerzas sísmicas* Determinar el grado de irregularidad de la estructura. * Evaluar desplazamientos horizontales, incluyendo efectos torsionales.* Verificar derivas, comprobar que no excedan los límite según NSR-10.* Determinar solicitaciones en columnas bien sea de los ejes 4 y 7 o 5 y 6.* Determinar solicitaciones en cimentación	M2	11,385.00	$ 2,536.22	$ 28,874,886.00

	de columnas bien sea de los ejes 4 y 7 o 5 y 6.				
4	**Diseño de reforzamiento de edificación de columnas que pertenecen a estructura metálica, bien sea en ejes 4 y 7 o 5 y 6, entre ejes B al I.**				
4.1	Evaluación de la solicitud estructural vs la capacidad de los elementos de columnas y cimentación bien sea en ejes 4 y 7 o 5 y 6 , entre ejes B al I. Si la capacidad es menor que la solicitud se procederá a realizar diseño de reforzamiento.	UN	1.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
4.2	Evaluación de alternativas de reforzamiento. Informe de evaluación de las alternativas de intervención posibles para el reforzamiento de la estructura y análisis de la alternativa elegida desde el punto de vista técnico y económico.	UN	1.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00

4.3	PROPUESTA DE INTERVENCION: * Informe detallado de la alternativa de intervención o reforzamiento estructural de la edificación elegida para el proyecto con sus respectivas motivación técnica del sistema elegido, memorias de cálculo y especificaciones técnicas. * Diseños definitivos de reforzamiento estructural y planos estructurales y de detalle para la construcción. * Recomendaciones estructurales, especificaciones técnicas, procedimientos constructivos bajo las condiciones propuestas. *Planos con las especificaciones técnicas para las alternativas de reforzamiento de la cimentación seleccionada. * Planos con la ubicación y los diseños estructurales del reforzamiento y especificaciones técnicas del acero, concretos o estructura metálica de columnas, sistemas de fundación propuestos, de acuerdo a la normativa vigente.	UN	1.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00
4.4	Informe final donde incluyan las etapas anteriores.	UN	1.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00
5	**Diseño de la cubierta metálica sobre vacíos de edificación, apoyada sobre columnas bien sea de ejes 4 y 7 o ejes 5 y 6, entre ejes B a la I.**				

5.1	DISEÑO DE CUBIERTA METALICA A INSTALAR SOBRE VACIOS * Informe detallado de la alternativa de cubierta a instalar en la edificación que mejor se adapte a el proyecto con sus respectivas motivación técnica del sistema elegido, memorias de cálculo y especificaciones técnicas. * Diseños definitivos de cubierta metálica con detalle de emplace sobre los elementos estructurales debidamente reforzados estructuralmente , planos estructurales y de detalle para la construcción. * Recomendaciones estructurales, especificaciones técnicas, procedimientos constructivos bajo las condiciones propuestas. * Planos con la ubicación de los soportes de la cubierta metálica y especificaciones técnicas del acero a usar.	M2	632.00	$ 18,000.00	$ 11,376,000.00
6	**DISEÑO DE CUBIERA METALICA ENTRE EJES 1 Y 2 Y ENTRE EJES 9 Y 10**				
6.1	DISEÑO DE CUBIERA METALICA ENTRE EJES 1 Y 2 Y ENTRE EJES 9 Y 10 Informe detallado de la alternativa de cubierta a instalar en la edificación que mejor se adapte a el proyecto con sus respectivas motivación técnica del sistema elegido, memorias de cálculo y especificaciones técnicas. * Diseños definitivos de cubierta metálica con detalle de emplace sobre los elementos estructurales, planos estructurales y de detalle para la construcción. * Recomendaciones estructurales, especificaciones técnicas, procedimientos constructivos bajo las condiciones propuestas.	M2	724.00	$ 18,000.00	$ 13,032,000.00

AV 5E # 26-37 B. CHAPARAL CELULAR 314 331 8593
Email: Renzoortega14@hotmail.com

	* Planos con la ubicación de los soportes de la cubierta metálica y especificaciones técnicas del acero a usar.				
7	**Informe final donde incluyan las etapas anteriores.**	UN	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
SUBTOTAL					$ 104,282,886.00
IVA					$ 19,813,748.00
TOTAL					$ 124,096,634.00

Sin más a que hacer referencia. Atentos a su respuesta

RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES
CC.88.202.097
R/L MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES ALKIEQUIPOS SIGLO XXI SAS

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14828269135

(415)7707212489984(8020) 000001482826913 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 7 7 3 3	4	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES ALKIEQUIPOS SIGLO XXI S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES ALKIEQUIPOS SIGLO XXI	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Los Patios 4 0 5

41. Dirección principal
AV 5 E 26 37 BRR CHAPARRAL

42. Correo electrónico renzoortega20@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 8 0 1 4 7 2	3 1 4 3 3 1 8 5 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 3 0 4 2 3	4 2 1 0	2 0 1 3 0 4 2 3	4 9 2 3	4 2 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 16 / 11 : 06: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORTEGA TORRES RENZO ADRIANO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO