EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ S.A.S CONTRATACIÓN DIRECTA CD 025 - 2023

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

"EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ"

1. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Suministro, transporte e instalación de trensa en cable triplex No 4	m	25	$23.192	$579.807
2	Suministro, transporte e instalación de acometida en cable de Cu 2x8+8, cable antifraude, incluye grapas, abrazaderas y demás accesorios	m	10	$47.956	$479.563
3	Suministro, transporte e instalación de medidor de energía 10-60A, incluye protección principal de 2x40A, tubería galvanizada de 1/2" y 1" (1,5m), descarga a tierra en cable ce du No4, varilla copper weld de 5/8 x 2.40, conector en C de Cu No 4/0 y No 4	und	1	$1.129.865	$1.129.865
4	Suministro e instalación de Acometida en cable 2N°8+1N°10 AWG Cu THHN - THWN por Tubería de ø2" PVC - DB. No incluye tubería.	m	95	$29.337	$2.787.006
5	Suministro, transporte e instalación de Tubería de ø2" PVC - DB en canalización subterránea por anden o zona verde. Incluye pega PVC y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	70	$35.928	$2.514.960
6	Extensión Luces Led Exterior Terraza 15m 50bom	und	16	$582.695	$9.323.120
7	Suministro, transporte e instalación de reflectivos tipo R6B de 100W para intemperie	und	4	$350.000	$1.400.000
8	Suministro, transporte e instalación de tablero de 4 cirtcuitos , tercol de sobreponer, incluye: 1 breaker de 2x20A, 1 breaker de 1x20A	und	4	$231.265	$925.062
9	Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo por tuberia EMT "	und	4	$138.653	$554.612
10	Suministro, transporte e instalación de plafón de losa por tubería EMT de 1/2"	und	4	$130.653	$522.612

11	Suministro, transporte e instalación de toma doble con polo a tierra, por tubería EMT de 1/2"	und	4	$138.653	$554.612
12	Suministro, transporte e instalación de toma 220 V por tubería EMT de 1/2"	und	4	$138.653	$554.612
13	Suministro de juegos de sillas y mesas redonda en madera incluye, base maciza y parasol con lona impermeable de tráfico pesado de exteriores.	und	16	$2.200.000	$35.200.000
14	Trámites para legalización e instalación eléctrica	gl	1	$1.530.000	$1.530.000
15	Suministro transporte e instalación de sistema unificado de sonido	un	1,00	$4.000.000	$4.000.000
16	Suministro transporte e instalación de lavamanos resistente a la intemperie, incluye grifería	un	1,00	$1.000.000	$1.000.000
COSTO DIRECTO					**$63.055.830**
			A.U	**30%**	**$18.916.749**
VALOR TOTAL					**$81.972.579**

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Rol	Cantidad	Perfil
Residente de obra	1	Profesional con título de pregrado como Ingeniero eléctrico con amplia experiencia profesional en contratos de objeto igual o similar al presente proceso.

NOTA: Al momento de presentar la propuesta se debe anexar discriminación del Factor Multiplicador y hojas de vida del personal

En constancia, se firma en Guatapé, a los veintitres (23) días del mes de marzo de 2023

VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN
Gerente EAG

Karen Marin Martinez		
Proyectó: Karen Marín Martínez	Revisó: Yeison A. Gómez Sánchez	aprobó: Yeison A. Gómez Sánchez

Calle 31 Nº 30-08 **Teléfono:** (57) (4)8610555 **Ext 22 Fax:** (57)(4)8610672
Email: Empresaautonoma@guatape-antioquia.gov.co