BARÓN&BARÓN S.A.S.
CONSTRUCTORA

NIT. 901441182 - 2

Compromiso, diseño & estilo



BARÓN&BARÓN S.A.S.
CONSTRUCTORA
NIT. 901441182 - 2
Compromiso, diseño & estilo

COTIZACIÓN

Bucaramanga, Santander, Marzo 13 de 2023

Sr(as)

Armada Nacional de Colombia
TN Acosta Castellanos Luis Felipe (E) del proyecto
Email. Felipeacostacastellanos@hotmail.com

Cordial saludo,

A continuación presentamos la cotización solicitada en relación con la adquisicion o suministro de

MATERIAL A ENTREGAR

Suministro de planta potabilizador referencia MFC3-33 o simular con una capacidad de 3000 litros hora, 01 Bocatoma flotante para 3 bombas, 02 bomba Pearl C2P-55.

TIEMPO DE ENTREGA: Entrega 30 días hábiles

INVERSIÓN: Cincuenta y dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil pesos ($ 52.479.000)

FORMA DE PAGO: 50% inicial/anticipado y 50% antes de entrega con registro fotográfico antes de envío a sitio propuesto. *(Entiéndase que los equipos deben estar cancelados totalmente cancelados para proceder a garantía)*.

Esperamos haberles complacido con esta oferta. Saludos cordiales,

Diego Armando Barón Torres
Director | Representante legal

gerencia@baronybaronsas.com
Baron1286@gmail.com
Numero de contacto
310 3584034 - 3174991667

Propuesta costos y presupuesto estimado aproximado de Suministro de planta potabilizador referencia MFC3-33 o simular con una capacidad de 3000 litros hora, 01 Bocatoma flotante para 3 bombas, 02 bomba Pearl C2P-55.

La presente es una propuesta aproximada y esta esta sujeta a cambios, modificaciones y/o diseños.

ítem	Descripción	Cantidad	Vr. unitario	Vr. Total
1	Suministro de planta potabilizador referencia MFC3-33 o simular con una capacidad de 3000 litros hora, turbiedad máxima de 30 NTU, operación manual, voltaje de 110 V-60 Hz, acometida hidráulica de 1 1/2, presión de trabajo de 5-10 PSI, incluye modulo de floculación, modulo de mezclado, modulo de microfiltración, modulo de perfeccionamiento, modulo de ionización, modulo de desinfección por UV.C(esterilización), modulo de cloración, modulo de medición, válvula de multiport, modulo de mando y estructura de soporte	1	$ 16.000.000	$ 16.000.000
2	Suministro de Bocatoma flotante para 3 bombas tipo PEARL C2P-55-5, 5HP, incluye flotadores 8" Totomoldeado, chasis en acero inoxidable perfil de 50mm x 50mm medidas 2000mm - 1800mm x 900 mm (Ancho largo y alto), refuerzo antigolpe en acero inoxidable perpendiculares 1/8" piso en lamina de alfajor en aluminio, techo en 2 aguas 2 mt - teja impermeable, soporte para bomba independiente, incluye pernos y demás elementos necesarios para su armado.	1	$ 19.500.000	$ 19.500.000
3	Suministro de bomba Pearl C2P-55 , de 5 HP de impulsión centrifuga o similar, con cuerpo de bomba en hierro fundido, soporte de bomba en aluminio, impulsores centrífugos cerrados en bronce, eje de acero inoxidable AISI304, capacidad de succiónde 8m, sello mecánico en cerámica y grafito, con elastomero NBR, motor de inducción cerrado con bobinado en cobre, aislamiento clase F, protección IP 44, funcionamiento a 60 HZ, 3450 rpm, incluye protector térmico interno en el embobinado. Trifásico 220/440V, 60 Hz, 3450 rpm	2	$ 4.300.000	$ 8.600.000
Subtotal				$44.100.000
iva			19%	$8.379.000
Total				$52.479.000

La propuesta tentativa de costos y presupuestos aquí expuesta está sujeta a cambios de acuerdo a modificaciones de diseño o a necesidades requeridas.

Diego Armando Barón Torres
Director | Representante legal