Villa de Leyva, Noviembre 11 de 2022

Señores:
Ing. NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Secretario de Infraestructura y Obras Físicas
Supervisor – Municipio de Villa de Leyva

Ing. WILLIAM SÁNCHEZ MATAMOROS
CONSORCIO INTER VILLA
Interventor

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 116-2022

Asunto: SOLICITUD DE ADICIÓN EN VALOR

Respetados Ingenieros:

Como es de su conocimiento se viene ejecutando el contrato de obra pública de la referencia cuyo objeto es la: "**CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NUMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA DE LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ**"; en la ejecución de la obra se presentó ítems no previstos así como mayores cantidades en ítems definidos en el contrato inicial, por lo cual se hace necesario la adición en recursos para dar estricto cumplimiento al objeto contractual.

El adicional contempla los siguientes ítems:

ADICIONAL No. 1						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD CONTRATO**	**INCREMENTO DISTANCIA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3	**CIMENTACIÓN**					
3.01	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL**					
3.01.02	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	M3	20.54		$ 72,000.00	$ 1,478,880.00
4	**ESTRUCTURAS**					
4.01	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL**					
4.01.03	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	1319.93	5%	$ 6,950.00	$ 9,632,189.00
7	**TRANSPORTE**					
7.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3/KM	102.18		$ 1,656.25	$ 169,241.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ÍTEMS NO PREVISTOS						
NP1	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	97.06		$ 14,301.40	$ 1,388,094.00
NP2	CONSTRUCCIÓN DE FILTRO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	3.30	5%	$ 201,465.74	$ 698,079.00
NP3	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60x0.60x0.60 m LADRILLO	UND	1.00	5%	$ 358,843.35	$ 376,786.00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGÜE PVC D=4"	ML	24.00	5%	$ 40,414.31	$ 1,018,441.00
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASA MUROS H.D. EXTREMOS LISOS D=4" L=0.5M	UND	3.00		$ 353,454.00	$ 1,060,362.00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 32.5 UNIÓN MECÁNICA	ML	2.00	5%	$ 17,491.55	$ 36,732.00
NP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PRESIÓN PVC D=3"	UND	1.00	5%	$ 54,451.43	$ 57,174.00
NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA FLOTADOR EN BRONCE D=3", ROSCA NPT VARILLA EN LATON Y BOLA EN COBRE	UND	1.00		$ 1,199,753.00	$ 1,199,753.00
NP9	BUJE SOLDADO DE PRESIÓN PVC 4" X 3"	UND	1.00		$ 34,862.00	$ 34,862.00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D= 4" CANASTILLA DE BRONCE HBVP, CUERPO Y CANASTILLA EN HF, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN Al, PRESIÓN DE W 150 PSI	UND	1.00	5%	$ 879,164.46	$ 923,123.00
NP11	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.20x1.80x1.00 m LADRILLO	UND	1.00	5%	$ 1,233,416.00	$ 1,295,087.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 19,368,803.00**
	ADMINISTRACIÓN 24%					**$ 4,648,513.00**
	IMPREVISTOS 3%					**$ 581,064.00**
	UTILIDADES 3%					**$ 581,064.00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 25,179,444.00**

Se anexan los respectivos análisis de precios unitarios teniendo en cuenta la Resolución No. 092 del 03 de agosto de 2022 expedida por la Gobernación de Boyacá y los precios de mercado con las respectivas cotizaciones en los análisis unitarios nuevos.

Teniendo en cuenta lo anterior, muy respetuosamente solicito la adición en valor del contrato de obra pública No. 116-2022, requiriendo un valor adicional de Veinticinco millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos M/cte. ($25,179,444.00).

Agradezco la atención prestada y en espera de una pronta respuesta.

Atentamente,

FABIÁN SUÁREZ MARTÍNEZ
C.C. No. 7.164.637 de Tunja
Contratista