



GOBERNACION DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
SECRETARIA DE EDUCACION

ACTA DE COMPARACION Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS PARA EJECUCION DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA N°
N° INC-SED-0910-2021	DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA		1
OBJETO DEL CONTRATO	Contrato de obra cuyo OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.	INTERVENTOR: KIAMAR LINARES POMARES	
Plazo	Fecha de Inicio: 27 de Julio de 2022 Fecha de terminación: Hasta el 25 de octubre de 2022	Valor ACTA	Valor final del contrato
3 meses	Localización de la obra: San Andrés, Isla	Valor L.V.A. ACTA	Valor total L.V.A. contrato
Vigencia del contrato: 30 de junio de 2023			

ANTECEDENTES

Una vez realizados los diagnósticos de obra de la totalidad de las sedes del contrato se evidenció que en los presupuestos remitidos por la GOBERNACIÓN no se contempló la totalidad de las actividades a realizar en las sedes, las cuales son necesarias para la correcta ejecución y el debido cumplimiento del objeto contractual. Teniendo en cuenta lo anterior se procedió a realizar los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos, los cuales fueron revisados y aprobados por la interventoría.

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

Mediante el presente documento KIAMAR LINARES POMARES, funcionaria de la Gobernación, quien ejerce la Interventoría del proyecto, y DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA, representante legal del Contratista, evalúan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO EN COSTOS DIRECTO		
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA	VALOR UNITARIO
	Suministro e instalación de fluxometro lavamanos tipo push, incluye desmonte del existente	UND	378.769,00	352.403,00	\$ 352.403,00
	Suministro e instalación de fluxometro sanitario tipo push, incluye desmonte del existente	UND	510.269,00	510.269,00	\$ 510.269,00
	Suministro e instalación de Grifería onnial push antirretroflujo, incluye desmonte del existente	UND	414.069,00	387.703,00	\$ 387.703,00
	Suministro de mano de obra y materiales para la construcción de caseta dim = 1.50x1.20x1.20, para Motobomba suministro de agua, incluye base en concreto de 3.500 psi, levante de muros en bloque de 15, placa cubierta en concreto de 3.000 psi, e=0.12, perfilado, puerta metálica	UND	3.792.425,00	3.792.425,00	\$ 3.792.425,00
	Losa Mixtura En Concreto E=0.12 Ref. 0112 @ 0.25 En Ambos Sentidos.	M2	424.095,00	424.095,00	\$ 424.095,00
	Suministro E Instalación De Sifón Metálico Flexible Para Lavamanos, Incluye Desmonte Del Existente	UND	120.734,00	120.734,00	\$ 120.734,00
	Suministro E Instalación Barra Para Minisvaldo En Acero Inoxidable En Baño Teatro	UND	783.869,00	783.869,00	\$ 783.869,00
	Suministro E Instalación De Cierzo En Pvc	M2	185.707,00	185.707,00	\$ 185.707,00
	Suministro E Instalación De Lavamanos De Sobreponer, Incluye Desmonte Del Existente	UND	389.060,00	389.060,00	\$ 389.060,00
	Suministro E Instalación De Espejos En Vidrio De 34mm, Incluye Desmonte, Base En Superboard 6mm Y Elementos De Fijación	M2	293.069,00	303.067,00	\$ 303.067,00
	Suministro E Instalación Sanitario Infantil Kiddy Bicolor, Incluye Transporte Hasta La Isla	UND	1.072.516,00	1.072.516,00	\$ 1.072.516,00
	Pintura En Estructura Cubierta En Esmalte Blanco 2 Manos, Incluye Base En Vinilo Tipo 1	M2	36.345,00	36.377,00	\$ 36.377,00
	Suministro E Instalación De Onnial, Incluye Grifería	UND	779.510,00	502.735,00	\$ 502.735,00
	Enchape Pared En Cerámica Toledo-B O Similar, Incluye Pegante, Emboquillado Y Cenefa	M2	178.102,00	176.002,00	\$ 176.002,00
	Piso Cerámica Denver Arena Antislip O Similar, Incluye Pegador, Emboquillado	M2	168.861,00	168.461,00	\$ 168.461,00
	Cubierta En Lámina Ecoroof, Incluye Estructura Madera	M2	340.437,00	336.068,00	\$ 336.068,00
	Demolición De Placa En Concreto Cubierta De Baños, Incluye Retiro De Material Sobrante	M2	96.028,00	96.028,00	\$ 96.028,00
	Divisiones Metálicas Onniales, En Aluminio Color Natural, Con Perfilado De 3X1 1/2" Con Medidas De 0.40 Parte Superior, 0.20 Parte Inferior Lateral, 0.90, Formada Completamente En Estrella, Incluye Marcos, Bisagras Y Cerraduras	UND	550.691,00	550.691,00	\$ 550.691,00
	Puertas Metálicas En Aluminio Color Natural, Con Perfilado De 3X1 1/2" Con Medidas De 1.00X2.00 Tipo Isleño, Formada Completamente En Estrella, Incluye Marcos, Bisagras Y Cerraduras	UND	968.000,00	968.000,00	\$ 968.000,00
	Misón Para Lavamanos, Ancho: 0.60, Con Estructura En Madera 2X6, 2X4, 2X2, Formada En Superboard De 9mm, Parte Superior En Porcelanato	UND	994.062,00	928.088,00	\$ 928.088,00
	Menorca O Similar 60X1.20, Vista Y Seladado En Cerámica Y Tornillería En Acero Inoxidable	M2	18.708,00	18.708,00	\$ 18.708,00
	Lavado De Tanque De Almacenamiento De Agua	UND	51.396,00	51.396,00	\$ 51.396,00
	Ajuste De Escudos Para Válvulas Antirretroflujo Sanitarias, Incluye: Picado Muros, Resanes, Emboquillados	UND	1.516.420,00	1.516.420,00	\$ 1.516.420,00
	Adecuación De Sistema Hidráulico (Módulo) Del Cuarto De Bombas, Incluye: Desmonte Existente, Tuberias, Accesorios, Calibración Y Elementos Necesarios Para Su Correcto Funcionamiento	M2	66.833,00	66.833,00	\$ 66.833,00
	Montaje De Cielo Rasos, Incluye Cambio Láminas Y Estructura En Mal Estado, Ajuste	UND	1.948.586,00	1.948.586,00	\$ 1.948.586,00
	Ajuste Tuberas Y Eliminación De Fugas Bajo Placa, Incl. Revisión Fugas, Cambio Tuberas, Accesorios, Elementos Fijación	UND	73.576,00	73.576,00	\$ 73.576,00
	Ajuste De Aparatos (Lavamanos, Sanitarios, Onniales, Lavaplatos) Incl. Desmonte Y Montajes, Cambio De Mangueras, En Mal Estado, Revisión Sifones, Elementos De Fijación	UND	357.628,00	357.628,00	\$ 357.628,00
	Mantenimiento General De Puertas En Aluminio, Incluye Ajuste De Puertas, Cambio De Bisagras, Engrase, Cambio De Piezas En Mal Estado	UND	243.754,00	233.585,00	\$ 233.585,00
	Adecuación De Chequeros De Succión Sistemáticos, Incl. Corte Y Acoples	UND	698.341,00	623.341,00	\$ 623.341,00
	Revisión Y Sonda Del Sistema Hidrosanitario De Baños De Baño, Incluye Sonda De La Tuberia, Cambio De Piezas En Mal Estado	ML	60.754,00	60.754,00	\$ 60.754,00
	Guardaespejo En Cerámica Res. Piedra Bonita O Similar, Incluye Pegador, Emboquillado	ML	7.039,00	7.039,00	\$ 7.039,00
	Relevo De Juntas En Sifones, Incl. Retiro De Sobrantes, Limpieza	M2	227.934,00	227.934,00	\$ 227.934,00
	Construcción De Divisiones En Superboard 6mm Ambas Caras Sobre Muros	UND	227.544,00	227.544,00	\$ 227.544,00
	Sum E Instalación De Luminarias, Panel Led 30X1.20 45W, Incl. Desmontes Existentes, Cambio De Marco En Aluminio, Revisión Instalación Y Ajustes	Und	74.026,00	74.026,00	\$ 74.026,00
	Sum E Instalación De Luminarias, Panel Led Redondo 12 W, Incl. Desmontes Existentes, Cambio Luminarias En Mal Estado, Revisión Instalación Y Ajustes	Und	76.026,00	76.026,00	\$ 76.026,00
	Sum E Instalación De Luminarias, Panel Led Redondo 18 W, Incl. Desmontes Existentes, Cambio Sensor En Mal Estado, Revisión Instalación Y Ajustes	Und	104.354,00	104.354,00	\$ 104.354,00
	Sum E Instalación De Sensor De Movimiento 360 Sobreponer, Incl. Desmontes Existentes, Cambio Luminarias En Mal Estado, Revisión Instalación Y Ajustes	M2	261.960,00	261.960,00	\$ 261.960,00
	Mantenimiento General De Ventanas, Incluye Ajuste De Puertas, Cambio De Bisagras, Engrase, Cambio De Piezas En Mal Estado	Und	749.400,00	749.400,00	\$ 749.400,00
	Arreglo Y Organización De Válvulas De Control Ubicada En Baños Hombres, Incluye Desmonte Y Montajes De Válvulas, Cambio De Tuberas Y Accesorios Y Corte De Superboard Y Arreglo Del Mismo				

Se anejan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios Unitarios NP - 8.01 al NP - 8.37 en 38 folios

Presento

ARG. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA
CONTRATISTA

Aprobo

ARG. KIAMAR LINARES POMARES
INTERVENTORA

Aprobo

ING. CESAR MARTINEZ
APOYO SUPERVISION SEC. EDUCACION