ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sede Principal Bogotá

ÍTEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT
	Cuarto Frio No 1 Almacén AyB C1 17229	Mantenimiento sistema eléctrico y control	und	1
		Cambio Aceite y Filtro Secador	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas	und	1
		Soldaduras	und	1
		Mantenimiento general	und	1
	Cuarto Frio No 2 Almacén AyB C2 17228	Mantenimiento sistema eléctrico y control	und	1
		Cambio Válvula de expansión	und	1
		Cambio Aceite y Filtro Secador	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas	und	1
		Soldaduras	und	1
	Cuarto Frio No 3 Almacén AyB C3 17227	Mantenimiento general	und	1
		Mantenimiento sistema eléctrico y control	und	1
		Mantenimiento caja	und	1
		Cambio Aceite y Filtro Secador	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas	und	1
	Cuarto Frio No 4 Almacén AyB C4 17226	Soldaduras	und	1
		Mantenimiento caja	und	1
		Mantenimiento general	und	1
		Mantenimiento sistema eléctrico y control	und	1
		Cambio Aceite y Filtro Secador	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1

		Rectificación de Fugas	und	1
	Cuarto Frio No 5 Almacén AyB C5 17225	Carga de gas	und	1
		Soldaduras	und	1
		Mantenimiento general	und	1
		Mantenimiento sistema eléctrico y control	und	1
		Cambio Aceite y Filtro Secador	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
	Cuarto Frio No 6 Almacén AyB C6 17224	Carga de gas	und	1
		Soldaduras	und	1
		Mantenimiento general	und	1
		Mantenimiento sistema eléctrico y control	und	1
		Cambio motor ventilador	und	1
		Mantenimiento caja	und	1
		Cambio Aceite y Filtro Secador	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
	Cuarto Frio Salón Colombia	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas	und	1
		Soldaduras	und	1
		Mantenimiento general	und	1
		Mantenimiento sistema eléctrico y control	und	1
		Cambio Aceite y Filtro Secador	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
	Cuarto Frio No 1 Cocina Principal 39098	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas	und	1
		Soldaduras	und	1
		Mantenimiento Caja	und	1
		Mantenimiento general	und	1
		Mantenimiento sistema eléctrico y control	und	1
		Cambio Aceite y Filtro Secador	und	1
	Cuarto Frio No 2 Cocina Principal 39091	Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas	und	1
		Soldaduras	und	1

		Mantenimiento general	und	1
		Mantenimiento sistema eléctrico y control	und	1
		Cambio Aceite y Filtro Secador	und	1
	Cuarto Frio No 3 Cocina Principal (5) 1194	Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas	und	1
		Soldaduras	und	1
		Mantenimiento general	und	1
		Mantenimiento sistema eléctrico y control	und	1
		Cambio Aceite y Filtro Secador	und	1
	Cuarto Frio No 4 Cocina Principal (4) 1195	Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas	und	1
		Soldaduras	und	1
		Mantenimiento general	und	1
		Mantenimiento sistema eléctrico y control	und	1
		Cambio Aceite y Filtro Secador	und	1
	Nevecon dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1040	Cambio de resistencias	Servicio	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	Servicio	1
		Rectificación de Fugas	Servicio	1
		Carga de gas	Servicio	1
		Soldaduras	Servicio	1
		Mantenimiento general	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1
13	Nevecon dos puertas Turbo Air volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A /	Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora		

	Almacén AyB N4 1050	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
			Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1
14	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (13) 1038 (YA SE REPARO)	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
			Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
15	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A /	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora		

	Cocina Socios(14) 974	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
			Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
16	Nevecon una puerta Asbber /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina de empleados 1051 F/S	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1

		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
17	Nevecon una puerta Zingal /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Principal (15) 1168	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
			Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
18	Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 1042	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
			Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1

		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
19	Nevera horizontal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal (PASTELERIA) 1830	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
20	Nevera horizontal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1821	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1

		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
21	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina Principal (11) 1814	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
22	Hielera Ice-O-Matic volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon colombia 4027	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1

		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
23	Nevecon dos puertas ZINGAL volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N3 5250	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Mantenimiento tarjeta electrónica	Servicio	1
		Recarga de gas.	Servicio	1
		Repontecializar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp).	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1

		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1
24	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Una puerta horizontal Almacén AyB 5251	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
			Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1
25	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacén AyB 5252	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
			Servicio	1

		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1
26	Nevecon dos puertas SIN MARCA volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N9 5249	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
			Servicio	1
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1
27	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (31) 1924	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1

		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
28	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK/ volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (32) 1829	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
29	Nevecon una puerta MAXIMUM /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Empleados (33) 1152	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora		

		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
			Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
30	Nevecon una puerta MAXIMUM /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Empleados (34) 1159	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
31	Nevecon dos puertas Starkooc volt. 115 -	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1

	127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 984	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1
32	Nevecon dos puertas WESTON volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 1160	Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1
33	Nevecon dos puertas REFRITECNICA volt.	Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1

	115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 156625	Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1
34	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / CAFETERIA DE SOCIOS (37) 1044	Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
			Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1

35	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Dos puertas horizontal y una superior CAFETERIA DE SOCIOS (38) 1824	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
36	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / CAFETERIA DE SOCIOS BLANCO SIN PLACA	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		REPARACION VISAGRAS	Servicio	1
			Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1

		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1
37	Nevera horizontal tipo MESON marca FULL GAUGE / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 1045	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
38	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS (42) 1066	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1

		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
39	Nevera horizontal tipo MESON TRES PUERTAS ZINGAL / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 1921	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
40	Nevecon dos puertas ZINGAL / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (39) 1037	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1

		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
41	Nevecon dos puertas ZINGAL / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (40) 1036	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
42	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Una puerta / PISCINA (28) 1916	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1

		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
43	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Una puerta / PISCINA (26) 1919	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1

44	Nevera horizontal tipo MEZON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (27) 1832	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
45	Nevera horizontal volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES 1138	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1

		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
46	Nevera horizontal / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES 1139	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
47	Nevera horizontal / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR MONTECARLO 18432	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1

		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
48	Hielera SCOTSMAN volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon DORADO 1073	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
49	Nevecon una puerta MARCA AE volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / COCINA SALON DORADO 1046	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Mantenimiento tarjeta electrónica	Servicio	1
		Recarga de gas.	Servicio	1
		Repontecializar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp).	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
			Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1
50	Nevecon una puerta MARCA ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1039	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
			Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1

		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1
51	Nevecon una puerta MARCA SINGAL volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1045	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
			Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1
52	Nevera horizontal tipo MEZON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1174	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1

		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
53	Nevera horizontal tipo MEZON BANDEJAS / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1853	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
54	Nevera horizontal tipo EXCIBICION / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1019	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1

		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
55	Nevecon una puerta MARCA ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1922	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
			Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1
56	Nevera horizontal tipo EXCIBICION / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1

	/ 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1815	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
57	Nevevecon horizontal marca ENERGY / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / gas R134A / SALON COLOMBIA 1917	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica - compresor hermetico	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1

		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
58	Nevera horizontal marca MAXIMUM FREEZER / volt. 115 - 127 / freq 60 hz / gas R134A / COMEDOR EMPLEADOS 1052	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
59	Nevera horizontal tipo MEZON BANDEJAS marca STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Punto de venta JUEGO BOLOS 1816	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1

		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
60	Nevecon horizontal marca ZINGEL / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / gas R134A / PORTOFINO 1047	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica - compresor hermético	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1

61	Congelador dos puertas marca TERMOPA / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / gas R134A / PORTOFINO 985	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
62	Congelador dos puertas horizontal marca COLDLINE / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / gas R134A / ALMACÉN A y B	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1

		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
63	Congelador tres puertas horizontal superior marca INDUCOL / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / gas R134A / 826 LTS / ALMACÉN A y B 5257	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Verificación y/o corrección del sistema de control - resistencias eléctrica	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1

		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1

Sede Sochagota Paipa Boyacá

ÍTEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT
1	Cuarto Frio No 6 congelación	Carga de refrigerante verificación del refrigerante y toma de presiones	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Suministro y Cambio de cauchos puertas	und	1
2	Cuarto Frio No 7	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
3	Cuarto Frio No 8	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
4	Cuarto Frio No 9	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1

		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
5	MAQUINA DE HIELO - placas 3650	Ajuste de puerta	und	1
		Mantenimiento y Limpieza a unidad.	und	1
		Limpieza interna cámara de hielo	und	1
		mantenimiento y Pintura por oxido	und	1
		Mantenimiento y Limpieza de evaporador.	und	1
		Suministro e instalación de interruptores	und	1
		Suministro e instalación de controlador digital	und	1
		Arreglo de nivel de llenado	und	1
		mantenimiento y arreglo de fugas	und	1
6	Cuarto Frio No 4	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		Suministro y cambio de cauchos puertas	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
7	Cuarto Frio No 5	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		Suministro y cambio de cauchos puertas	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
8	Cuarto Frio No 1	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
9	Cuarto Frio No 2	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
10	Cuarto Frio No 3	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1

		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
11	Nevera de CONGELACION BAR Marca NIBEC, PLACA 36505	Suministro y Cambio de Caucho de las tres puertas.	und	1
		mantenimiento y Pintura de las parrillas	und	1
		Suministro e instalación Lamina de protección al motor.	und	1
		Suministro y Cambio de ventilador	und	1
		Pintura general en paredes parte interna y externa	und	1
		Ganchos para parrillas	und	1
		parrillas	und	1
		Recarga de gas.	und	1
		Repontecializar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp).	und	1
12	Nevera Mesón Refrigeración (Neveras)-MESA SANDUCHERA-Placa 1826	Carga de gas	und	1
		Mantenimiento y Limpieza de evaporador.	und	1
		Ajuste control de temperatura	und	1
		Detección y arreglo de fugas.	und	1
13	Nevera Mesón Refrigeración (Neveras)-MESA SANDUCHERA-Placa 1823	Carga de gas	und	1
		Mantenimiento y Limpieza de evaporador.	und	1
		Ajuste control de temperatura	und	1
		Detección y arreglo de fugas.	und	1
14	Nevera horizontal Refrigeración- marca MGC -PLACA 36530	Suministro e instalación de controlador de temperatura	und	1
		Cambio de cauchos de las dos puertas.	und	1
		Mantenimiento y Limpieza de evaporador.	und	1
		Suministro y cambio de manijas de las puertas	und	1
		Detección y arreglo de fugas.	und	1
		Suministro e instalación de parrillas, soporte de parrillas	und	1
		suministro y Cambio de ventilador”	und	1
15	REFRIGERADOR BASE DEL CHEF-SERIAL 1412STKY0 1854	mantenimiento y Limpieza de evaporadores	und	1
		mantenimiento Detección y arreglo de fugas	und	1
		Suministro e instalación de controlador digital	und	1
		Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
		Ajuste de puerta inferior	und	1
		mantenimiento y Limpieza de tarjeta	und	1
16	Nevera doble : de congelación y refrigeración marca "GUTIERREZ" - placa 3645	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.	und	1
		Detección y arreglo de fugas.	und	1
		Suministro y cambio de cauchos puertas	und	1
		Requiere ajuate del controlador de temperatura muestra error (AHÍ)	und	1
		Suministro e instalación de pulsado y bombillo	und	1
		Cargas de gas	und	1
17	Nevera Mesón Refrigeración (Neveras)-MESA	Carga de gas	und	1
		Mantenimiento y Limpieza de evaporador.	und	1

	SANDUCHERA-Placa 1820	Ajuste control de temperatura	und	1
		Detección y arreglo de fugas.	und	1
18	Nevera Mesón Refrigeración-MESA SANDUCHERA – Placa 1825	Carga de gas	und	1
		Mantenimiento y Limpieza de evaporador.	und	1
		Ajuste control de temperatura	und	1
		Detección y arreglo de fugas.	und	1
19	Nevera Mesón Refrigeración -MESA SANDUCHERA Placa 1827	Carga de gas	und	1
		Mantenimiento y Limpieza de evaporador.	und	1
		Ajuste control de temperatura	und	1
		Detección y arreglo de fugas.	und	1
20	Nevera de Congelación Vertical de dos puertas -placa 36553	Carga de gas	und	1
		Cambio de cauchos de las dos puertas.	und	1
		Mantenimiento y Limpieza de evaporador.	und	1
		Requiere cambio de compresor	und	1
		Detección y arreglo de fugas.	und	1
21	REFRIGERADOR BAÑO DE MARIA CAFETERIA - PLACA 36607	Suministro de ventilador	und	1
		Carga de gas	und	1
		Cambio de Compresor	und	1
		Cambio botón de encendido	und	1
22	NEVERA horizontal de dos puertas marcan Abba	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.	und	1
		Detección y arreglo de fugas.	und	1
23	NEVERA horizontal true placan 37289	Ajuste de puertas	und	1
		Indicador de temperatura	und	1
24	NEVERA marca hace placa 35460 262L cabaña 15	Suministro e instalación de puerta de congelador	und	1
		Suministro e instalación de tapa refractaria en puerta	und	1
		Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
25	NEVERA marca hace placa 35391 257L cabaña 14	Suministro e instalación de tapa refractaria en puerta	und	1
		Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1

		Requiere gavetas de puerta	und	1
26	NEVERA marca hace placa 35430 262 L cabaña 12	Cambio de empaque de la puerta	und	1
		Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
27	NEVERA marca hace placa 35502 cabaña 11	Cambio de empaque de la puerta	und	1
		Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
		Requiere gavetas de puerta	und	1
28	NEVERA marca Mabe placa 35224 cabaña 10	Dispensador de agua	und	1
		Suministro e instalación puerta de congelador	und	1
		Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
29	NEVERA marca Mabe placa 35330 cabaña 9	Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
		Ajuste puerta de congelador	und	1
30	NEVERA marca Mabe placa xx cabaña 8	Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
31	NEVERA marca Mabe placa xx cabaña 7	Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
		Suministro e instalación puerta de congelador	und	1
		Suministro e instalación de empaque de puerta	und	1
32	NEVERA marca Mabe placa 35294 cabaña 6	Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
		Cambio accesorios internos, gavetas y cauchos	und	1
33	NEVERA marca Mabe placa 35262 cabaña 5	Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
		Suministro e instalación de gavetas de puerta	und	1
		Suministro e instalación de puerta de congelador	und	1

34	NEVERA marca Mabe placa xx cabaña 4	Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
		Suministro e instalación de gavetas de puerta	und	1
		Suministro e instalación de puerta de congelador	und	1
35	NEVERA marca Mabe placa 35207 cabaña 3	Suministro e instalación gavetas de puerta	und	1
		Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
36	NEVERA marca Mabe placa 35187 cabaña 2	Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
		Suministro e instalación gavetas de puerta	und	1
		Suministro e instalación tapa de dispensador , dispensador de agua	und	1
37	NEVERA marca Mabe placa 35169 cabaña 1	Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
		Suministro e instalación gavetas de puerta	und	1
		Suministro e instalación bandeja de vidrio	und	1
38	NEVERA ICASA minibar N° 1	Suministro e instalación puerta de congelador	und	1
		Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
41	NEVERA ICASA minibar N° 2	Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
42	NEVERA ICASA minibar N° 3	Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
43	NEVERA ICASA minibar N° 4	Mantenimiento General	und	1
44	NEVERA ICASA minibar N° 5	Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1
		Mantenimiento general	und	1
		Verificación de Óptimo funcionamiento de compresor	und	1

ÍTEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT
1	EQUIPO No 1 NEVERA DE REFRIGERACIÓN COCINA DE SOCIOS	Carga de refrigerante verificación del refrigerante y toma de presiones	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Suministro y Cambio de cauchos puertas	und	1
2	EQUIPO No 2 NEVERA DE REFRIGERACIÓN COCINA DE SOCIOS	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
3	EQUIPO No 4 NEVERA DE REFRIGERACIÓN COCINA DE SOCIOS	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
4	EQUIPO No 6 NEVERA DE CONGELACION COCINA DE SOCIOS	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
5	EQUIPO No 7 NEVERA DE CONGELACION COCINA DE SOCIOS	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
6		Carga de refrigerante	und	1

	EQUIPO No 10 NEVERA DE REFRIGERACIÓN COCINA DE SOCIOS	Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
7	EQUIPO No 3 ZONA BAR PORTO FINO NEVERA DE REFRIGERACIÓN	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
8	EQUIPO No. 1 NEVERA PANORAMICA DE REFRIGERACIÓN CAFETERIA	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1

		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
9	EQUIPO No. 1 NEVERA PANORAMICA DE REFRIGERACIÓN TOBOGAN	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1

10	EQUIPO No. 5 CUARTO DE MADURACION ALMACÉN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Suministro de compresor	Servicio	1
		Suministro de tubería	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema(Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1

El contratista estará en la capacidad de prestar el servicio de mantenimiento preventivo y de reparación de los equipos en caso de que la entidad lo requiera previo diagnóstico y cotización.

	Nombre	Firma
Elaboró:	Estructurador Técnico	**JT (RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA** **Jefe de Mantenimiento**