La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., publicó estudio de mercado para determinar el valor del proceso cuyo objeto es el siguiente:

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES TUNAL Y MEISSEN

Para tal efecto, se dieron a conocer los requisitos esenciales a los consultados.

FICHA TÉCNICA:

DATOS DE PUBLICACIÓN			
MEDIO DE CONSULTA	PLATAFORMA SECOP II		
REFERENCIA DEL PROCESO	EM 065-2023		
FECHA DE PUBLICACIÓN	21/02/2023	**FECHA LÍMITE RECEPCIÓN COTIZACIONES**	24/01/2023 2:00 pm

No. PROVEEDORES ASOCIADOS A CÓDIGOS UNSPSC	1046	PROVEEDORES INTERESADOS EN EL PROCESO	2
		COTIZACIONES RECIBIDAS SECOP II	1
		COTIZACIONES RECIBIDAS CORREO ELECTRÓNICO	0

DETALLE COTIZACIÓN	CANTIDAD POR ÍTEM	COTIZACIÓN PARCIAL O TOTAL	PLAZO INICIAL ESTIMADO
CANTIDAD TOTAL DE ÍTEMS REQUERIDOS	12	TOTAL	N/A
CANTIDAD DE ÍTEMS COTIZADOS SECOP II	10		
Nro. ÍTEMS SIN COTIZAR	2		

ÍTEM	COTIZACIONES RECIBIDAS (PROVEEDORES)	VALOR TOTAL COTIZACIÓN
1	OXISERVICIOS MD LTDA	$ 22.934.276

OBSERVACIONES:

Culminado el plazo establecido para la presentación de cotizaciones para estudio de mercado, se recibió una (1) cotización.

ANALISIS:

Al recibirse una sola cotización, no es posible realizar un comparativo del precios razón por la cual se realiza indexación con el costo histórico del contrato 6258 de 2022, al 13.12% (valor IPC 2022), que permite determinar valores de referencia para el arrendamiento de sistemas de bombas de vacío para la UMHES Tunal y Meissen.

Es de informar que en el momento que se formalice el proceso de contratación se realizará la comparación de las posibles ofertas recibidas y las evaluaciones correspondientes, para escoger la propuesta que técnica y económicamente le convenga más a la Subred Sur E.S.E., y que no supere el valor del presupuesto total oficial asignado para el proceso.

Sin otro particular,

ANGELA ROCIO RODRÍGUEZ R.
Tecnólogo Administrativo - Dirección de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONSOLIDADO ESTUDIO DE MERCADO
PROCESOS BIENES Y/O SERVICIOS
ETAPA PRECONTRACTUAL

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2023

PROCESO: ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACIO PARA LA UMHES TUNAL Y MEISSEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA	OXISERVICIOS MD LTDA				COSTO HISTORICO CONTRATO 6258-2022 OXISERVICIOS MD LTDA +INCREMENTO IPC 2022 (13,12%)			
			VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VLR UNIT + IVA	VLR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INDEXADO IPC 2022 (13,12%)	VLR TOTAL
1	BOMBAS DE VACÍO TRES (3) BOMBAS DE VACÍO, TIPO VANO LUBRICADAS POR ACEITE MONTADAS SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, FILTRO INDIVIDUAL POR BOMBA, VÁLVULAS DE CORTE INDEPENDIENTES CONFORMADAS POR 2 BOMBAS DE CAPACIDAD 354 M3/HR, MOTOR DE 10 HP Y UNA TERCERA BOMBA DE 126M3, MOTOR 4 HP (3)	3	1.380.000	262.200	1.642.200	4.926.600	1.200.000	228.000	257.914	773.741
2	BOMBAS DE VACÍO DOS (2) BOMBAS DE VACÍO, TIPO VANO LUBRICADAS POR ACEITE MONTADAS SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, FILTRO INDIVIDUAL POR BOMBA, VÁLVULAS DE CORTE INDEPENDIENTES CONFORMADAS POR 4 BOMBAS DE CAPACIDAD 126 M3/HR CADA UNA, CAPACIDAD DE MOTOR 4 HP CADA UNA.	2	1.012.000	192.280	1.204.280	2.408.560	880.000	167.200	189.137	378.273
3	TABLERO ELÉCTRICO GABINETE ELÉCTRICO: PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y DE MOTORES, VIGILANTE DE TENSIÓN, CONTROL DE FASES CONTRA GIRO INVERTIDO, CONTROL DE ALTERNACIÓN Y SUMA DE BOMBAS FRENTE DE TABLERO: TESTIGOS DE BOMBA EN OPERACIÓN, TESTIGO ENERGIZACIÓN, TESTIGO DE ALARMA, BOTÓN GENERAL ENCENDIDO, PARO EMERGENCIA, BOTÓN SILENCIAR ALARMA, HOROMETRO, POR CADA BOMBA: SELECTOR MODO OPERACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICO, REINGRESO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE CORTE DE ENERGÍA	1	419.750	79.753	499.503	499.503	365.000	69.350	78.449	78.449
4	TABLERO ELÉCTRICO GABINETE ELÉCTRICO: PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y DE MOTORES, VIGILANTE DE TENSIÓN, CONTROL DE FASES CONTRA GIRO INVERTIDO, CONTROL DE ALTERNACIÓN Y SUMA DE BOMBAS FRENTE DE TABLERO: TESTIGOS DE BOMBA EN OPERACIÓN, TESTIGO ENERGIZACIÓN, TESTIGO DE ALARMA, BOTÓN GENERAL ENCENDIDO, PARO EMERGENCIA, BOTÓN SILENCIAR ALARMA, HOROMETRO, POR CADA BOMBA: SELECTOR MODO OPERACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICO, REINGRESO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE CORTE DE ENERGÍA	1	287.500	54.625	342.125	342.125	250.000	47.500	53.732	53.732
5	SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE FILTRO-TRAMPAS: CUATRO EN PARALELO, TRAMPA: SEPARADOR LÍQUIDOS Y SOLIDOS EN TUBO DE VIDRIO TOTAL TRAMPAS: CUATRO TOTAL DE FILTROS BACTERIANOS: CUATRO CAPACIDAD INDIVIDUAL POR FILTRO: 180 M3/hr USO FILTRO-TRAMPA: DOS EN PARALELO, DOS EN RESERVA, MANTENIMIENTO: SIN SUSPENDER SERVICIO Imagen ilustrativa de sistema de cuatro filtros	1	830.000	157.700	987.700	987.700	530.000	100.700	113.912	113.912
6	SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE FILTRO-TRAMPAS: DÚPLEX, EN TUBO DE VIDRIO, CON FILTRO BACTERIOLÓGICO CAPACIDAD INDIVIDUAL POR FILTRO: 160 M3/hr MANTENIMIENTO: SIN SUSPENDER SERVICIO	1	431.250	81.938	513.188	513.188	375.000	71.250	80.598	80.598

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA	OXISERVICIOS MD LTDA				COSTO HISTORICO CONTRATO 6258-2022 OXISERVICIOS MD LTDA +INCREMENTO IPC 2022 (13,12%)			
			VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VLR UNIT + IVA	VLR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INDEXADO IPC 2022 (13,12%)	VLR TOTAL
7	TANQUES DE ALMACENAMIENTO CANTIDAD: DOS CAPACIDAD INDIVIDUAL: 1250 LTRS ACCESORIOS POR TANQUE: MANHOLE DE INSPECCIÓN, MANOVACUOMETRO, VÁLVULA DE CORTE, VÁLVULA DE PURGA PINTURA: EXTERIOR E INTERIOR	2	218.500	41.515	260.015	520.030	190.000	36.100	40.836	81.673
8	TANQUES DE ALMACENAMIENTO CANTIDAD: UNO CAPACIDAD INDIVIDUAL: 900 LTRS ACCESORIOS POR TANQUE: MANHOLE DE INSPECCIÓN, MANOVACUOMETRO, VÁLVULA DE CORTE, VÁLVULA DE PURGA PINTURA: EXTERIOR E INTERIOR	1	184.000	34.960	218.960	218.960	160.000	30.400	34.388	34.388
9	ALARMAS VISUAL Y SONORA, SALIDA ALARMA MAESTRA POR BAJA PRESIÓN DE VACÍO	2	34.500	6.555	41.055	82.110	30.000	5.700	6.448	12.896
10	TRAMO DE TUBERIA REALIZAR LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE DE VACÍO HASTA LA RED EXISTENTE DE VACÍO DE LA TORRE 2	1	950.000	180.500	1.130.500	1.130.500	680.000	129.200	146.151	146.151
11	BOMBAS DE VACÍO DOS (2) BOMBAS DE VACÍO, TIPO VANO LUBRICADAS POR ACEITE MONTADAS SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA ACTUAL, CONECTADA A FILTROS EXISTENTES, BOMBAS DE CAPACIDAD 126 M3/HR CADA UNA, CAPACIDAD DE MOTOR 4 HP CADA UNA.	2	1.750.000	332.500	2.082.500	4.165.000				
12	INSTALACIÓN REALIZAR LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS 2 BOMBAS AL SISTEMA DE VACIO EXISTENTE, AUMENTANDO LA CAPACIDAD TOTAL DEL SISTEMA DE VACIO. REALIZAR LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS BOMBAS A LA INFRAESTRUCTURA METALICA, DUCTERIA Y TANQUE EXISTENTE REALIZAR LA INSTALACION Y CONEXIÓN ELECTRICA AL TABLERO EXISTENTE	2	3.000.000	570.000	3.570.000	7.140.000				
										1.753.812

Elaboró:


ANGELA ROCÍO RODRÍGUEZ R.
Tecnólogo Administrativo - Dirección de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Proceso :

Solicitud de información a los Proveedores
EM 065-2023 [En análisis]

PROVEEDORES

Unidad de contratación DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES TUNAL Y MEISSEN

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 24/02/2023 2:00 PM - **Fecha de publicación** 21/02/2023 10:10 AM

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
21/02/2023	23/02/2023	24/02/2023

LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES TUNAL Y MEISSEN	OXISERVICIOS MD L TDA	24/02/2023 1:19 PM	22.934.276

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo | Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES — Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES — Crear

Sin mensajes

TAREAS — Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS — Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES SUSCRITOS

OXISERVICIOS MD LTDA
Comentarios ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES TUNAL Y MEISSEN
24/02/2023 1:05 PM
GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A
21/02/2023 3:19 PM

Ver más»

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS — Cambiar

Las modificaciones serán aplicadas solo en este proceso

Equipo: ESTUDIO DE MERCADO / 21/02/2023 9:09 AM (UTC -5 horas)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobar publicación de la solicitud de información
Paso 1 - Con orden - (1)
Tarea Tarea:Luis Ernesto Chaparro Vargas Cambiar
Paso 2 - Con orden
Tarea Tarea:Carmenza Jaimina Manotas Bueno Cambiar

Aprobación de analisis comparativo

Paso 1 - Con orden - (1)

Tarea Tarea:NURY DEL PILAR VERA VARGAS Cambiar

Paso 2 - Con orden

Tarea Tarea:Carmenza Jaimina Manotas Bueno Cambiar

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.16061711 fue consultado por el Proveedor C.T.P. MEDICA S.A..
C.T.P. MEDICA S.A.
24/02/2023 2:09 PM

El proceso CO1.BDOS.4045745 ha cambiado de Solicitud información publicada a En análisis.
Sistema
24/02/2023 2:00 PM

El proceso CO1.REQ.4141948cambiado de estado Solicitud información publicada a En análisis.
Sistema
24/02/2023 2:00 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.16101161 fue consultado por el Proveedor OXISERVICIOS MD LTDA.
OXISERVICIOS MD LTDA
24/02/2023 1:19 PM

La información CO1.RPL.3247341 fue presentada
OXISERVICIOS MD LTDA
24/02/2023 1:19 PM

Ver más