ANEXO Nº 3

OFERTA ECONOMICA

El abajo firmante, obrando en representación legal de la empresa **DELPERIJÁ S.A.S.** identificada con Nit 900982696-3; en cumplimiento de los términos, especificaciones y condiciones establecidas en los documentos que hacen parte integral del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SA003 de 2019, cuyo objeto es: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA FASE FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERÍA – CÓRDOBA, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES E HIDRAÚLICAS ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN ofrezco contratar con la DESAJ, los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**REDES DE TUBERIAS EN ACERO SCH 40 CON COSTURA**				
1.1	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 1"	ML	42	$62.840	2.639.280
1.2	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 1-1/4"	ML	3	$68.829	206.487
1.3	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 1-1/2"	ML	11	$80.947	890.417
1.4	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 2"	ML	23	$110.704	2.546.192
1.5	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 2-1/2"	ML	20	$137.712	2.754.240
1.6	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 3"	ML	34	$197.473	6.714.082
1.7	Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 4"	ML	38	$198.122	7.528.636
2	**REDES DE TUBERIAS CPVC BM UL/FM**				
2.1	Tubería CPVC BM de 2"	ML	287	$166.803	47.872.461
2.2	Tubería CPVC BM de 1-1/2"	ML	114	$121.466	13.847.124
2.3	Tubería CPVC BM de 1-1/4"	ML	58	$104.585	6.065.930
2.4	Tubería CPVC BM de 1"	ML	602	$83.296	50.144.192
3	**ACCESORIOS RANURADOS ACERO CARBON**				
3.1	Accesorios ranurados de 2"	UN	40	$59.191	2.367.640
3.2	Accesorios ranurados de 2-1/2"	UN	22	$70.812	1.557.864
3.3	Accesorios ranurados de 3"	UN	52	$84.301	4.383.652
3.4	Accesorios ranurados de 4"	UN	15	$121.072	1.816.080

3.5	Uniones ranuradas rigidas 2"	UN	152	$45.654	6.939.408
3.6	Uniones ranuradas rigidas 2-1/2"	UN	17	$51.206	870.502
3.7	Uniones ranuradas rigidas 3"	UN	20	$63.675	1.273.500
3.8	Uniones ranuradas rigidas 4"	UN	12	$66.984	803.808
3.9	Accesorios roscados acero carbon 1"	UN	44	$23.431	1.030.964
4	**ACCESORIOS ESPECIALES ACERO CARBON**				
4.1	Tees mecánicas salida rosca 2"x1" o 2x1-1/4	UN	13	$52.860	687.180
5	**ACCESORIOS CPVC BM**				
5.1	Tee CPVC de 2"	UN	165	$90.906	14.999.490
5.2	Tee CPVC de 1-1/2"	UN	49	$77.910	3.817.590
5.3	Tee CPVC de 1-1/4"	UN	31	$59.876	1.856.156
5.4	Tee CPVC de 1"	UN	40	$45.044	1.801.760
5.5	Codo CPVC de 2"	UN	81	$89.213	7.226.253
5.6	Codo CPVC de 1-1/2"	UN	6	$59.608	357.648
5.7	Codo CPVC de 1"	UN	295	$35.402	10.443.590
5.8	Buje reductor CPVC 1-1/4" x 1"	UN	48	$27.267	1.308.816
5.9	Buje reductor CPVC 1-1/2"x1-1/4"	UN	66	$64.254	4.240.764
5.10	Buje reductor CPVC 2"x1-1/4" o 2x1"	UN	175	$84.333	14.758.275
5.11	Buje rociador con inserto metalico 1x1/2"	UN	269	$45.324	12.192.156
5.12	Tapon (CAP) de 2"	UN	5	$46.422	232.110
5.13	Adaptador Hembra-Acero de 2"	UN	10	$242.135	2.421.350
5.14	Union CPVC BM de 2"	UN	41	$56.707	2.324.987
5.15	Union CPVC BM de 1-1/2"	UN	24	$48.160	1.155.840
5.16	Union CPVC BM de 1-1/4"	UN	14	$38.243	535.402
5.17	Union CPVC BM de 1"	UN	65	$30.359	1.973.335
6	**ESTACIONES DE CONTROL Y PRUEBA**				
6.1	Estacion de Control, Incluye: (Valvula Mariposa supervisada 2", Válula de cheque 2", Manómetro, Sensor de flujo, Vàlvula de ensayo 2" y drenaje con visor, Señalizacion de valvulas)	UN	10	$3.912.852	39.128.520
7	**ROCIADORES (sprinklers)**				
7.1	Suministro e instalaciòn de sprinklers de respuesta rápida tipo colgante (pendent) QR K = 5.6 temperatura ordinaria de 1/2" con escudo, incluye suministro de stock	UN	199	$104.363	20.768.237

NIT 900982696-3
CLL 4B # 20-40 Valledupar – Cesar
CEL 316-6936258 – MAIL: delperija@gmail.com

7.2	Suministro e instalacion de sprinklers de respuesta rápida tipo pendent CE - QR K = 5.6 temperatura ordinaria 1/2", incluye suministro de stock	UN	74	$115.598	8.554.252
7.3	Suministro e instalaciòn de sprinklers de respuesta rápida tipo pared (SW) - QR K = 5.6 temperatura ordinaria de 1/2", incluye suministro de stock	UN	8	$146.511	1.172.088
7.4	Punto hidraulico rociador	UN	281	$63.443	17.827.483
8	**GABINETES Y SIAMESAS Y OTROS**				
8.1	Suministro e instalacion de Gabinetes Clase III	UN	10	$2.021.028	20.210.280
8.2	Valvula desaireadora 1"	UN	1	$587.422	587.422
8.3	Valvulas de bola para drenajes 1"	UN	9	$77.715	699.435
9	**ABRAZADERAS Y SOPORTES**				
9.1	Soportes colgantes - 1 a 2"	UN	766	$33.409	25.591.294
9.2	Soportes colgantes - 3 a 4"	UN	30	$35.608	1.068.240
9.3	Soportes Antisismicos - 2" a 4"	UN	7	$317.965	2.225.755
9.4	Soportes para riser - 4"	UN	10	$334.117	3.341.170
10	**PINTURA REDES INCENDIO**				
10.1	Pintura en esmalte con base en anticorrosivo para tuberias acero	ML	151	$18.828	2.843.028
11	**PRUEBAS**				
11.1	Pruebas sistema contra incendio	UN	11	$584.747	6.432.217
12	**DOCUMENTACION**				
12.1	Planos finales según especificación	UN	10	$457.050	4.570.500
13	**OBRAS CIVILES Y OTRAS**				
13.1	Suministro e instalacion de Puerta Corta fuego	UN	1	$3.891.144	3.891.144
13.2	Obras civiles conexas a la implementación del sistema contra incendios, tales como: Desmonte de cielo raso afectado por intervenciones, y posterior suministro e instalación de cielo raso tipo drywall o icopor con terminado en PVC en lámina microperforada; y restauración de muros, paredes y/o pisos en las zonas donde se realice regateo y perforación de placa para inclusión de tuberia. (incluye: Láminas en drywall y/o superboard, estructura metálica, elementos de fijación, descascaramiento de superficies afectadas, suministro y aplicación de pañete liso 1:3 para muros, bloque, lijado de superficie, pintura vinílica tipo 1 para muros interiores dos manos, intervención de filos y dilataciones y todos los equipos y herramientas necesarios para cumplir con la seguridad y ejecución correcta de la actividad)	GLB	1	$59.761.675	59.761.675

13.3	Protección con cartón y cinta en superficie de muebles madera, equipos, desarmado y reinstalación de mueblería y estantes en los pisos intervenidos.	GLB	1	$3.911.650	3.911.650
13.4	Retiro de escombros y transporte hasta sitio de disposición final, aseo general y entrega.	GLB	1	$6.268.362	6.268.362
	TOTAL COSTO DIRECTO			$	473.437.913
	ADMINISTRACIÓN 20%			$	94.687.582
	IMPREVISTOS 2%			$	9.468.758
	UTILIDAD 3%			$	14.203.137
	I.V.A. del 19% sobre la Utilidad			$	2.698.596
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCION PROYECTO			**$**	**594.495.987**

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.**



FIRMA PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE: DEL PERIJA S.A.S.
NIT. 900982696-3
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS NABOR HINCAPIÉ VERA
Notificaciones: Email: delperija@gmail.com Celular: 3166936258

Valledupar, Julio 18 de 2019.