ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
001	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
21	**DESMONTE APARATOS SANITARIOS**		un			4,795.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2000	21,793.00	4,359.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	4,359.00	436.00
22	**DESMONTE MARCOS Y PUERTAS**		un			7,192.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	21,793.00	6,538.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	6,538.00	654.00
28	**DEMOLICIÓN MUROS 0.15M**		m²			5,993.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2500	21,793.00	5,448.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	5,448.00	545.00
5765	**DEMOLICIÓN DE ENCHAPE**		m²			11,333.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	21,793.00	10,897.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	4.0000	10,897.00	436.00
5778	**DEMOLICIÓN PISO EXISTENTE**		m²			11,987.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	21,793.00	10,897.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	10,897.00	1,090.00
5792	**LIMPIEZA CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.**		m			7,211.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3161	21,793.00	6,889.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	4.6700	6,889.00	322.00
5795	**DESMONTE DE TEJAS PLASTICAS TIPO CANALETA**		m²			29,432.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	22.0000	919.00	20,218.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	21,793.00	6,538.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	26,756.00	2,676.00
5859	**DESMONTE DE TEJAS FIBROCEMENTO**		m²			29,432.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	22.0000	919.00	20,218.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	21,793.00	6,538.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	26,756.00	2,676.00
5873	**DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.)**		un			11,442.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	21,793.00	10,897.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	10,897.00	545.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5884	**DESMONTE DE TEJAS TIPO ESPAÑOLA**		m²			8,167.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	1.5900	919.00	1,461.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	21,793.00	6,538.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.1000	7,999.00	168.00
003	**MAMPOSTERÍA**					
5167	**MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5**		m²			37,074.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0100	642,979.00	6,430.00
16093	BLOQUE N°5 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 33 X 11.5 X 23CM	Ins	un	13.4800	1,334.00	17,982.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	21,793.00	10,897.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	35,309.00	1,765.00
005	**CUBIERTAS**					
415	**TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6**		m²			34,830.00
1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	Ins	un	1.5540	893.00	1,388.00
1146	TEJA MANILIT P7 N° 6	Ins	un	0.6500	29,390.00	19,104.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6500	21,793.00	14,165.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.5000	34,657.00	173.00
417	**CABALLETE FIJO PERFIL 7**		un			52,651.00
1091	CABALLETE FIJO 15 P7	Ins	un	1.0000	36,757.00	36,757.00
1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	Ins	un	2.0000	893.00	1,786.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6000	21,793.00	13,076.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	51,619.00	1,032.00
5813	**FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.28 D/ HASTA 0.30 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A.**		m			38,698.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.4820	25,680.00	12,378.00
2145	LÁMINA GALVANIZADA 1 X 2M CAL.26	Ins	un	0.5982	26,882.00	16,081.00
2934	SOLDADURA 6013-3/16	Ins	kg	1.0000	10,239.00	10,239.00
5898	**MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE. (Incluye desmonte, montaje, y reposición de elementos para su correcto funcionamiento soldadura, anticorrosivo y pintura).**		glb			1,573,158.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	23.0000	25,680.00	590,640.00
18543	ANTICORROSIVO	Ins	gl	8.0000	45,678.00	365,424.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
3837	ESMALTE SUPERLUX	Ins	gl	8.0000	60,900.00	487,200.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	9.0000	1,443,264.00	129,894.00
006	**CIELORRASOS**					
5776	**CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE**		m²			55,703.00
13395	CIELORRASO/ENCHAPE PVC LISO BLANCO 25CM X 2M,4M Y 6M	Ins	m²	0.3300	48,790.00	16,101.00
16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	27,234.00	27,234.00
16780	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.4200	1,319.00	554.00
16785	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.8100	2,599.00	2,105.00
16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	Ins	un	4.0000	178.00	712.00
16800	TORNILLO 1 PUNTA FINA	Ins	un	8.6000	10.00	86.00
16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	Ins	un	4.0000	61.00	244.00
4205	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.5600	5,900.00	3,304.00
4237	TORNILLO 7 X 7/16	Ins	un	11.5000	26.00	299.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	50,639.00	5,064.00
007	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**					
727	**REJILLAS VENTILACIÓN 20X20CM**		un			8,891.00
12145	REJILLA VENTILACIÓN CORRIENTE 20 X 20	Ins	un	1.0000	5,225.00	5,225.00
14807	SILICONA TOXEMENT 200 BLANCA 300M	Ins	un	0.0500	20,105.00	1,005.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.2500	8,953.00	2,238.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	8,468.00	423.00
4985	**ESPEJO CRISTAL 4MM**		m²			72,091.00
15812	SILICONA NEUTRA (300ML)	Ins	un	0.3300	33,900.00	11,187.00
3740	ESPEJO CRISTAL 4MM	Ins	m²	1.0000	49,293.00	49,293.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	21,793.00	10,897.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	71,377.00	714.00
5682	**CERÁMICA FORMATO 30X60CM**		m²			50,108.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	6.0000	1,532.00	9,192.00
18553	PARED DEVA 25X35CM	Ins	m²	1.7600	20,600.00	36,256.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1647	21,793.00	3,589.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.1850	49,037.00	1,071.00
5694	**ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)**		un			134,681.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
18566	JUEGO ACCESORIOS ALUVIA (6UN)	Ins	un	1.0000	127,900.00	127,900.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2500	21,793.00	5,448.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	133,348.00	1,333.00
6185	**SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL**		m²			1,023,366.00
14028	SELLADOR DE JUNTAS SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCO (300ML)	Ins	un	3.0000	36,793.00	110,379.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	21,793.00	21,793.00
19968	GRANITO NEGRO NATURAL 2023	Ins	m²	1.0000	870,894.00	870,894.00
2477	ÁNGULO HIERRO 1-1/2 X 1/4 6M	Ins	m	0.5000	40,600.00	20,300.00
008	**RED SANITARIA**					
5300	**SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2**		un			79,306.00
16565	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA 2	Ins	un	1.0000	1,492.00	1,492.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	51,625.00	516.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	46,769.00	468.00
3608	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 2	Ins	un	2.0000	4,031.00	8,062.00
3629	TUBO PVC SANITARIO 2	Ins	m	1.6500	15,121.00	24,950.00
3640	TEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	Ins	un	1.0000	34,559.00	34,559.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3000	25,680.00	7,704.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	77,751.00	1,555.00
5316	**TUBERÍA PVCS 2**		m			23,208.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	51,625.00	516.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	46,769.00	468.00
3629	TUBO PVC SANITARIO 2	Ins	m	1.1000	15,121.00	16,633.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2000	25,680.00	5,136.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	22,753.00	455.00
5318	**TUBERÍA PVCS 4**		m			44,943.00
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.1000	31,765.00	34,942.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0500	51,625.00	2,581.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0300	46,769.00	1,403.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2000	25,680.00	5,136.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	44,062.00	881.00
5354	**SALIDA SANITARIA INODORO 4**		un			107,089.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.2000	31,765.00	38,118.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	51,625.00	516.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	46,769.00	468.00
3643	YEE PVC SANITARIA 4	Ins	un	1.0000	33,052.00	33,052.00
3650	TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 4	Ins	un	1.0000	3,760.00	3,760.00
3654	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 4	Ins	un	1.0000	16,235.00	16,235.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	25,680.00	12,840.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	104,989.00	2,100.00
009	**RED ELÉCTRICA**					
5121	**TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS**		un			573,902.00
17055	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	Ins	rl	0.7000	6,944.00	4,861.00
17911	TABLERO TRIFÁSICO SIN PUERTA - 12 CIRCUITOS	Ins	un	1.0000	134,900.00	134,900.00
5651	HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS	Aná	hc	4.0000	101,703.00	406,812.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	546,573.00	27,329.00
5779	**INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM**		un			182,058.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	5.0000	2,787.00	13,935.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	5.0000	8,953.00	44,765.00
17887	BIG PANEL 60 X 60CM 48W ECOLITE	Ins	un	1.0000	105,316.00	105,316.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	11.0000	164,016.00	18,042.00
5780	**INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED**		un			12,594.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	1.0000	8,953.00	8,953.00
7754	PERFIL METÁLICO W8 X 17	Ins	m	0.0350	87,577.00	3,065.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	4.7900	12,018.00	576.00
5781	**SALIDA LÁMPARA TECHO DE INCRUSTAR O SOBREPONER**		un			26,049.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	1.2500	8,953.00	11,191.00
17094	TOMA AMERICANA LÍNEA ABITARE	Ins	un	2.0000	5,175.00	10,350.00
17179	CABLE ILUMINACIÓN COBRE AISLADO 105° 600V PVC 10AWG	Ins	m	1.0000	4,250.00	4,250.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	25,791.00	258.00
5816	**REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).**		un			21,069.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.5000	8,953.00	4,477.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
17179	CABLE ILUMINACIÓN COBRE AISLADO 105° 600V PVC 10AWG	Ins	m	1.0000	4,250.00	4,250.00
325	TOMACORRIENTE AMERICANO SENCILLO 2P 15A 127V	Ins	un	1.0000	3,934.00	3,934.00
4455	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE BLANCO DUE	Ins	un	1.0000	8,199.00	8,199.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	20,860.00	209.00
010	**CARPINTERÍA MADERA**					
5643	**PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M**		un			268,755.00
		Aná		0.7000	27,235.00	19,065.00
16230	MARCO PUERTA 10X3CMX2.40M CABEZAL 1M	Ins	un	1.0000	79,012.00	79,012.00
2775	PUERTA AUSTRAL DE 0.76 - 1.10M	Ins	un	1.0000	165,408.00	165,408.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	263,485.00	5,270.00
011	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
5786	**MEDIA PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO 1.00M X 0.90**		un			770,760.00
		Aná		10.0073	41,577.00	416,074.00
13160	CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5MM	Ins	m²	3.0000	78,210.00	234,630.00
1803	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3	Ins	un	0.9000	10,900.00	9,810.00
2154	LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	Ins	un	0.2500	72,765.00	18,191.00
2478	ÁNGULO 1 X 1/8 6M A36	Ins	un	0.5500	20,368.00	11,202.00
2502	ANTICORROSIVO ROJO	Ins	gl	1.0000	58,900.00	58,900.00
2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	0.2800	51,151.00	14,322.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	763,129.00	7,631.00
6070	**MUEBLE INFERIOR DE COCINETA**		glb			487,935.00
12126	PUNTILLA SIN CABEZA 1	Ins	lb	0.4520	3,200.00	1,446.00
16270	PLANCHÓN 18 X 4CM X 2.9M - FLORMORADO VERDE	Ins	un	0.1500	52,151.00	7,823.00
16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	8.4000	27,234.00	228,766.00
1789	BISAGRA GATO OMEGA 3	Ins	un	4.6565	1,837.00	8,554.00
2139	TRIPLEX FORMAPLAC 18MM 1.22 X 2.44	Ins	un	1.2000	199,457.00	239,348.00
2933	PEGANTE COLBÓN MADERA	Ins	kg	0.2000	9,992.00	1,998.00
6141	**VENTANILLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM para atención a público.**		m			467,277.00
13160	CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5MM	Ins	m²	1.8821	78,210.00	147,199.00
13616	HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.6990	41,464.00	70,447.00
15190	BUSHING GALVANIZADO 1-1/2 X 1/2	Ins	un	11.0010	8,350.00	91,858.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
4568	ACCESORIO ACERO CARBÓN ROSCADO 1/2	Aná	un	1.5000	34,404.00	51,606.00
5589	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 12MM	Aná	m	1.3000	81,667.00	106,167.00
012	**PINTURAS**					
5769	**RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1**		m²			14,651.00
13284	VINILO CANECA (5GL)	Ins	un	0.0100	168,900.00	1,689.00
15816	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	Ins	un	0.0100	66,900.00	669.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	36,187.00	10,856.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0600	1,749.00	105.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	13,319.00	1,332.00
5770	**RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES**		m²			19,374.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	36,187.00	10,856.00
16653	PINTURA PARA FACHADAS COLORES VARIADOS	Ins	gl	0.1250	47,361.00	5,920.00
16993	LIJA DE PINTURA GRANO 150	Ins	un	0.0600	1,749.00	105.00
17015	ESTUCO PLÁSTICO EXTERIORES IMPAEXTUCO (25KG)	Ins	un	0.0150	48,790.00	732.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	17,613.00	1,761.00
5789	**PINTURA TIPO BITUMINOSA DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS**		m²			17,437.00
13147	PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (3KG)	Ins	kg	0.1200	41,630.00	4,996.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	36,187.00	10,856.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	15,852.00	1,585.00
5817	**RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.**		m²			15,959.00
165	PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA	Ins	gl	0.0400	73,300.00	2,932.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	36,187.00	10,856.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0500	1,749.00	87.00
18165	MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	Ins	un	0.0100	63,324.00	633.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	14,508.00	1,451.00
5818	**RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA**		m²			16,122.00
165	PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA	Ins	gl	0.0520	73,300.00	3,812.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	36,187.00	10,856.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0305	1,749.00	53.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
18165	MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	Ins	un	0.0100	63,324.00	633.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	15,354.00	768.00
016	**CAPITULO ADICIONALES**					
5992	**ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN MESÓN PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO CON MUROS EN BLOQUE, COLUMNETAS Y PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI (REFUERZO DE 60.000 PSI)**		m²			551,562.00
1031	ESTUCO	Aná	m²	1.0000	11,353.00	11,353.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0700	642,979.00	45,009.00
16096	BLOQUE N°4 ESTÁNDAR P-H 30 X 20 X 10CM	Ins	un	4.0000	792.00	3,168.00
5342	PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT. ENTREPISO	Aná	m²	1.0000	106,180.00	106,180.00
5362	SOBRECIMIENTO BLOQUE DE CONCRETO	Aná	m	1.0000	152,716.00	152,716.00
5494	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Aná	m²	1.0000	29,979.00	29,979.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	21,793.00	21,793.00
5769	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1	Aná	m²	1.0000	14,651.00	14,651.00
6179	COLUMNA 15CM X 15CM	Aná	m	0.5000	195,339.00	97,670.00
6180	VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 15 X 15	Aná	m	0.5000	138,086.00	69,043.00
019	**OTROS**					
5791	**ASEO GENERAL**		glb			319,705.00
5657	HORA CUADRILLA KK - ASEO	Aná	hc	16.2315	17,906.00	290,641.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	290,641.00	29,064.00
021	**RED HIDRÁULICA**					
5270	**PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS**		un			26,210.00
16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	1,033.00	1,033.00
17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	Ins	un	1.0000	612.00	612.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	57,971.00	580.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0400	51,625.00	2,065.00
17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	Ins	un	1.0000	348.00	348.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	46,769.00	935.00
3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	540.00	540.00
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	0.6600	4,731.00	3,122.00
3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	784.00	784.00
3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	Ins	m	0.3300	8,598.00	2,837.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	25,680.00	12,840.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	25,696.00	514.00
5271	**PUNTO A.F. LAVAPLATOS**		un			26,210.00
16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	1,033.00	1,033.00
17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	Ins	un	1.0000	612.00	612.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	57,971.00	580.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0400	51,625.00	2,065.00
17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	Ins	un	1.0000	348.00	348.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	46,769.00	935.00
3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	540.00	540.00
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	0.6600	4,731.00	3,122.00
3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	784.00	784.00
3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	Ins	m	0.3300	8,598.00	2,837.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	25,680.00	12,840.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	25,696.00	514.00
5274	**PUNTO A.F. INODORO**		un			25,149.00
16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	1,033.00	1,033.00
17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	Ins	un	1.0000	612.00	612.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	57,971.00	580.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0400	51,625.00	2,065.00
17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	Ins	un	1.0000	348.00	348.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	46,769.00	935.00
3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	540.00	540.00
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	0.4400	4,731.00	2,082.00
3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	784.00	784.00
3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	Ins	m	0.3300	8,598.00	2,837.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	25,680.00	12,840.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	24,656.00	493.00
025	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**					
5291	**LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I**		un			292,697.00
154	LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO AVANTI	Ins	un	1.0000	168,900.00	168,900.00
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.0300	8,255.00	248.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0100	1,101.00	11.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
17511	GRIFERÍA LAVAMANOS BALTA PICO TUBULAR 4	Ins	un	1.0000	73,900.00	73,900.00
17516	KIT INSTALACIÓN LAVAMANOS CON REPUESTO	Ins	un	1.0000	33,900.00	33,900.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	25,680.00	12,840.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	289,799.00	2,898.00
5296	**INODORO TIPO I**		un			345,245.00
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.0700	8,255.00	578.00
162	SANITARIO AVANTI PLUS	Ins	un	1.0000	268,700.00	268,700.00
17228	BRIDA SANITARIA 4 REPUESTO	Ins	un	1.0000	43,900.00	43,900.00
17464	ACOPLE PLÁSTICO 1/2 X 1/2 60CM	Ins	un	1.0000	4,700.00	4,700.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.2300	51,625.00	11,874.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	46,769.00	935.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	25,680.00	12,840.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.5000	343,527.00	1,718.00
6126	**MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES (INCLUYE DESMONTES, MONTAJE Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO).**		un			103,747.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	4.0000	25,680.00	102,720.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	102,720.00	1,027.00
027	**PISOS**					
5139	**ALISTADO DE PISO 4CM**		m²			31,228.00
5367	MORTERO 1:3	Aná	m³	0.0400	683,666.00	27,347.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1500	21,793.00	3,269.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	30,616.00	612.00
5158	**GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM**		m			15,766.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	0.2100	1,532.00	322.00
17749	GUARDAESCOBA 9.09 X 60.1CM	Ins	un	1.6400	7,900.00	12,956.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1000	21,793.00	2,179.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	15,457.00	309.00
5188	**PISO CERÁMICA 57.5X57.5CM**		m²			37,723.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3.0000	1,532.00	4,596.00
17733	PISO IMITACIÓN MADERA NARANJO 60 X 60CM	Ins	m²	1.0000	28,900.00	28,900.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1600	21,793.00	3,487.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	36,983.00	740.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total