MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL BARRIO BUENOS AIRES SECTOR TODOS LOS DIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESCALERA Y RAMPA EN LA CIUDAD DE QUIBDO.

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	VALOR TOTAL
	OBRAS VIALES					-
1,0	**PRELIMINARES ESCALERA**					599.792
1,1	Localización, trazado y replanteo de escalera	M^2	48,00	7.907,38	379.554,00	
1,2	Cerramiento con tela verde	M2	10,00	22.023,80	220.238,00	
2,0	**CONSTRUCCION DE ESCALERAS**				**14.549.647,64**	14.549.648
2,1	Hierro longitudinal de 1/2" colocado cada 0,20cm	kg	113,32	21.128,10	2.394.151,78	
2,2	Hierro Vertical de 1/2" colocado cada 0,20cm	kg	71,57	21.128,10	1.512.095,86	
2,3	Concreto f´c = 24.5 Mpa (3500 psi)	m3	9,60	827.167,50	7.940.808,00	
2,4	Suministro y colocación de formaleta	M2	48,00	56.304,00	2.702.592,00	
3,0	**SISTEMA DE DRENAJES AGUAS**				**9.007.740,77**	9.007.741
3,1	Suministro e instalación de tubería de 12"	un	18,00	361.499,10	6.506.983,80	
3,2	construcción de caja de 1m x 1m	un	1,00	2.154.876,97	2.154.876,97	
3,3	Rejillas metálicas para sumideros.	M2	1,00	345.880,00	345.880,00	
OBRA	**CONSTRUCCION DE CUNETAS**					

CAP	DESCRIPCION Y ESPECIFICACION	Und	Cant	Vr- Unitario	Vr- Total	
4,0	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**14.145.953**	**14.145.953**
4,1	Localización, Trazado y Replanteo	M2	12,80	7.907,38	101.214,4	
4,2	Excavación en suelo suelto húmedo para cunetas	M3	12,80	59.366,00	759.885	
4,3	Hierro longitudinal de 1/2" colocado cada 0,10cm	kg	149,10	21.128,10	3.150.200	
4,4	Hierro Vertical de 1/2" colocado cada 0,20cm	kg	31,81	21.128,10	672.043	
4,5	suministro y colocación de formaletas en madera burda	M2	12,80	56.304,00	720.691,20	
4,6	Preparación y colocación de concreto hidráulico de 3500 psi (245KG/CM2)para cunetas	M3	12,80	682.962,50	8.741.920,00	
5,0	**LIMPIEZA**				**1.590.302,19**	**1.590.302**

Powered by CamScanner

5,1	Suministro de Mano de obra para limpieza y retiro de Material Sobrante	M3	32,50	48.932,38	1.590.302,19	
	TOTAL COSTO DIRECTOS				**39.893.435**	
	Administración 24%				9.574.424	
	Utilidad 6%				2.393.606	
	Total Costo Indirectos				**11.968.031**	
	COSTO TOTAL				51.861.466	

Elaboro
Yalton Andrés Murillo Moreno
Profesional Universitario

Aprobó
Evelyn Cañadas Garrido
Secretaria de Infraestructura

Verificación de Fuente: Recursos Propios

Aprobó
Carmen Rosa Moreno Rivas
Jefe de Presupuesto
1/03/2023

Fuente Verificada:

Powered by CamScanner