SOLICITUD COTIZACION RAMA JUDICIAL SINCELEJO

Seccional Administrativa - Seccional Sincelejo <adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 2/03/2023 4:25 PM
Para: luisgguardela@gmail.com <luisgguardela@gmail.com>
CC: Maria Victoria Peralta Novoa <mperaltn@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas tardes señor LUIS GUARDELA SAS:

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, está próxima a adelantar proceso contractual a través de la plataforma SECOP II, para contratar las "***ADECUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS CREADOS EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y ORDINARIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO, SEGÚN ACUERDOS PCSJ22-12026 Y 12028"***, por lo cual, en virtud de poder determinar el presupuesto oficial estimado, lo invitamos a presentar cotización incluyendo los respectivos APUS, de conformidad a las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRACTUALES

La descripción y características de las actividades necesarias para dar cumplimiento con el objeto contractual del eventual proceso de contratación serán las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
JUZGADO ADMINISTRATIVO - EDIFICIO TORRE GENTIUM SINCELEJO			
1	**ACABADOS Y ACTIVIDADES PREVIAS JUZGADO ADMINISTRATIVO**		
1,01	Levante de muro en mamposteria (incluye anclaje)	m2	3,41
1,02	Pañete en muros	m2	10,2
1,03	Estuco acrilico en muros	m2	10,2
1,04	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	73,66
1,05	Suministro e instalacion de muro divisorio en drywall (2 caras), incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion	m2	7,5
1,06	Suministro e instalación de meson de recibo en grano natural, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	3,7
2	**CARPINTERIA METALICA**		
2,01	Puerta en vidrio 5mm con perfileria en aluminio incluye cerradura y manija en acero de 0.9x2.00	Und	2
2,02	Vidrio templado10 mm para ventana de recibo con soportes en acero	m2	3,5
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS**		
3,01	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	und	7
3,02	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica,	und	4

3,03	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica,	und	4
3,04	Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos	und	1
3,05	Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos	und	1
3,06	Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6	und	8
3,07	Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)	und	10
3,08	Suministro e instalacion de face plate sencillo	und	10
3,09	Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45	ml	34
3,10	Suministro e instalacion de cable # 12	ml	120
3,10	Suministro e instalacion de cable UTP	ml	120
3,12	Suministro e instalacion de aire acondicionado minisplit de 18.000 btu incluye accesorios	Und	1
3,13	Suministro e instalacion de aire acondicionado minisplit de 24.000 btu incluye accesorios	Und	1
4	**ASEO GENERAL DE OBRA**		
4,01	Aseo general y Limpieza, retiro de escombros	m2	34
4,02	Planos Record de obras realizadas	m2	34
4,03	suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).	unid	1
JUZGADO PENAL MUNICIPAL - EDIFICIO TORRE GENTIUM SINCELEJO			
5	**ACABADOS Y ACTIVIDADES PREVIAS JUZGADO PENAL MUNICIPAL**		
5,01	Levante de muro en mamposteria (incluye anclaje)	m2	3,41
5,02	Pañete en muros	m2	10,2
5,03	Estuco acrilico en muros	m2	10,2
5,04	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	73,66
5,05	Suministro e instalacion de muro divisorio en drywall (2 caras), incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion	m2	7,5
5,06	Suministro e instalación de meson de recibo en grano natural, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	3,7
6	**CARPINTERIA METALICA**		
6,01	Puerta en vidrio 5mm con perfileria en aluminio incluye cerradura y manija en acero de 0.9x2.00	Und	2
6,02	Vidrio templado10 mm para ventana de recibo con soportes en acero	m2	3,5
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS**		

7,01	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	und	7
7,02	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica,	und	4
7,03	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica,	und	4
7,04	Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos	und	1
7,05	Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos	und	1
7,06	Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6	und	4
7,07	Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)	und	10
7,08	Suministro e instalacion de face plate sencillo	und	10
7,09	Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45	ml	34
7,10	Suministro e instalacion de cable # 12	ml	120
7,11	Suministro e instalacion de cable UTP	ml	120
7,12	Suministro e instalacion de aire acondicionado minisplit de 12.000 btu incluye accesorios	Und	1
7,13	Suministro e instalacion de aire acondicionado minisplit de 18.000 btu incluye accesorios	Und	1
7,14	Suministro e instalacion de aire acondicionado minisplit de 24.000 btu incluye accesorios	Und	1
8	**ASEO GENERAL DE OBRA**		
8,01	Aseo general y Limpieza, retiro de escombros	m2	34
8,02	Planos Record de obras realizadas	m2	34
8,03	suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).	unid	1
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO- EDIFICIO TORRE GENTIUM SINCELEJO			
9	**ACABADOS Y ACTIVIDADES PREVIAS JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO**		
9,01	Levante de muro en mamposteria (incluye anclaje)	m2	3,41
9,02	Pañete en muros	m2	10,2
9,03	Estuco acrilico en muros	m2	10,2
9,04	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	73,66
9,05	Suministro e instalacion de muro divisorio en drywall (2 caras), incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion	m2	7,5
9,06	Suministro e instalación de meson de recibo en grano natural, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	3,7
10	**CARPINTERIA METALICA**		

10,01	Puerta en vidrio 5mm con perfileria en aluminio incluye cerradura y manija en acero de 0.9x2.00	Und	2
10,02	Vidrio templado10 mm para ventana de recibo con soportes en acero	m2	4
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS**		
11,01	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	und	7
11,02	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica,	und	4
11,03	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica,	und	4
11,04	Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos	und	1
11,05	Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos	und	1
11,06	Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6	und	8
11,07	Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)	und	10
11,08	Suministro e instalacion de face plate sencillo	und	10
11,09	Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45	ml	34
11,10	Suministro e instalacion de cable # 12	ml	120
11,11	Suministro e instalacion de cable UTP	ml	120
11,12	Suministro e instalacion de aire acondicionado minisplit de 12.000 btu incluye accesorios	Und	1
11,13	Suministro e instalacion de aire acondicionado minisplit de 18.000 btu incluye accesorios	Und	1
11,14	Suministro e instalacion de aire acondicionado minisplit de 24.000 btu incluye accesorios	Und	1
12	**ASEO GENERAL DE OBRA**		
12,01	Aseo general y Limpieza, retiro de escombros	m2	34
12,02	Planos Record de obras realizadas	m2	34
12,03	suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).	unid	1
JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO - PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL			
13	**ACABADOS Y ACTIVIDADES PREVIAS JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO**		
13,01	Demolicion de muro en mamposteria (incluye retiro y disposicion final)	m2	2,6
13,02	Levante de muro en mamposteria (incluye anclaje)	m2	4
13,03	Pañete en muros	m2	8
13,04	Estuco acrilico en muros	m2	8
13,05	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su	m2	40,7

	correcta ejecucion		
13,06	Suministro e instalación de meson de recibo en grano natural, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	3,5
14	**CARPINTERIA METALICA**		
14,01	Vidrio templado10 mm para ventana de recibo con soportes en acero	m2	3,37
15	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS**		
15,01	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	und	8
15,02	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta plastica,	und	5
15,03	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre canaleta plastica,	und	5
15,04	Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos	und	1
15,05	Suministro e instalacion de gabinete para switch rackeable 16 puertos	und	1
15,06	Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6	und	10
15,07	Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales)	und	10
15,08	Suministro e instalacion de face plate sencillo	und	10
15,09	Suministro e instalacion de canaleta plástica 100x45	ml	15
15,10	Suministro e instalacion de cable # 12	ml	100
15,11	Suministro e instalacion de cable UTP	ml	100
15,12	Suministro e instalacion de aire acondicionado minisplit de 24.000 btu incluye accesorios	Und	1
16	**ASEO GENERAL DE OBRA**		
16,01	Aseo general y Limpieza, retiro de escombros	m2	30
16,02	suministro e instalacion de señalizacion institucional de 0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucion incluye cinta y doble faz para instlacion o sistemas de fijacion en muro (TORNILLO Y CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).	Und	1

ADICIONALES

- Implementar todos los requisitos para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del SIGMA de la Rama Judicial.
- Entrega de planos record y bitácora de obra, de las actividades a realizar (En medio digital) y solo un paquete final en medio físico, ambos debidamente firmados por el y/o los profesionales solicitados en el equipo de trabajo**.**

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista se obliga a garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos:

1) Elementos de seguridad industrial para el personal técnico requerido para la instalación, desarrollo de obras civiles, transporte y demás aspectos necesarios.
2) Manipulación de equipos, herramientas, y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto.
3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

GESTIÓN AMBIENTAL.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo riesgo del contratista.

El futuro contratista se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas para la ejecución del contrato que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.

Es responsabilidad de los promotores de proyectos, pero también de los particulares que los ejecutan, contribuir al desarrollo sostenible, por tanto, reconocen que un adecuado dimensionamiento de los componentes ambiental y social, contribuye a mejorar la calidad de las obras, y al cumplimiento de objetivos y metas nacionales con ese propósito.

Durante la ejecución del objeto contractual, el futuro Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, será acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema. Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hará acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es el único responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusión en el reporte en el Registro Único de Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes.

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO

Para garantía de la calidad del objeto a ejecutar por parte del contratista seleccionado, se requiere el siguiente equipo de trabajo, en virtud de garantizar una adecuada ejecución del objeto contractual.

En todo caso se deberán presentar los siguientes perfiles con los respectivos requerimientos mínimos que se citan:

CARGO	REQUISITOS
DIRECTOR DE OBRA	• Poseer título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura. • Experiencia general: acreditar experiencia profesional no menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la matricula profesional. • Experiencia específica: acreditar experiencia como Director de obra en no menos de tres (3) contratos con objetos relacionados con mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones y/o construcción de edificaciones. • Dedicación 50%.

CARGO	REQUISITOS
RESIDENTE DE OBRA	• Poseer título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura. • Experiencia general: acreditar experiencia profesional no menor a tres (3) años, contados a partir de la fecha de la matricula profesional. • Experiencia específica: acreditar experiencia laboral como RESIDENTE O DIRECTOR de obra o interventoría, en mínimo dos (2) contratos con objetos relacionados con mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones y/o construcción de edificaciones. • Dedicación 100%.

2. LUGAR DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN

El contrato se ejecutará en los Municipios de Sincelejo y Corozal Sucre.

3. TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecución del objeto de esta contratación será de un (01) mes, contado a partir de la firma del Acta inicio, previo cumplimiento total de los requisitos de ejecución.

4. FORMA DE PAGO

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, cancelará el valor total del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación de los siguientes documentos, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibido a satisfacción de lo descrito en las especificaciones técnicas contractuales:

a) Informe total con sus respectivos soportes, bitácora, actas, entregables, etc., sobre la ejecución y entrega a satisfacción del contrato.
b) Informe de supervisión por parte del supervisor designado por la Entidad.
c) La Factura electrónica validada a través del correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co según circular externa 016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de Cobro o documento equivalente, dependiendo del régimen tributario al que pertenezca Régimen ordinario o Régimen Simple, según sea el caso (para mayor claridad tener en cuenta la Circular DESAJSIC21-19 expedida por la Directora Seccional).
d) Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, cuando haya lugar, con la respectiva planilla de pago.

Nota 1. Para dar trámite al pago y que este sea autorizado, los anteriores documentos aprobados por el supervisor, deberán ser cargados por el Contratista en el plan de pagos del SECOP II.

Nota 2. En caso de devolución de los documentos, los términos se reiniciarán con la nueva radicación.

Nota 3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, efectuará las retenciones, deducciones y descuentos por contribuciones a que haya lugar en cada uno de los pagos, a efectuar durante la ejecución del contrato que se pueda suscribir, teniendo en cuenta lo establecido en los Estatutos Tributarios del Orden Nacional, Departamental y Municipal, donde se prevén deducciones tales como: Retención en la fuente Obra Publica 2%, retención por IVA 15%, retención de industria y comercio de acuerdo a la tarifa de cada Municipio donde se ejecute el contrato, Estampillas nacionales (Pro-Universidades Nacionales 0.5%), así mismo aquellas otras que se puedan generar durante la ejecución del contrato, y teniendo en cuenta la calidad del contribuyente o contratista en el RUT, y

según la información financiera que pueda reportar cada proveedor, la cual será aplicada bajo su responsabilidad.

Nota 4. En caso de generarse nuevos impuestos, gravámenes, estampillas o contribuciones durante la ejecución del proceso pre-contractual y contractual, el futuro contratista deberá tener en cuenta dichos imprevistos en su propuesta económica.

Nota 5. Para el presente contrato se liquidarán las retenciones por concepto de "Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia" y la contribución del 5% en contratos de obra pública.

En todo caso los pagos estarán sujetos a la disposición de recursos que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la distribución del PAC, proyectado para el año 2023.

5. GARANTIAS

Amparo	Si / No	Vigencia	Valor asegurado (% del contrato)
Cumplimiento	SI	Corresponderá al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más sus prorrogas, modificaciones o adiciones, si fuere el caso.	20
Pago de salarios y prestaciones sociales	SI	Corresponderá al quince por ciento (15%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más sus prorrogas, modificaciones o adiciones, si fuere el caso.	15
Responsabilidad civil extracontractual.	SI	Corresponderá 200 SMMLV por el plazo de ejecución, incluidas modificaciones, adiciones y prorrogas si las hubiere.	200 SMMLV
Estabilidad y calidad de la obra.	SI	Corresponderá al 30% del contrato vigente por el término de dos (2) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final del contrato.	30%

NOTA: Agradecemos confirmar el recibido de este e informarnos si están interesados o no en cotizar. La cotización deberá ser enviada por este mismo medio a más tardar el siete (07) de marzo de 2023 a las 5:00pm, para lo cual deberá diligenciar el formato adjunto.

Cualquier inquietud al respecto estaremos prestos a aclarar.

Cordialmente;



Lina Maria Meriño De La Rosa.
Profesional Universitario
Area de Contratacion
Dirección Seccional de Administración Judicial
Sincelejo - Sucre
PBX: (5) 2754780 Ext. 1111

Favor Confirmar el recibo de este mensaje